



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VII

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551-

Prot. 75055

Ragusa 12/09/2012

**OGGETTO: FORNITURA IN OPERA DI UN PALCO PER LA GIURIA ALL'INTERNO DEL
MANEGGIO COPERTO DI CONTRADA SELVAGGIO.
- IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 30.000,00 -**

AVVISO INTERNET

Questa Amministrazione ha necessità di realizzare, mediante fornitura in opera, un palco per i giudici di gara da installare presso il maneggio coperto di contrada Selvaggio, delle dimensioni di ml 18,00*6,00, per complessivi mq 108,00, con le seguenti specifiche tecniche:

- Altezza del pavimento a ml 1,70 dal piano di posa della struttura;
- Portata del palco non inferiore a 600 chilogrammi su metro quadrato certificata da calcoli di verifica statica secondo le normative vigenti;
- Struttura portante verticale in ferro zincato a caldo, di opportune dimensioni, posta ad interasse di ml 2,00, sia longitudinalmente che trasversalmente;
- I piedi di appoggio, costituiti da basette regolabili a vite, debbono essere in grado di compensare gli eventuali dislivelli del piano di appoggio dei pilastri. I pilastri dovranno essere completi di idonea piastra in ferro, nella parte sottostante, da fissare, eventualmente, nel piano di posa;
- Pavimentazione in legno di betulla a 19 strati, del tipo ignifugo classe 1, antisdrucchiolo da entrambi i lati e di colore marrone brunito;
- Recinzione modulare, in ferro zincato avente altezza da pavimentazione in legno di ml 1,10 e resistenza alla spinta di almeno Kg. 300/ml;
- La struttura della scala, sia quella verticale che orizzontale dovrà essere anch'essa in ferro zincato a caldo così come la ringhiera laterale. I gradini dovranno in legno di betulla come la pavimentazione del palco;
- Sia la struttura in acciaio che gli elementi della pavimentazione, nonché la scala e la ringhiera, dovranno essere realizzati ad innesto;
- La struttura metallica dovrà essere dotata di impianto di messa a terra.


Il tutto compreso i giunti per gli ancoraggi ed i collegamenti, sia verticali che orizzontali, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa, agevolmente accessibile in ogni sua parte e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia e compreso, altresì, i trasporti e le eventuali opere murarie che si dovessero rendere necessarie per il conferimento in cantiere e l'installazione.

Per quanto sopra tutte le imprese qualificate nel Settore, possono manifestare la propria intenzione all'esecuzione delle suddette lavorazioni, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data del presente **"AVVISO"**, allegando copia del certificato della Camera di Commercio attestante la qualificazione dell'impresa per la categoria delle opere da eseguire nonché un elenco di lavori similari eseguiti nell'ultimo triennio.

Successivamente, tra tutti coloro che avranno manifestato l'interesse alla fornitura in oggetto ed in possesso dei requisiti richiesti, verrà espletato apposito cottimo fiduciario per l'aggiudicazione dell'appalto.

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' followed by a stylized flourish, positioned below the printed name of the official.