

# COMUNE DI RAGUSA

## UFFICIO TECNICO SETTORE IX

**PROGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL  
COMPLESSO SPORTIVO "GESUITI" A MARINA DI RAGUSA  
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO EURO 60.000,00

### IL PROGETTISTA

(Geom. Giorgio Iacono)



SCALA:

DATA: 15.12.2008

TAVOLA



### ELABORATO

#### ELENCO PREZZI

### COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

Al sensi dell'art. 7 bis del testo della legge  
11 febbraio 1994 n. 109 coordinato con le  
norme delle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003  
si esprime parere favorevole all'approvazione  
del progetto per l'importo complessivo di Euro 60.000,00

Ragusa 15.12.2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(GEOM. GIORGIO IACONO)



N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
12.2.1.1		Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m <sup>3</sup> di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la forma EURO DICIANNOVE/40	€/m <sup>2</sup>	19,40
23.2.1.2		Acciaio in barre a aderenza migliorata tipo Fe B 44 k controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo EURO UNO/34	€/kg	1,34
33.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamie EURO SEDICI/50	€/m <sup>2</sup>	16,50
421.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, grettonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO UNO/31	€/m <sup>2</sup> *1cm	1,31
521.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la demolizione dell'eventuale sotto-strato di malta nonché l'onere per il carico del materiale di EURO OTTO/90	€/m <sup>2</sup>	8,90
621.1.18		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto EURO TRE/30	€/m <sup>2</sup>	3,30
721.1.20		Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta; escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m <sup>2</sup> di proiezione orizzontale EURO QUATTRO/90	€/m <sup>2</sup>	4,90
821.1.1		Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con qualunque mezzo, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il car EURO CENTOSESSANTAOTTO	€/m <sup>3</sup>	168,00
93.1.4.12		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consistenza EURO CENTOVENTISEI	€/m <sup>3</sup>	126,00
1021.5.1		Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di abete o pino di prima scelta, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compreso il taglio, la eventuale scor EURO SEICENTODUE	€/m <sup>3</sup>	602,00
1121.5.14		Tavolame di abete di spessore 20-25 mm fornito e posto in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresa la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero EURO DICIANNOVE/20	€/m <sup>2</sup>	19,20
1212.1.3		Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m <sup>2</sup> , posta a qualsiasi altezza, per super EURO UNDICI	€/m <sup>2</sup>	11,00

E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
	1321.5.20.1	Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione tegole curve a doppio strato tipo Messina EURO DICIANNOVE/80	€/m <sup>2</sup>	19,80
	1421.5.15	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalla demolizione compreso il trasporto dal luogo di deposito a quello di reimpiego e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte EURO QUATTORDICI/40	€/m <sup>2</sup>	14,40
	1521.1.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controssoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO TRE/90	€/m <sup>2</sup>	3,90
	1621.1.4	Demolizione di tramezzi di qualsiasi natura e spessore compreso gli eventuali rivestimenti con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - p EURO ZERO/78	€/m <sup>2</sup>	0,78
	1721.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il tra EURO SEDICI/40	€/cad.	16,40
	1821.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed i EURO TRE/20	€/m	3,20
	1921.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c EURO OTTO/60	€/m <sup>2</sup>	8,60
	2021.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto EURO UNDICI/50	€/m <sup>2</sup>	11,50
	215.12.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m <sup>3</sup> d'impasto, 0,80 m <sup>3</sup> di pietrisco, 0,40 m <sup>3</sup> EURO DODICI/40	€/m <sup>2</sup>	12,40
	225.9	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la EURO QUARANTA/50	€/m <sup>2</sup>	40,50
	239.3	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, c EURO DODICI/70	€/m <sup>2</sup>	12,70
	247.2.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compr EURO CINQUE/80	€/m <sup>2</sup>	5,80
	258.17	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due parti, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 - 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti EURO DUECENTOUNO/20	€/m <sup>2</sup>	201,20

E.P	Codice Art.	DE S C R I Z I O N E	Un.Mis	Prezzo Unit
	2615.4	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato delle dimensioni di 70x70 cm, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone EURO DUECENTOVENTICINQUE/80	€/cad	225,80
	2715.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con co EURO DUECENTOQUATTRO/30	€/cad.	204,30
	2815.12	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero EURO VENTI/30	€/cad	20,30
	2915.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone completo di pil EURO DUECENTOSETTANTASEI/50	€/cad.	276,50
	3014.1	Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore a 1000W EURO SETTANTATRE/60	€/cad	73,60
	3114.2	Presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza EURO SETTANTAUNO/50	€/cad	71,50
	3214.6	Fornitura e collocazione di quadretto ad incasso di tipo modulare comprensivo di n. 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico differenziale ad alta sensibilità adatto ad impianti interni a potenza inferiore a 1000W EURO CENTOOTTANTAOOTTO/30	€/cad	188,30
	3321.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi e discariche EURO DICIANNOVE	€/m <sup>3</sup>	19,00
	3421.1.23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compreso la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risultato sul cassone di raccolta, escluso EURO UNDICI/60	€/m <sup>2</sup>	11,60
	355.4	Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con EURO VENTINO/30	€/m <sup>2</sup>	29,30
	3612.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fissa EURO TRENTAUNO	€/m <sup>2</sup>	31,00
	37A.P.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiatore e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento e 200 kg. di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte EURO DIECI/20	€/m <sup>2</sup>	10,20
	3815.21.6	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o areazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro e le valvole EURO DUECENTOCINQUANTANOVEMILA/100	€/m <sup>2</sup>	500,00

	Euro SEDICI/50	€/m	16,50
39A.P.02	Fornitura e montaggio di scaldabagno elettrico verticale di lt. 80 per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria di buona marca, completo di trattamento anticorrosivo e garanzia di anni cinque compreso valvole e flessibili nonché i collegamenti elettrici ed idrici alle rispettive linne, staffe di ancoraggio, opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte EURO DUECENTOCINQUANTA	€/cad	250,00
407.2.2	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma EURO ZERO/46	€/m <sup>2</sup>	0,46
417.2.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base EURO DUE/05	€/m <sup>2</sup>	2,05
42A.P. 03	Areazione bagni Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria per aerazione bagni con aspiratore del diametro di mm 125, collegato direttamente all'accensione della lampada di ogni singolo bagno, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera della tubazione in P.V.C. di adeguata sezione per espulsione dell'aria, le opere murarie e quanto altro necessita per dare il lavoro perfettamente funzionante. EURO CENTOTRENTASETTE/25	€/cad	137,25
43A.01	operaio comune per lavori in economia EURO VENTIQUATTRO/39	€/ore	24,39
44A.02	operaio qualificato per lavori in economia EURO VENTISETTE/08	€/ore	27,08
	IL PROGETTISTA		