



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

LAVORI PUBBLICI E CENTRI STORICI

LEGGI REGIONALI N. 61 / '81 E N. 31 / '90

PROGETTO ESECUTIVO:

RESTAURO E ATTIVAZIONE DELLE FONTANELLE PUBBLICHE
NEI CENTRI STORICI DI RAGUSA

ELENCO PREZZI UNITARI


PROGETTO ESECUTIVO

- ☐ RELAZIONE
- ☐ TAV. 1: TAVOLA STORICA DELLE FONTANELLE
ANCORA ESISTENTI E QUELLE DISMESSE
SCALA 1:2000
- ☐ TAV. 2.1: UBICAZIONE FONTANELLE RAGUSA IBLA:
DAI GIARDINI IBLEI A PIAZZA DUOMO
SCALA 1:1000
- ☐ TAV. 2.2: UBICAZIONE FONTANELLE RAGUSA IBLA:
DA PIAZZA DUOMO A S. M. DELLE SCALE
SCALA 1:1000
- ☐ TAV. 2.3: UBICAZIONE FONTANELLE RAGUSA IBLA:
DA S. M. DELLE SCALE A PIAZZA QUATTRO FONTI
SCALA 1:1000
- ☐ ALLEGATO FOTOGRAFICO DELLE FONTANELLE
- ☐ TAV. 3: RILIEVO - TIPO DI DEGRADO - METODOLOGIA D'INTERVENTO
FONTANE ORNAMENTALI IN PIETRA E GHISA:
TIPO B1-B2-B3-B4 - SCALA 1:10
- ☐ TAV. 4: RILIEVO - TIPO DI DEGRADO - METODOLOGIA D'INTERVENTO
LAVATOIO: TIPO C - SCALA 1:50
- ☐ TAV. 5: RILIEVO - TIPO DI DEGRADO - METODOLOGIA D'INTERVENTO
ABBEVERATOIO: TIPO D - SCALA 1:20
- ☐ TAV. 6: RILIEVO - TIPO DI DEGRADO - METODOLOGIA D'INTERVENTO
VASCHA: TIPO E - SCALA 1:50
- ☐ SCHEDATURE FONTANE
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ ANALISI PREZZI
- ☒ ELENCO PREZZI UNITARI
- ☐ CRONOPROGRAMMA
- ☐ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ☐ PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA



PROGETTISTA E D.L.

Arch. OREFICE Gesualba



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. ~~Silvatore~~ Leggio

IL SINDACO

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
16.2.2.5		Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per la provincia di RG spessore 2 cm EURO VENTIDUE/90	€/metro quadrato	22,90
221.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO NOVE/81	€/metro quadrato	9,81
321.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO NOVE/54	€/metro quadrato	9,54
421.5.5		Travi rustiche o squadrate uso Trieste in legno di abete o pino di prima scelta, per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, eventuale taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi. EURO OTTOCENTOCINQUANTASETTE/10	€/metro cubo	857,10
521.5.9		Capriate con travi uso Trieste in legno di abete o pino di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, l'eventuale taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO MILLECINQUECENTOSETTANTASEI	€/metro cubo	1.576,00
621.5.13		Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. EURO NOVECENOTOQUATTORDICI	€/metro cubo	914,00
723.1.6		Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. EURO VENTIDUE/60	€/metro quadrato	22,60
823.1.11		Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. EURO CINQUANTADUE/30	€/cadauno	52,30

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
9	A.P.1.1.1	Pulitura manuale di superfici lapidee mediante l'uso di spazzola di saggina per superficie lavorate, eseguita a più riprese per il raggiungimento di un risultato finale ottimale per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO SEDICI/81	€/metro quadrato	16,81
10	A.P.1.1.2	Pulitura di elementi lapidei a faccia a vista tramite microsabbiatura di precisione (per eliminare residui di deposito compatti e aderenti esempio graffiti) impiegando come abrasivo ossido di alluminio bianco del diametro secondo indicazioni delle D.L. comprensivo di aspiratore per polveri e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte, escluso ponteggi. EURO CENTOCINQUANTASETTE/41	€/metro quadrato	157,41
11	A.P.1.2	Fornitura e applicazione di disinfestante liquido (tipo battericida o fungicida), dove il suo principio attivo svolge una rapida azione biocida annullando i ceppi infestanti già presenti sulla pietra, mediante l'applicazione a pennello o/a spruzzo, secondo la morfologia delle superfici da trattare, eseguita a più mani.L'applicazione dovrà essere ripetuta sino a completa estinzione della microflora senza alterare il materiale lapideo, escluso ponteggi. EURO VENTISETTE/37	€/metro quadrato	27,37
12	A.P.1.3	Fornitura e applicazione di erbicida liquido diserbante per macroflora previa asportazione meccanica (per mezzo di spatola metallica per il muschio e di strappo manuale per le erbe e piante infestanti) dato a spruzzo e/o siringhe, eseguita attraverso diversi cicli di trattamento fino al netto rifiuto del prodotto, escluso ponteggio. EURO DICIASSETTE/05	€/metro quadrato	17,05
13	A.P.1.4	Impacchi chimici eseguite con argille assorbenti, polpa di carta, carbonato di ammonio, biocida (tipo New Des che viene utilizzato nell'AB 57), sale bisodico (tipo EDTA) su pietre scolpite, scorniciate e delicate, da tenersi in opera almeno 24 ore nei siti. Tale prodotto dovrà agire per un tempo da stabilire sia in funzione della composizione chimica da trattare che in funzione dello spessore da rimuovere con le modalità prescritte dalla D.L. applicato a spatola per uno spessore idoneo e collocati a strati successivi compreso la rimozione dell'impacco, escluso ponteggi. EURO CENTOQUATTORDICI/91	€/metro quadrato	114,91
14	A.P.1.5	Rimozione di vernici, spray, inchiostri, usate per scritte vandaliche, con pasta gelatinosa semitrasparente a base di glicoli eteri e tensioattivi (Tipo "Art-Shield 4"), confezionato 25 litri. EURO VENTIDUE/73	€/metro quadrato	22,73
15	A.P.1.6	Pulitura di macchie di ossidi di ferro e/o rame mediante l'applicazione di sostanze complessanti con impacchi di argilla assorbente, polpa di carta preceduti dall'applicazioni di solventi come acetone, cloruro di metine e successivo lavaggio con acqua nebulizzata o atomizzata. EURO NOVANTACINQUE/68	€/metro quadrato	95,68
16	A.P.1.7	Pulitura di precisione con mini idrosabbiatrice di tutte le superfici lapidee ad alto e basso rilievo che presentano incrostazioni calcaree, eseguita con ossido di alluminio bianco di durezza inferiore a quella del materiale lapideo, esercitata gradualmente in modo da non danneggiare le superfici originali, incluso l'onere dei dispositivi di protezione individuale e di tutti i dispositivi utili a che le polveri non si disperdano nell'ambiente urbano, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. EURO CENTOVENTI/26	€/metro quadrato	120,26
17	A.P.1.8	Pulitura con sabbiatura controllata del materiale lapideo compatto e non poroso, secondo le indicazioni della D.L., con getto d'aria compressa di polveri abrasive (da 2 a 4 bar 1,2 mm) di tipo: ossido di alluminio bianco (mesh) 220, inclusi gli oneri relativi al montaggio e lo smontaggio dell'impianto, il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO TRENTAUNO/90	€/metro quadrato	31,90
18	A.P.2.1	Eliminazione manuale, da superfici lapidee, dello strato o stati di tinteggiatura mediante bisturi, senza intaccare il paramento sottostante e pulitura con spazzola di saggina o nylon e quant'altro occorra per dare l'opera completa ed eseguita a perfetta regola d'arte.		
		EURO TRENTATRE/90	€/metro quadrato	33,90
19	A.P.2.2	Rimozione manuale puntuale, su superfici lapidee, di materiale incoerente come incrostazioni e/o giunti cementizi, mediante l'uso di microscalpelli e vibroincisori con la massima cura onde evitare danni agli elementi limitrofi.		
		EURO TRENTAOTTO/05	€/metro quadrato	38,05
20	A.P.2.4	Rimozione manuale di elementi lapidei di varie dimensioni compreso l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO VENTIOOTTO/97	€/ora	28,97
21	A.P.2.5	Rimozione di graffiti da superfici lapidee con pasta gelatinosa semitrasparente a base di glicoli eteri e tensioattivi (Tipo "Art-Shield 4") utilizzata per la rimozione di vernici, spray, inchiostri, usate per scritte vandaliche prodotto pronto, da applicare a pennello.		
		EURO VENTICINQUE/50	€/metro quadrato	25,50
22	A.P.2.7	Rimozione di elementi metallici quali chiodi, perni, staffe, etc. che per condizioni ed ossidazione risultino cause certa di degrado per gli elementi lapidei.		
		EURO TRE/71	€/cadauno	3,71
23	A.P.3.1	Preconsolidamento preventivo alla pulitura eseguito con silicato d'etile, di tutte le zone ad alto e basso rilievo a faccia vista, dato a spruzzo o pennello, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso ponteggi.		
		EURO VENTINOVE/23	€/metro quadrato	29,23
24	A.P.3.2	Stuccatura di giunture, connessioni, lesioni e/o fratture di elementi lapidei da realizzare con l'ausilio di idonea malta a base di calce idraulica naturale, polvere di marmo (colore e misure a scelta della D.L.), resina acrilica. Ove si rende necessario saranno inclusi gli oneri relativi ai saggi per definire la composizione della malta compatibile, sia per colore che granulometria, con il materiale esistente il tutto per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTIDUE/35	€/metro quadrato	22,35
25	A.P.3.3	Imperniatura per assemblaggio di parti lapidei fratturate o/a sostegno di integrazioni di elementi lapidei, compreso la formazione dei fori e la collocazione di barre in vetroresina (lunghezza max di cm 20 e del diametro a scelta della D.L.) fissate con resina epossidica, inclusi gli oneri relativi ai saggi per definire la stuccatura compatibile con la pietra esistente con quella di nuova collocazione e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte, escluso ponteggi.		
		EURO QUARANTA/30	€/cadauno	40,30
26	A.P.3.4	Consolidamento dello strato corticale degli elementi lapidei che hanno subito un processo di decoesione mediante l'applicazione di silicato di etile dato in diversi mani a spruzzo o con impacco, garantendo in tal modo l'imbibizione profonda del prodotto, fino a saturazione, in modo da raggiungere il sottostante nucleo sano. Nel prezzo è compreso ogni onere ed il consumo di utensileria e l'indagine chimica preliminare al trattamento e quant'altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.		
		EURO TRENTASEI/39	€/metro quadrato	36,39
27	A.P.3.5	Consolidamento puntuale di microlesioni dell'apparato lapideo mediante micro-iniezioni (con la miscela adesiva a base di calce idraulica naturale e resina acrilica in emulsione) e pulitura interna con acqua deionizzata e alcol.		
		EURO TRENTASETTE/60	€/metro quadrato	37,60

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
28	A.P.4.1	Protettivo traspirante idrorepellente pronto all'uso per pietre naturali reversibile che non modifica la traspirabilità né l'aspetto e la cromia originale, proteggendo il materiale lapideo dall'acqua o da oli, etc. L'applicazione avviene mediante a spruzzo e/o pennello e pronto all'uso, dopo interventi di consolidanti dei supporti lapidei. EURO UNDICI/99	€/metro quadrato	11,99
29	A.P.4.2.1	Trattamento per elementi in ghisa, previa pulitura tramite spazzola di ferro a grammatura di differente gradazione o sabbiatura eseguita a secco utilizzando sabbie silicie di granulometrie inferiori a 1 mm; stuccatura per livellare e correggere imperfezioni delle superfici, applicato a spatola con trucco di tipo poliester bicomponente ad alta resistenza; verniciatura data a due mani a spruzzo di zinco primer monocomponente, applicata interiormente dove possibile ed esternamente con appaiamento in forno a 50 60 gradi, due mani a finire con smalto acrilico bicomponente colore RAL come richiesto dalla D.L. EURO SEICENTONOVANTASEI/03	€/cadauno	696,03
30	A.P.4.2.2	Trattamento per elementi in ghisa, previa pulitura tramite spazzola di ferro a grammatura di differente gradazione o sabbiatura eseguita a secco utilizzando sabbie silicie di granulometrie inferiori a 1 mm; stuccatura per livellare e correggere imperfezioni delle superfici, applicato a spatola con trucco di tipo poliester bicomponente ad alta resistenza; verniciatura data a due mani a spruzzo di zinco primer monocomponente, applicata interiormente dove possibile ed esternamente con appaiamento in forno a 50 60 gradi, due mani a finire con smalto acrilico bicomponente colore RAL come richiesto dalla D.L. EURO SETTECENTOCINQUANTA/02	€/a corpo	750,02
31	A.P.4.2.3	Trattamento per elementi in ghisa, previa pulitura tramite spazzola di ferro a grammatura di differente gradazione o sabbiatura eseguita a secco utilizzando sabbie silicie di granulometrie inferiori a 1 mm; stuccatura per livellare e correggere imperfezioni delle superfici, applicato a spatola con trucco di tipo poliester bicomponente ad alta resistenza; verniciatura data a due mani a spruzzo di zinco primer monocomponente, applicata interiormente dove possibile ed esternamente con appaiamento in forno a 50 60 gradi, due mani a finire con smalto acrilico bicomponente colore RAL come richiesto dalla D.L. EURO DUECENTODIECI/01	€/a corpo	210,01
32	A.P.4.2.4	Trattamento di griglia circolare, previa pulitura tramite spazzola di ferro a grammatura di differente gradazione o sabbiatura eseguita a secco utilizzando sabbie silicie di granulometrie inferiori a 1 mm; stuccatura per livellare e correggere imperfezioni delle superfici, applicato a spatola con stucco di tipo poliester bicomponente ad alta resistenza; verniciatura data a due mani a spruzzo di zinco primer monocomponente, applicata interiormente dove possibile ed esternamente con appaiamento in forno a 50-60 gradi, due mani a finire con smalto acrilico bicomponente colore RAL come richiesto dalla D.L. EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/50	€/cadauno	184,50
33	A.P.4.3	Trattamento di protezione (Tipo "Art-Shield 1") per supporti lapidei dagli attacchi vandalici come vernici, spray, inchiostri, che non alterano l'aspetto cromatico e la capacità di traspirabilità, messo in opera su superfici pulite ed asciutte applicato a pennello, rullo, spruzzo, crea una barriera che impedisce la penetrazione dei graffiti in profondità del supporto, facilitandone la rimozione con un'altro prodotto (Tipo "Art-Shield 4") o con acqua calda >80°C in pressione. EURO UNDICI/31	€/metro quadrato	11,31
34	A.P.5.1	Formazione di calco di elemento lapideo decorativo, da realizzare nel sito dell'intervento, in gomma siliconica bicomponente e di densità adeguata al tipo di rilievo, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I calchi resteranno di proprietà dell'Ente appaltante. EURO DUECENTOVENTINOVE/77	€/cadauno	229,77
35	A.P.5.1.1	Realizzazione di un modello esistente a nuovo in fusione di ghisa verniciata, compreso lo smontaggio e rimontaggio e il trasporto in ditta dove avverrà la realizzazione, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il modello resterà di proprietà dell'Ente appaltante.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO TRECENTOSETTANTAUNO/83	€/cadauno	371,83
36	A.P.5.2	Integrazione di concio di pietra realizzato a mano delle dimensioni di circa cm 20x20x20 aventi le stesse decorazioni di quelli esistente al fine di restituire unità di lettura all'opera; inclusi gli oneri relativi ai saggi per definire la stuccatura compatibile con la pietra esistente che quella di nuova collocazione (es. stuccatura in polvere lapidea e resina epossidica) e quant'altro occorre per dare l'opera in perfetta regola d'arte.		
		EURO CENTOSETTANTANOVE/08	€/a corpo	179,08
37	A.P.5.2.1	Riconfigurazione di "Pinnacolo" in pietra realizzato a mano delle stesse dimensioni e decorazioni di uno già esistente (lato di base cm 8 e altezza di circa 6 cm) al fine di restituire unità di lettura all'opera; inclusi gli oneri relativi ai saggi per definire la stuccatura compatibile con la pietra esistente che quella di nuova collocazione (es. stuccatura in polvere lapidea e resina epossidica) e quant'altro occorre per dare l'opera in perfetta regola d'arte.		
		EURO DUECENTODICIANNOVE/23	€/cadauno	219,23
38	A.P.5.2.2	Riconfigurazione di "Pinnacolo" in pietra realizzato a mano delle stesse dimensioni e decorazioni di uno già esistente (lato di base cm 11 e altezza di circa 46 cm) al fine di restituire unità di lettura all'opera; inclusi gli oneri relativi ai saggi per definire la stuccatura compatibile con la pietra esistente che quella di nuova collocazione (es. stuccatura in polvere lapidea e resina epossidica) e quant'altro occorre per dare l'opera in perfetta regola d'arte.		
		EURO QUATTROCENTOSETTANTAOTTO/61	€/cadauno	478,61
39	A.P.5.2.3	Riconfigurazione di "Fiore" in pietra realizzato a mano delle stesse dimensioni e decorazioni di uno già esistente (diametro di circa 12 cm) al fine di restituire unità di lettura all'opera; inclusi gli oneri relativi ai saggi per definire la stuccatura compatibile con la pietra esistente che quella di nuova collocazione (es. stuccatura in polvere lapidea e resina epossidica) e quant'altro occorre per dare l'opera in perfetta regola d'arte.		
		EURO CENTOOTTANTASETTE/76	€/cadauno	187,76
40	A.P.5.2.4	Riconfigurazione "vasca di raccolta" in pietra delle stesse dimensioni e decorazioni di una già esistente, al fine di restituire unità di lettura all'opera e quant'altro occorre per dare l'opera in perfetta regola d'arte.		
		EURO MILLECENTOQUARANTASEI/55	€/a corpo	1.146,55
41	A.P.5.2.5	Riconfigurazione di "Pinnacolo" in pietra realizzato a mano delle stesse dimensioni e decorazioni di uno già esistente (lato di base cm 10 e altezza di circa 10 cm) al fine di restituire unità di lettura all'opera; inclusi gli oneri relativi ai saggi per definire la stuccatura compatibile con la pietra esistente che quella di nuova collocazione (es. stuccatura in polvere lapidea e resina epossidica) e quant'altro occorre per dare l'opera in perfetta regola d'arte.		
		EURO DUECENTOTRENTADUE/40	€/cadauno	232,40
42	A.P.5.2.6	Riconfigurazione "vasca di raccolta" in pietra delle stesse dimensioni e decorazioni di quella esistente (sostituita), al fine di restituire unità di lettura all'opera, inclusi gli oneri relativi ai saggi per definire la stuccatura compatibile con la pietra esistente che quella di nuova collocazione (es. stuccatura in polvere lapidea e resina epossidica) e quant'altro occorre per dare l'opera in perfetta regola d'arte.		
		EURO MILLEDUECENTOESSANTADUE/80	€/a corpo	1.262,80
43	A.P.5.3	Fornitura e posa in opera di blocchi di pietra in calcare duro dell'altopiano di Ragusa delle dimensioni forniti dalla D.L. facce a vista bucciardata, compresa la malta di allettamento e la sigillatura e successiva stuccatura ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.		
		EURO DUEMILACINQUECENTOESSANTACINQUE/87	€/metro cubo	2.565,87
44	A.P.5.4	Fornitura e messa in opera d'intonaco tradizionale per esterno a base di calce per strutture murarie antiche in pietre o miste, dello spessore di 3 cm composto da tre strati così composti: - uno strato di rinzafo (tipo asper rinzafo o prodotti con simili caratteristiche), formulato con leganti idraulici speciali ed aggregati selezionati		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>e controllati in razionale distribuzione granulometria. Privo di sali solubili e perfettamente compatibile con tutti i classici materiali costituenti le strutture murarie antiche (calce, calce idraulica, mattoni, pietre). Dotato di un ottimo aggrappo al supporto (adesione a pietre o mattoni >1 N/mm² - modulo elastico dell'ordine di 8000-10000 N/mm² - resistenza a compressione dell'ordine di 10-15 N/mm²), avente una grande permeabilità al vapore acqueo (g_v>20), con un ritiro plastico ed idraulico estremamente contenuto;</p> <p>- un secondo strato come intonaco, (tipo asper o prodotti con simili caratteristiche), formulato con calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometria, privo di sali solubili e con le compatibilità del rinzafo. Dotato di equilibrati valori di resistenza meccanica (modulo elastico dell'ordine di 5000-8000 N/mm² - resistenza a compressione a 28 gg dell'ordine di 4-6 N/mm²), grande traspirabilità al vapore acqueo (g_v>15), ritiro plastico ed idraulico estremamente contenuto;</p> <p>- un terzo strato di finitura con colore a richiesta, spatolabile o feltrabile, formulato a base di calce, calci idrauliche ed aggregati selezionati e controllati, con granulometria massima degli inerti da 0,15 mm a 0,7 mm, il cui modulo elastico sia dell'ordine di 1000-3000 N/mm², il prodotto deve avere ottima aderenza all'intonaco e grande traspirabilità al vapore acqueo. Tale strato sarà messo in opera con una finitura a spatola (effetto spatolato antico).</p> <p>I tre prodotti applicati dovranno avere tra loro la massima compatibilità.</p> <p>L'intonaco si intende dato su qualsiasi superficie: orizzontale, verticali, o comunque inclinate secondo le disposizioni delle case costruttrici. Nel prezzo è compreso ogni onere per spigoli, angoli, ecc., è compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e secondo le disposizioni delle case produttrici. La scelta dei prodotti da applicare, è subordinata all'accettazione dei prodotti da parte della direzione dei lavori, sulla base della quantità e compatibilità dei prodotti, risultanti dalle schede tecniche dei materiali.</p>		
		EURO QUARANTA/27	€/metro quadrato	40,27
45	A.P.5.5.1	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro delle dimensioni:</p> <p>- n°3 pezzi di 26x46xh21 cm;</p> <p>- n°1 pezzo di 36x58xh12 cm;</p> <p>compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.</p>		
		EURO TRECENTOTRE/96	€/a corpo	303,96
46	A.P.5.5.2	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di "vasca di raccolta" di calcare duro di forma ovale delle dimensioni circa:</p> <p>- n°1 pezzo 47x67xh17 cm ;</p> <p>compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.</p>		
		EURO NOVECENTOQUARANTANOVE/03	€/a corpo	949,03
47	A.P.5.5.3	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra di calcare duro con la parte sommitale uguale a quello esistente. delle dimensioni:</p> <p>- 60x22xh36 cm;</p> <p>compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.</p>		
		EURO DUECENTOUNO/31	€/cadauno	201,31
48	A.P.5.5.4	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di concio di calcare duro delle dimensioni:</p> <p>- n°1 - 30x60xh20 cm;</p> <p>compreso l'allettamento in malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per ogni mc d'impasto.</p>		
		EURO CENTOOTTO/17	€/cadauno	108,17
49	A.P.5.5.5	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra di calcare duro, con foro asimetrico per la posa in opera di griglia (come dai disegni forniti dalla D.L.), delle dimensioni:</p> <p>- n°1 pezzo di 50x50xh16 cm;</p> <p>compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.</p>		

				Pag. 7	
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit	
		EURO DUECENTOQUARANTASETTE/38	€/a corpo	247,38	
50	A.P.5.5.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, con taglio a incavo per l'inserimento della griglia (come dai disegni esecutivi forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n° 2 pezzi di 44x27xh20 cm; - n° 2 pezzi di 48x44xh20 cm (sotto il supporto); compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.			
		EURO SETTECENTOCINQUANTACINQUE/36	€/a corpo	755,36	
51	A.P.5.5.7	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra di calcare duro di forma curva con un solo spigolo lavorato a mano, uguale a quello esistente, delle dimensioni: - n°1 pezzo di 68xx30xh38 cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.			
		EURO CINQUECENTONOVANTASETTE/16	€/a corpo	597,16	
52	A.P.5.5.8	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra di calcare duro di forma circolare con spigolo smussato, del diametro 18 cm e spessore 3 cm, compreso di foro centrale per la collocazione di tubo per l'impianto idrico, l'allettamento con malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.			
		EURO DUECENTOVENTIDUE/76	€/cadauno	222,76	
53	A.P.5.5.9	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, con taglio a incavo per l'inserimento della griglia (come dai disegni esecutivi forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°2 pezzi di 50x39xh20 cm (sotto il supporto); - n°2 pezzi di 17x50xh20 cm (sotto il supporto); - n°2 pezzi di 50x39xh20 cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.			
		EURO OTTOCENTOSESSANTANOVE/70	€/a corpo	869,70	
54	A.P.5.5.10	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro, delle dimensioni 40x27x15, compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.			
		EURO NOVANTASETTE/78	€/cadauno	97,78	
55	A.P.5.5.11	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°2 pezzi di 70x35x20 cm; - n°2 pezzi di 16x38x20 cm; - n°1 pezzo di forma curva di 70x20xh32 cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.			
		EURO MILLEDUECENTOVENTIOTTO/70	€/a corpo	1.228,70	
56	A.P.5.5.12	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) con taglio a incavo per l'inserimento della griglia delle dimensioni: - n°2 pezzi di 40x40xh16 cm (sotto il supporto); - n°2 pezzi di 40x40xh16 cm ; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.			
		EURO SEICENTONOVANTA/99	€/a corpo	690,99	
57	A.P.5.5.13	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) con taglio a incavo per l'inserimento della griglia delle dimensioni: - n°2 pezzi di 50x40xh15 cm (sotto il supporto); - n°2 pezzi di 20x50xh15 cm (sotto il supporto); - n°2 pezzi di 50x40xh15 cm ; - n°3 pezzi di 33x6xh17 cm ; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.			


N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO NOVECENTOTREDICI/03	€/a corpo	913,03
58	A.P.5.5.14	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°3 pezzi di 58x30x20 cm ; - n°2 pezzi di 10x45x20 cm ; - n°1 pezzo di forma curva 58x20x21 cm ; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.		
		EURO SEICENTOSESSANTADUE/38	€/a corpo	662,38
59	A.P.5.5.15	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°1 pezzo di 80x80x15 cm ; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.		
		EURO TRECENTOSETTANTAQUATTRO/13	€/a corpo	374,13
60	A.P.5.5.16	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°3 pezzi di 85x28x27 cm ; - n°1 pezzo di forma curva 85x27x40 cm ; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.		
		EURO MILLECENOTCINQUANTADUE/73	€/a corpo	1.152,73
61	A.P.5.5.17	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) con taglio a incavo per l'inserimento della griglia delle dimensioni: - n°2 pezzi di 50x39x20 cm (sotto il supporto); - n°2 pezzi di 50x36x20 cm ; - n°2 pezzi di 50x20x20 cm ; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.		
		EURO NOVECENTODODICI/73	€/a corpo	912,73
62	A.P.5.5.18	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) con taglio a incavo per l'inserimento della griglia delle dimensioni: - n°2 pezzi di 47x40x20h cm (sotto il supporto); - n°2 pezzi di 40x33x20h cm ; - n°1 pezzo di forma curva 60x25x28 cm ; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.		
		EURO MILLEDUECENTOTRENTASEI/04	€/a corpo	1.236,04
63	A.P.5.5.19	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°4 pezzi di 40x40x20h cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.		
		EURO QUATTROCENTOTRENTANOVE/71	€/a corpo	439,71
64	A.P.5.5.20	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) con taglio a incavo per l'inserimento della griglia delle dimensioni: - n°2 pezzi di 50x30x20h cm (sotto il supporto); - n°2 pezzi di 50x40x20h cm (sotto il supporto); - n°2 pezzi di 50x40x20h cm ; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei.		
		EURO SEICENTOVENTISETTE	€/a corpo	627,00
65	A.P.5.5.21	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°2 pezzi di 55x23x25h cm (sotto la base della fontana);		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO DUECENTOQUATTORDICI/87	€/a corpo	214,87
66	A.P.5.5.22	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) con taglio a incavo per l'inserimento della griglia delle dimensioni: - n°2 pezzi di 53x33x18h cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO TRECENTOSETTANTASETTE/16	€/a corpo	377,16
67	A.P.5.5.23	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) con taglio a incavo per l'inserimento della griglia delle dimensioni: - n°2 pezzi di 53x32x20h cm (sotto la base della fontana); - n°2 pezzi di 53x32x20h cm; - n°2 pezzi di 53x38x20h cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO OTTOCENTOSETTANTASEI/79	€/a corpo	876,79
68	A.P.5.5.24	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°2 pezzi di 65x40x15h cm (sotto la base della fontana); - n°2 pezzi di 65x60x15h cm; - n°1 pezzo di 27x40x15h cm; - n°1 pezzo di 27x62x15h cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO SEICENTOOTTANTANOVE/69	€/a corpo	689,69
69	A.P.5.5.25	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°2 pezzi di 35x73x18h cm (sotto base fontana); compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO DUECENTOOTTANTAQUATTRO/82	€/a corpo	284,82
70	A.P.5.5.26	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°2 pezzi di 40x54x15h cm (con taglio a incavo per l'inserimento della griglia); - n°2 pezzi di 27x54x15h cm; - n°2 pezzi di 46x54x15h cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO SETTECENTOSETTANTANOVE/75	€/a corpo	779,75
71	A.P.5.5.27	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°1 pezzi di 66x34x20h cm; - n°3 pezzi di 68x34x20h cm; - n°2 pezzi di 34x38x20h cm; - n°5 pezzi di 55x25x20h cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO DUEMILACINQUECENTOESSANTA/29	€/a corpo	2.560,29
72	A.P.5.5.28	Fornitura, trasporto e posa in opera di conci di calcare duro con spigoli smussati, (come dai disegni forniti dalla D.L.) delle dimensioni: - n°16 pezzi di 25x70x20h cm; compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO MILLEOTTOCENTOCINQUANTASEI/75	€/a corpo	1.856,75

					Pag. 10
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit	
73	A.P.5.6.1	Fornitura e collocazione di griglia in ghisa di forma circolare del diametro minimo di 35 cm, uguale ai disegni forniti dalla D.L. il tutto per dare l'opera completa e finita e a perfetta d'opera d'arte. EURO DUECENTONOVANTADUE/18	€/cadauno	292,18	
74	A.P.5.6.2	Fornitura e collocazione di coperchio in fusione di ghisa da modello esistente, compreso di verniciatura, il tutto per dare l'opera completa e finita e a perfetta d'opera d'arte. EURO TRECENTOCINQUANTACINQUE/19	€/cadauno	355,19	
75	A.P.5.6.3	Realizzazione in fusione di ghisa di testa di leone, ripresa dal modello originale, completa di verniciatura. EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/34	€/cadauno	357,34	
76	A.P.5.7.1	Fornitura e collocazione di tubo in rame del diametro di mm 10, comprensivo di raccordo e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUATTORDICI/40	€/cadauno	14,40	
77	A.P.5.7.2	Fornitura e collocazione di rubinetto incassato di ottone delle dimensioni min.60x110 mm, attacco pollice 1/2". EURO SETTANTASEI/84	€/cadauno	76,84	
78	A.P.5.7.3	Fornitura e collocazione di rubinetto artistico a vitone con rosone e portagomma da 1/2". EURO CINQUANTATRE/08	€/cadauno	53,08	
79	A.P.5.7.4	Fornitura e collocazione di rubinetto artistico con rosone e portagomma da 1/2". EURO CINQUANTASETTE/72	€/cadauno	57,72	
80	A.P.5.7.5	Fornitura e collocazione di tubo in rame del diametro di mm 30, comprensivo di raccordo e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO SEDICI/20	€/cadauno	16,20	
81	A.P.5.8.1	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione in polietilene per serie PN 16 del diametro esterno 20 mm, compreso la formazione di giunti, raccordi, tagli e sfidi con l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUINDICI/18	€/metro	15,18	
82	A.P.5.8.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione esterna per vasca con tubo in rame del diametro adeguato e con 40 spruzzatori e uno centrale, completi di elettropompa (con portata min da 100-225 l/min., 0,55 KW), filtri, compreso l'esecuzione delle prove idrauliche per il perfetto funzionamento della fontana, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/69	€/cadauno	4.876,69	
83	A.P.5.8.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione esterna per vasca con tubo in rame del diametro adeguato e con 20 spruzzatori e uno centrale, completi di elettropompa (con portata min da 100-225 l/min., 0,55 KW), filtri, compreso l'esecuzione delle prove idrauliche per il perfetto funzionamento della fontana, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DUEMILANOVECENTONOVANTASETTE/50	€/a corpo	2.997,50	
84	A.P.5.8.4	Realizzazione di: - attacco idrico alla colonna di alimentazione acqua comunale, completo di giunto a staffa e valvola di intercettazione; - punto acqua e montaggio valvola su fontana; - valvola di intercettazione, completa di pozzetto di ispezione installato a monte della fontana. Nel prezzo sono inclusi l'esecuzione delle prove idrauliche ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono invece esclusi le opere murarie (tipo scavi stradali e trecce per tubi) e quanto non espressamente specificato.			

				Pag. 11
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO CINQUECENTOSESSANTASETTE/81	€/cadauno	567,81
85	A.P.5.9.1	Smontaggio e rimontaggio di elementi lapidei che compongono la fontana compreso l'eventuale imbracatura con pannelli di polistirolo o altro materiale idoneo per l'accatastamento in loco su idoneo supporto degli elementi stessi. EURO OTTANTATRE/83	€/ora	83,83
86	A.P.5.9.2	Smontaggio e rimontaggio di elementi lapidei, che compongono la fontana, compreso il trasporto con idoneo mezzo meccanico e l'imbracatura con pannelli di polistirolo (o altro materiale idoneo) per il trasporto in un sito diverso dal luogo d'intervento e l'accatastamento su idoneo supporto. EURO CENTOCINQUANTASEI/73	€/ora	156,73
87	A.P.5.9.3	Smontaggio e rimontaggio di elementi lapidei che compongono la fontana o abbeveratoio, compreso l'accatastamento in sito su idoneo supporto. EURO CINQUANTAOTTO/93	€/ora	58,93
88	A.P.5.9.4	Rimozione e rimontaggio di elementi lapidei che compongono la vasca con autogru di piccola portata, compreso l'accatastamento in sito su idoneo supporto. EURO CENTOTRE/93	€/ora	103,93
89	A.P.5.10	Smontaggio e/o rimontaggio di elementi in ferro (come tubazioni fatiscenti) compreso il carico del materiale di risulta sul cassonetto di raccolta. EURO TRE/99	€/metro	3,99
90	A.P.5.12	Fornitura e collocazione, compreso di trasporto, di una fontana in ghisa composta da: - fusto a sezione tronco piramidale a base quadrata dotato di alloggiamento per rubinetto di uscita e di motivi ornamentali a foglie ricavati in fusione, sia nella parte medio inferiore che in quella superiore; - cappello a base quadrata con motivi ornamentali, asportabile mediante rimozione di 4 viti e culminanti con pigna decorativa; - base con vasca e griglia per appoggi recipienti; - compreso di rubinetto in ottone. Finitura con sabbiatura, primer ad immersione in monocomponente allo zinco, una mano a spruzzo dello stesso primer al fosfato di zinco, finitura a polvere essiccata in forno di colore grigio ghisa (spessore min. 180 micron). garanzia minimo 600 ore in nebbia salina. EURO MILLECINQUECENTOSETTANTAUNO/54	€/cadauno	1.571,54
91	A.P.5.13	Rimozione di piante, sterpaglie, rovi sia con mezzi meccanici e attrezzi necessari per tali operazioni, compreso la pulitura dei luoghi ed il trasporto a rifiuto alla pubblica discarica. EURO OTTANTASEI/82	€/ora	86,82
92	A.P.5.14	Lavorazione manuale con martellina o altro utensile, secondo le disposizioni della D.L., di superfici in calcare duro dell'altopiano di Ragusa. EURO TRENTACINQUE/71	€/metro quadrato	35,71
93	A.P.5.15.2	Fornitura e messa in opera di tegole tipo "coppo siciliano" del tipo antichizzato compreso il trasporto, lo scarico, le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisorie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO TRENTACINQUE/60	€/metro quadrato	35,60
94	A.P.5.15.1	Fornitura e collocazione di grondaia in rame posta a qualsiasi altezza compreso di zanche per il fissaggio, saldature, pezzi speciali compreso il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. EURO SETTANTATRE/34	€/metro	73,34
95	A.P.5.16	Fornitura e collocazione di cancello realizzato in ferro battuto a mano a due battenti, su disegno fornito dalla D.L., delle dimensioni min. 2.73x3.07h. con montanti di profilato vuoto, con finitura sottofondo protettivo, più due mani di vernice, completo di ogni accessorio, cerniere, zanche, serratura, pomelli, le		

				Pag. 12
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		saldature e relative molature, tagli, sfidi, compreso di trasporto e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO MILLENOVECENTOCINQUANTAQUATTRO/14	€/cadauno	1.954,14
96	A.P.5.16.1	Fornitura e collocazione di cancello realizzato in ferro battuto a mano a un battente, su disegno fornito dalla D.L., delle dimensioni min. 1,70x2,30h, con montanti di profilato vuoto, con finitura sottofondo protettivo, più due mani di vernice, completo di ogni accessorio, cerniere, zanche, serratura, pomello, le saldature e relative molature, tagli, sfidi, compreso di trasporto e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO MILLETRECENTOVENTIUNO/12	€/cadauno	1.321,12
97	A.P.5.17	Messa in opera di rivestimento impermeabile decontaminante per vasche, canali ecc., a base epossidica applicato a spruzzo airless e formato dal trattamento tricomponente disperdente delle tensioni di fondo a base epossidica in emulsione acquosa del tipo "Idrograss Primer" e dalla successiva applicazione del rivestimento a base epossidica in emulsione acquosa del tipo "Idrograss Finitura" dato in due mani per uno spessore totale di circa 400 micron. EURO SESSANTASETTE/53	€/metro quadrato	67,53
98	A.P.5.5.29	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro, delle dimensioni 40x40x30 cm compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO CENTOOTTANTATRE/33	€/cadauno	183,33
99	A.P.5.5.30	Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di calcare duro, delle dimensioni 25x40x30 cm compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO CENTOTRENTADUE/70	€/cadauno	132,70
100	A.P.5.5.31	Fornitura, trasporto e posa in opera di due lastre di calcare duro, delle dimensioni 42,5x30x30 cm compreso l'allettamento in malta a base di calce aerea, idraulica e sabbia silicea di elementi lapidei. EURO DUECENTOSESSANTATRE/02	€/cadauno	263,02
101	A.P.100	Per una corretta esecuzione dei lavori di restauro sul materiale lapideo saranno opportune delle analisi del tipo: - Microscopiche ottica su polveri: che servono ad analizzare i pigmenti di strati sottili di dipinti; - Microscopia ottica su sezioni lucide: ossia indagini stratigrafiche. Verranno effettuate dei test di compatibilità, fra il materiale di supporto e i materiali da utilizzare (biocida, protettivo) per verificare la compatibilità e la corretta scelta ed esecuzione del restauro e infine un test di verifica colorimetrico, per riproporre i colori presenti in ogni fontana. EURO MILELTRENTADUE/05	€/a corpo	1.032,05

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
102	C1010.001.001	<p>Voci a Corpo</p> <p>ANALISI E TEST - -</p> <p>EURO MILLETRENTADUE/05</p> <p>li 26/04/2010</p> <p>IL PROGETTISTA ARCH. GESUALBA OREFICE</p> 	€/ % aliquota	1.032,05 (100,000%)