

OGGETTO: LAVORI A CONTRATTO APERTO PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MONELLI

E L E N C O P R E Z Z I

TRATTANDOSI DI LAVORI A CONTRATTO APERTO, SENZA QUINDI PREVEDERE ALCUNA QUANTITA', SI INTENDE QUI RIPORTATO PER INTERO TUTTO IL PREZZARIO REGIONALE VIGENTE (ANNO 2009), IVI COMPRESI I PREZZI RELATIVI AI NOLI ED ALLE FORNITURE PER I CANTIERI DI LAVORO, OLTRE AI SOTTOELENCATI PREZZI DEFINITI CON REGOLARI ANALISI.

D) ELENCO PREZZI

AN 1)	Formazione di muri a secco in pietrame di calcare duro, compresa la rimozione e nuova messa in opera di quelli crollati o pericolanti necessari per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili, ad una o due teste, retti, curvi o variamente sagomati, di spessore ed altezza adeguate alla configurazione dei luoghi, vuoti rinzeppati con scaglie, pareti complanari, rastremazioni di rito, a qualsiasi altezza o profondità, compresi eventuali ponteggi di servizio fissi e mobili, il loro disarmo, il diserbamento e la rimozione di arbusti, su superfici comunque inclinate, con tutti gli oneri per la formazione di cantonali, copertine, riseghe, canalette convogliatrici delle acque meteoriche e di scolo, compresa la formazione di un adeguato letto di posa, per le traverse di coronamento costituito da un sottile strato di cls. che dovrà essere impiegato secondo le quantità e le disposizioni della D.L. anche per aumentare la staticità dei muri, lo scavo per la creazione di adeguata fondazione che dovrà essere regolarizzata anche con l'utilizzo di cls. di idoneo spessore e che in tutti i modi non potrà essere costituita da terreno di riporto; con l'obbligo, prima della fornitura diretta di utilizzare tutto il pietrame calcareo depositato nell'area del cantiere proveniente dal crollo dei vecchi muri a secco, allocando la terra vegetale proveniente dagli scavi per le fondazioni, sui terrazzamenti in modo da formare superfici complanari, di sollevare, caricare sui mezzi e trasportare a rifiuto il materiale di risulta, il tutto eseguito a mano o con mezzi ritenuti idonei dalla D.L., compresa la fornitura della pietra, del cls., di tutti i materiali occorrenti, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte che sarà computato con la sola esclusione delle traverse di coronamento da conteggiarsi a parte.		
	(euro centoottantaquattro/00)	Al mc.	€ 184,00
AN 2)	Formazione di coronamento di muri a secco con traverse di calcare duro sbazzate a mano, recuperate in cantiere dal crollo di vecchi muri o di nuova fornitura, aventi spessore di cm.20/30, larghezza e forma di rito, in opera con malta bastarda nelle superfici non viste, su letto di posa in cls. In precedenza predisposto, compresi i ponteggi di servizio fissi o mobili, su superfici comunque inclinate con l'onere della formazione di cantonali, aperture, riseghe e simili, pulitura finale nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		Al ml. € 38,00
	(euro trentotto/00)		
AN 3)	Operaio Specializzato (euro ventinove/00)	h.	€ 29,00
AN 4)	Operaio Qualificato (euro ventisette/05)	h.	€ 27,05
AN 5)	Operaio Comune (euro ventiquattro/45)	h.	€ 24,45
AN 6)	Nolo a caldo di cestello elevatore (euro ottantacinque/83)	h.	€ 85,83
AN 7)	Pala meccanica (euro ottantacinque/83)	h.	€ 85,83
AN 8)	Martello demolitore	h.	€ 44,48
AN 9)	Escavatore	h.	€ 106,21