

Comune di Ragusa

Provincia

Ragusa

ELENCO PREZZI

OGGETTO

Dismissione e sostituzione serbatoi eternit nelle scuole di proprietà Comunale

COMMITTENTE

Comune di Ragusa

IL PROGETTISTA

Comune di Ragusa Settore VII geom. Giovanni Guardiano				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	15.2.3.4	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per capienza di 500 l EURO DUECENTODICIANNOVE/30	€/cadauno	219,30
2	15.2.3.7	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per capienza di 1.000 l EURO TRECENTOUNDICI/30	€/cadauno	311,30
3	AP.01	Trattamento preliminare del serbatoio in eternit , prima dello smontaggio e della rimozione, con idonei prodotti, tipo "Vedani fixoplus" per neutralizzare la diffusione in atmosfera di fibre di amianto;smontaggio e messa in sicurezza del serbatoio su palletts con doppio foglio di polietilene da mm 0.20 o in alternativa su big-bags ed applicazione di segnali adesivi per la identificazione del rifiuto;rimozione delle serbatoio avente capacità max di lt da 500 a 1000 lt (CER 170605*); Sollevamento, carico e trasporto in impianti di smaltimento, con mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti pericolosi (categoria. 5 dell'albo gestori rifiuti); Conferimento rifiuti CER 170605* presso impianto di stoccaggio D15, all' uopo autorizzato; compreso predisposizione e presentazione alla A.S.P. di Ragusa del piano di lavoro ai sensi dell' ex art. 256 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e successivo rilascio del nulla osta da parte della S.Pre.S.A.L.; Compreso predisposizione e allestimento delle opere provvisionali di sicurezza, escluso eventuali ponteggi sui prospetti, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; EURO QUATTROCENTOCINQUANTA	€/cadauno	450,00
4	AP.02	Prestazione manodopera qualificata per lavori in economia, compreso oneri riflessi EURO VENTISETTE/08	€/ora	27,08
5	AP.03	Prestazione manodopera comune per lavori in economia, compreso oneri riflessi EURO VENTIQUATTRO/39	€/ora	24,39
		Ragusa li IL PROGETTISTA		