

PREZZI DESUNTI DA APPOSITE ANALISI

A.P.01- Fornitura di pietrisco di qualsiasi granulometria o sabbia si essa di frantoio o di mare in cantiere compreso l'onere per il trasporto con autocarro della capacità di 1,5 mc.

- Per ogni per ogni metro cubo € 36,91

A. 01 – Operaio Comune.

- Per ogni ora € 25,66.

A. 01 – Operaio Qualificato.

- Per ogni ora € 28,46.

C.3 – Fornitura a piè d'opera di sacchi di calce idraulica

- Cadauno € 13,53

PREZZI DA PREZZIARIO REGIONALE 2009

7.2.1 - Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane:

- per ogni metro quadrato di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio € 7,20

7.2.3 - Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

- per ogni metro quadrato di ponteggio in opera misurato dalla base € 2,27.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Iacono)

Ragusa 30/07/2012