

PREZZARIO 2009			
Art.	Indicazione dei lavori	Unità di	Prezzo
	<b>lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Bartolomeo Colleoni.</b>	<b>misura</b>	<b>unitario</b>
<b>1.04.04</b>	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI QUALSIASI SPESSORE CONDOTTA PRINCIPALE (Rete Fognaria)	MI	2,05
<b>1,1,7,2</b>	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU SEDI STRADALI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO (DA 0 A 2 m)	Mc	16,30
<b>1.02.02</b>	COMPENSO ADDIZIONALE AGLI SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER IL SOLLEVAMENTO DELLE MATERIE ACCATASTATE LUNGO IL BORDO DELLA STRADA	Mc	3,98
<b>1.02.04</b>	COMPENSO PER REINTERRO O RICOLMO DEGLI SCAVI CON MATERIALI IDONEI ETC.	Mc	1,77
<b>1,2,5,2</b>	TRASPORTO DI MATERIE PROVENIENTI DAGLI SCAVI A RIFIUTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE(10 KM) VOCE (4-5)x 1,30 x 10	Mc/Km	0,53
<b>13.03.11.2</b>	FORNITURA,TRASPORTO E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE STRUTTURATO dim.250	MI	22,10
<b>13,6,1,4</b>	FORNITURA,TRASPORTO E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN GRES FI 150 (fognatura)	MI	34,40
<b>13.08</b>	FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI CON MATERIALE PERMEABILE ARIDO (SABBIA)	Mc	20,50
<b>13.09.01</b>	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIPROPILENE O POLIETILENE AD ALTA DENSITA' ECC. PER TUBO DIM.250	Cad.	723,90
<b>3,1,4,7</b>	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN C.A. CON DOSATURA NON INFERIORE A 300 Kg/mc BASE POZZETTI ISPEZIONE	Mc	119,50
<b>6,1,1,2</b>	FONDAZIONE STRADALE ESEGUITA CON TOUT-VENANT DI CAVA	Mc	25,00
<b>6,1,4,2</b>	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 7 cm	Mq/cm	1,45
<b>1,4,1,2</b>	SCARIFICA SEDE STRADALE	Mq	2,09
<b>6,1,5,2</b>	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA CONFEZIONATO A CALDO IN IMPIANTI IDONEI ETC. 3cm	Mq/cm	1,73
<b>6,4,2,3</b>	FORNITURA,TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI STRADALI CLASSE 400	Kg	3,22
<b>6.2.9.1</b>	ORLATURA DI PIETRAMME CALCAREO	MI	70,30
<b>A.2</b>	LAVORI DA ESEGUIRE CON MANO D'OPERA QUALIFICATA	Ora	20,30
<b>A.3</b>	LAVORI DA ESEGUIRE CON MANO D'OPERA COMUNE	Ora	18,70
<b>B.2</b>	MARTELLO DEMOLITORE	Ora	33,00
<b>B.1</b>	PALA MECCANICA	Ora	68,30
<b>B.3</b>	RIPRISITINO ALLACCI FOGNARI	Cad	150,00

Ragusa,

IL PROGETTISTA  
(geom. Roberto Digrandi)

il R.U.P.  
(Ing. Giuseppe Piccitto)