N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							
11		1.1.1.2 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1 Sistemazione area esterna Scuola Palazzello vedasi tavola Grafica n° 04 mq. 532.33*0.20	106,466				106,466		
		SOMMANO m³ =					106,466	5,59	595,14
22		1.2.5.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesim Sistemazione area esterna Scuola Palazzello vedasi tavola Grafica n° 04 mq. 532.33*0.20*Km 12	1277,592				1.277,592		
		SOMMANO =					1.277,592	0,53	677,12
33		3.1.1.2 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondità Sistemazione area esterna Scuola Palazzello vedasi tavola Grafica n° 04 mq. 532.33*0.15	79,849				79,849		
		SOMMANO m³ =					79,849	102,20	8.160,57
44		3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich Sistemazione area esterna Scuola Palazzello vedasi tavola Grafica n° 04 mq. 532.33*Kg. 4.200	2235,786				2.235,786		
		SOMMANO kg =					2.235,786	1,88	4.203,28
55		8.2.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 101 Scuola G.B.Odierna Ragusa Apertura uscita sicurezza Palestra	1,000	1,400		2,400	3,360		
		Uscita Sicurezza Auditorium	1,000	1,400		2,400	3,360		
		Scuola elementare Palazzello Apertura uscita sicurezza Palestra	1,000	1,400		2,400	3,360		
		SOMMANO m² =					10,080	320,20	3.227,62
66		12.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta Scuola Cesare Battista Terrazza mq 500,00	500,000				500,000		
		SOMMANO m² =					500,000	12,70	6.350,00
77		12.1.5 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati pre impregnata di bitume modif Scuola media Quasimodo							
		A RIPORTARE							23.213,73