



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX

Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni – Tel. - 0932.676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.

- 1
- 2
- 3
- 4

Il Progettista
geom. Franco Civello


Ragusa li **15 DIC. 2006**

COMUNE DI RAGUSA

Si esprime parere favorevole
all'approvazione in linea tecnica, ai sensi
dell'art. 7 bis della L. n° 109/94, con le
modifiche della L.R. 7/2002 e 7/2003. per
l'importo complessivo di €.40.000,00.

Ragusa **15 DIC. 2006**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Franco Civello)



In considerazione che si tratta di lavori a contratto aperto senza prevedere alcuna misura, oltre ai prezzi previsti da regolare analisi prezzi, si intende qui riportato per intero tutto il Prezziario Generale per OO.PP. della Regione Siciliana per l'anno 2004 comprensivo dell'elenco per i cantieri di lavoro oltre le tabelle per la mano d'opera, noli, trasporti e materiali.

ANCE-Ragusa
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa

COSTO ORARIO DELLA MANO D'OPERA EDILE
PROVINCIA DI RAGUSA
MESE DI MARZO 2006

| RETRIBUZIONE | | OPERAIO SPECIALIZZATO | OPERAIO QUALIFICATO | OPERAIO COMUNE |
|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1) Paga base | | 4,50 | 4,05 | 3,46 |
| 2) Indennità di contingenza | | 3,00 | 2,98 | 2,98 |
| 3) Ind. Territoriale di settore | | 0,54 | 0,48 | 0,42 |
| 4) EDR (€ 10,35 prot. 31.07.92) | | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5) EET | | 0,449 | 0,404 | 0,346 |
| TOTALE A | | € 8,56 | € 7,97 | € 7,25 |
| 6) Gratifica natalizia 10,00% | | | | |
| 7) Ferie 8,50% | 23,46 su tot. A | 2,00 | 1,87 | 1,71 |
| 8) Riduz. e permessi 4,95% | | | | |
| 9) Festività residue (3x123) 3,69% su tot. A | | 0,316 | 0,284 | 0,267 |
| 10) Indennità di trasporto | | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| 11) Ind. Sostitutiva di mensa | | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 12) Contributo Assoc. ANCE 0,50% su tot. A | | 0,0427 | 0,0389 | 0,0362 |
| TOTALE B | | € 11,31 | € 10,69 | € 9,66 |
| CONTRIBUTI | | | | |
| a) INPS 34,98% su tot. B - 5 - 11 (1) | | 3,74 | 3,51 | 3,20 |
| b) INAIL 15,41% su tot. B - 5 - 11 | | 1,65 | 1,54 | 1,41 |
| ONERI GENERALI | | | | |
| c) T.F.R. 10,86% su tot. B | | 1,23 | 1,15 | 1,05 |
| d) Cassa Edile 3,27% su tot. B (2) | | 0,370 | 0,346 | 0,316 |
| e) FAIE 1,00% su tot. B | | 0,113 | 0,106 | 0,097 |
| f) D.L. 82/90 su tot. A (3) (*) | | 0,0344 | 0,0321 | 0,0291 |
| g) Congedo matrimoniale 2,07% su tot. A | | 0,1770 | 0,1651 | 0,1500 |
| h) Fondo Prof. Edile 2,50% su tot. A | | 0,2137 | 0,1994 | 0,1811 |
| i) Ass. cantiere 1,27% su tot. A | | 0,1086 | 0,1013 | 0,0920 |
| j) Contributo Ente Scuola 0,70% su tot. A | | 0,0598 | 0,0558 | 0,0507 |
| m) Salario integr. Mal. e inf. 13,80% su tot. A | | 1,19 | 1,11 | 1,01 |
| n) Contributo solidarietà 10% su 5) | | 0,0449 | 0,0404 | 0,0346 |
| TOTALE C | | € 20,25 | € 18,95 | € 17,27 |
| + IRAP 4,25% su tot. C - costo INAIL | | 0,79 | 0,74 | 0,67 |
| COSTO ORARIO MANO D'OPERA | | € 21,04 | € 19,69 | € 17,94 |
| VARIAZIONE % RISPETTO AL PRECEDENTE PERIODO | | 2,66 | 2,59 | 2,40 |

DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI

Accordo Naz.le del 23/03/06 aumento minimi di paga base e di stipendio in due tranches: 1 MARZO 2006 - 1 GENNAIO 2007

| ELEMENTI | UNITA' DI MISURA | AGRIGENTO | CALTANISS. | CATANIA | ENNA | MESSINA | PALERMO | RAGUSA | SIRACUSA | TRAPANI |
|---|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| c.a. centrifugato | Me | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,09 |
| c.a. centrifugato | Cadau | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 |
| me conduttore sez. 16 mmq. | Kg | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| me conduttore sez. 16 mmq. | Me | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ore in rame sez. 1,5 mmq. | Me | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| giufo unipol. sez. mmq. 1 isolato in p.v.c. | Me | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ore bipol. magnetoter | N° 1 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 |
| ore bipol. differenz. | N° 1 | 67,19 | 67,19 | 67,19 | 67,19 | 67,19 | 67,19 | 67,19 | 67,19 | 67,19 |
| a incasso 10 A | N° 1 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| in porcellana 60 x 40 | Cadau | 105,97 | 105,97 | 105,97 | 105,97 | 105,97 | 105,97 | 105,97 | 105,97 | 105,97 |
| terza gruppo miscelatore lavabo | N° 1 | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 | 59,31 |
| in acciaio da 130.000 CAL/H | N° 1 | 1.797,48 | 1.797,48 | 1.797,48 | 1.797,48 | 1.797,48 | 1.797,48 | 1.797,48 | 1.797,48 | 1.797,48 |
| pressurizzata da 300.000 CAL/H | Cadau | 4.802,93 | 4.802,93 | 4.802,93 | 4.802,93 | 4.802,93 | 4.802,93 | 4.802,93 | 4.802,93 | 4.802,93 |
| refrigeratore d'acqua da 100 HP | Cadau | 64.697,52 | 64.697,52 | 64.697,52 | 64.697,52 | 64.697,52 | 64.697,52 | 64.697,52 | 64.697,52 | 64.697,52 |
| inverter verticale da 1500 ft/H | Cadau | 564,57 | 564,57 | 564,57 | 564,57 | 564,57 | 564,57 | 564,57 | 564,57 | 564,57 |
| in ghisa | Mq | 67,29 | 67,29 | 67,29 | 67,29 | 67,29 | 67,29 | 67,29 | 67,29 | 67,29 |
| Orti | Q.km | 0,119 | 0,120 | 0,117 | 0,118 | 0,119 | 0,121 | 0,118 | 0,120 | 0,128 |
| ora | Ora | 72,56 | 74,59 | 74,00 | 75,59 | 72,63 | 81,83 | 79,57 | 81,54 | 76,87 |
| impressore pesante | Ora | 93,27 | 69,14 | 78,40 | 84,46 | 74,99 | 92,02 | 83,87 | 87,68 | 88,88 |
| xante | Ora | 38,04 | 38,75 | 40,01 | 40,48 | 36,15 | 41,24 | 39,18 | 36,98 | 37,32 |
| scanica | Ora | 23,37 | 23,95 | 24,19 | 24,03 | 23,58 | 24,18 | 22,75 | 23,77 | 23,62 |
| a | Ora | 67,75 | 68,72 | 69,20 | 67,60 | 66,92 | 68,30 | 65,83 | 64,67 | 70,82 |
| di betonaggio | Ora | 37,84 | 39,15 | 40,10 | 39,78 | 38,03 | 35,52 | 39,32 | 39,27 | 34,09 |
| e | Ora | 101,87 | 104,96 | 104,58 | 97,76 | 102,00 | 103,68 | 100,67 | 104,55 | 112,47 |
| se elettrica | Ora | 24,53 | 25,49 | 25,03 | 24,24 | 24,40 | 26,35 | 24,70 | 24,11 | 25,42 |
| latrice | Ora | 54,20 | 55,50 | 54,27 | 53,34 | 54,34 | 54,94 | 53,50 | 54,85 | 58,19 |
| latrice | Ora | 21,87 | 26,08 | 23,68 | 21,86 | 21,96 | 22,86 | 23,78 | 20,18 | 21,61 |
| latrice | Ora | 25,63 | 29,59 | 26,91 | 23,75 | 25,41 | 25,92 | 27,25 | 26,53 | 27,95 |
| latrice | Ora | 84,40 | 91,28 | 90,54 | 89,92 | 89,97 | 90,71 | 90,03 | 86,42 | 93,69 |
| di produzione conglomerati bituminosi | Ora | 716,11 | 728,77 | 731,27 | 706,20 | 686,21 | 721,48 | 716,02 | 778,97 | 748,02 |
| lura perforazione pali | Ora | 109,35 | 117,04 | 111,31 | 108,45 | 114,33 | 115,92 | 120,44 | 114,62 | 125,93 |
| bice | Ora | 362,63 | 374,21 | 375,29 | 362,27 | 361,99 | 369,17 | 367,79 | 366,23 | 391,96 |
| nt | Ora | 114,04 | 112,62 | 120,16 | 112,98 | 116,97 | 120,25 | 128,53 | 112,16 | 120,98 |
| demolitore | Ora | 31,97 | 32,13 | 31,08 | 30,72 | 32,03 | 32,49 | 32,20 | 31,43 | 35,35 |
| perforatore | Ora | 34,26 | 34,01 | 33,89 | 33,03 | 34,26 | 34,91 | 35,18 | 32,87 | 37,70 |
| latore | Ora | 126,97 | 124,22 | 121,35 | N.Q. | 125,10 | 130,03 | 128,69 | 128,53 | 137,96 |
| | Ora | 274,35 | 258,84 | 248,18 | N.Q. | 236,75 | 277,51 | 269,77 | 257,00 | 273,17 |
| | Ora | 605,78 | 595,76 | 600,99 | 591,57 | 584,92 | 612,79 | 587,75 | 545,79 | 574,76 |

| NEP | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
|-----|-------------|---|---------|-------------|
| | | Voci Finite con Analisi | | |
| 1 | A.P.1 | Operaio Specializzato. EURO VENTIGUATTROVIRGOLACINQUANTADUE | €/h. | 24,52 |
| 2 | A.P.2 | Operaio Qualificato. EURO VENTIDUEVIRGOLANOVANTANOVE | €/h. | 22,99 |
| 3 | A.P.3 | Operaio Comune. EURO VENTIUNOVIRGOLAZEROTRE | €/h. | 21,03 |
| 4 | A.P.4 | Pitturazione a smalto a due passate per formazione di lambry e simili, di colori correnti su superfici orizzontali o verticali, compreso idonea preparazione delle superfici da trattare mediante spolveratura, riprese di parte di into- naco con malta cementizia e successiva stuccatura, scartavetratura ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compresi altresì i ponteggi a qualsiasi altezza e quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO DIECIVIRGOLASETTANTA | €/mq. | 10,70 |
| 5 | A.P.5 | Pitturazione di termosifoni in ghisa con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, compreso lo smontaggio e il rimontaggio del termofifone e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO SETTEVIRGOLANOVANTANOVE | €/elem. | 7,99 |
| 6 | A.P.6 | Pitturazione di termosifoni in ghisa con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, ma senza l'onere del montaggio e del rimontaggio e compresi tutti gli oneri per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTANOVE | €/elem. | 5,49 |
| 7 | A.P.7 | Pitturazione di termosifoni in piastre di acciaio con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, compreso lo smontaggio e il rimontaggio del termofifone e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO TREDICIVIRGOLAZEROQUATTRO | €/mq. | 13,04 |
| 8 | A.P.8 | Pitturazione di termosifoni in piastre di acciaio con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, escluso lo smontaggio e il rimontaggio del termofifone e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO NOVEVIRGOLATRENTASEI | €/mq. | 9,36 |
| 9 | A.P.9 | Fornitura e posa in opera di battentatu_ ra con materiale in calcare asphaltico o marmo, fino alla sezione di cm. 15. EURO VENTIUNOVIRGOLACINQUANTACINQUE | €/ml. | 21,55 |
| 10 | A.P.10 | Fornitura e posa in opera di battentatu_ ra con materiale in calcare asphaltico o marmo, fino alla sezione di cm. 30. EURO TRENTAUNOVIRGOLATREDICI | €/ml. | 31,13 |
| 11 | A.P.11 | Rimozione plastica rigida da pareti e soffitto, compresi ponteggi occorrenti, rimozione della chiodatura nonchè l'onere per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. EURO TREVIRGOLAVENTICINQUE | €/mq. | 3,25 |
| 12 | A.P.12 | Rimozione di serbatoi idrici esistenti in cemento amiato di qualsiasi forma, dimensione e capacità, compreso il carico sul mezzo e il relativo trasporto a rifiuto con qualunque mezzo e a qualsiasi distanza, compresi eventuali ponteggi nonchè ogni altro onere e magistero. | | |

| 3.P | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
|-----|-------------|--|--------|-------------|
| 13 | A.P.13 | <p>EURO CINQUANTASETTEVIRGOLATRENTADUE</p> <p>Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L., circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale 300N/C o equivalenti, completo di accessori quali accordi di carico, raccordo di scarico e raccordo di svuotamento totale tutti, da 1" in PE e dotati di tappo filettato in PE e guarnizione, capacità litri fino 300, compreso valvole d'arresto di idoneo diametro da collocarsi n°1 all'ingresso della tubazione di alimentazione e n°1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo di troppo pieno, compreso idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni, opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, eventuale mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione; il serbatoio dovrà altresì dotato di idoneo certificato a norma del D.L. Sanità del 21.03.1973 e successive nonché di certificato di garanzia per la durata di almeno 20 anni.</p> <p>EURO DUECENTO SESSANTA VIRGOLA VENTISEI</p> | €/cad. | 57,32 |
| 14 | A.P.14 | <p>Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L., circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale PN 500N/C o equivalenti, completo di accessori quali accordi di carico, raccordo di scarico e raccordo di svuotamento totale tutti, da 1" in PE e dotati di tappo filettato in PE e guarnizione, capacità litri da 301 a 500, compreso valvole d'arresto di idoneo diametro da collocarsi n°1 all'ingresso della tubazione di alimentazione e n°1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo di troppo pieno, compreso idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni, opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, eventuale mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione; il serbatoio dovrà altresì dotato di idoneo certificato a norma del D.L. Sanità del 21.3.73 e successive nonché di certificato di garanzia per la durata di almeno 20 anni.</p> <p>EURO DUECENTO NOVANTA DUE VIRGOLA VENTIQUATTRO</p> | €/cad. | 260,26 |
| 15 | A.P.15 | <p>Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L., circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale CO 600N/C o equivalenti, completo di accessori quali accordi di carico, raccordo di scarico e raccordo di svuotamento totale tutti, da 1" in PE e dotati di tappo filettato in PE e guarnizione, capacità litri da 501 a 600, compreso valvole d'arresto di idoneo diametro da collocarsi n°1 all'ingresso della tubazione di alimentazione e n°1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo di troppo pieno, compreso idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni, opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, eventuale mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione; il serbatoio dovrà altresì dotato di idoneo certificato a norma del D.L. Sanità del 21.03.1973 e successive nonché di certificato di garanzia per la durata di almeno 20 anni.</p> <p>EURO TRECENTO SEDICI VIRGOLA OTTANTAQUATTRO</p> | €/cad. | 292,24 |
| 16 | A.P.16 | <p>Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L., circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale PN 1000N/C o equivalenti, completo di accessori quali accordi di carico, raccordo di scarico e raccordo di svuotamento totale tutti, da 1" in PE e dotati di tappo filettato in PE e guarnizione, capacità litri 1000, compreso valvole d'arresto di idoneo diametro da collocarsi n°1 all'ingresso della tubazione di alimentazione e n°1 all'uscita sulla</p> | €/cad. | 316,84 |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
|--------|-------------|---|--------|-------------|
| 0,32 | | tubazione di distribuzione e di tubo di troppo pieno, compreso idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni, opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, eventuale mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione; il serbatoio dovrà altresì dotato di idoneo certificato a norma del D.L. Sanità del 21.03.1973 e successive nonché di certi ficato di garanzia per la durata di almeno 20 anni. EURO TRECENTOSETTANTAOTTOVIRGOLATRENTAQUATTRO | €/cad. | 378,34 |
| | 17 A.P.17 | Fornitura lavorazione e posa in opera di pietra di calcare tenero dello stesso materiale, forma e lavorazione di quello esistente per sostituzione di stipiti e architravi lavorato a pelle liscia sulle facce, avento sez. minima 20x20 in opera con malta di calce, compreso lo svelli_mento delconcio esistente, la formazio_ne del letto di posa, la sigillatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO CENTOSETTANTASETTEVIRGOLASESSANTASEI | €/ml. | 177,66 |
| 0,26 | 18 A.P.18 | Fornitura e collocazione di grondaia e pluviale in rame dello spessore di 6/10 di mm. compresi le staffe di tenuta, i pezzi speciali, da ragguagliarsi ciascuno a ml. 0.80 di sviluppo della tubazio_ ne, bulloneria, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTA VIRGOLASESSANTACINQUE | €/ml. | 40,65 |
| | 19 A.P.19 | Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di pino di Svezia, per finestre o porte-finestre per esterni, in legno, ad una o più ante, eseguito in conformi_ tà ai tipi esistenti, del tipo massello, completo di telaio dello stesso legno della sezione non inferiore a cm. 6x5,5, murato a cemento su muratura di qualsia_ si tipo e di qualsiasi spessore a telaio mobile della sezione non inferiore a cm. 6x5,5 ancorato ad telaio fisso con cer_niere in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra e in numero di tre per ciascuna anta mobile di portafine_ stra. Sono complessi e compensati per prezzo tutto quanto necessario per la verniciatura con due mani di vernice, previa mano di antitarnico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOVENTIUNOVIRGOLAQUARANTASETTE | €/mq. | 221,47 |
| 2,24 | 20 A.P.20 | Levigatura di pavimenti eseguita con mezzo meccanico, compreso la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO OTTOVIRGOLASETTANTA | €/mq. | 8,70 |
| | 21 A.P.21 | Impianto idrico per punto di erogazione su lavabi esistenti, comprendente tubo di adduzione di adeguata sezione, esterno al muro, fissato tramite collarini zincati, rubinetto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. EURO QUARANTADUEVIRGOLAQUARANTASEI | €/cad. | 42,46 |
| | 22 A.P.22 | Fornitura e collocazione di tubi polipropilene tipo fusioter per linea principale dell'impianto di adduzione, in opera sottotraccia o meno secondo le prescrizioni della D.L., compreso i pezzi speciali, l'apertura delle tracce e la chiusura con malta cementizia, i materiali di tenuta, le opere murarie, ed ogni altro onere e magistero. EURO VENTITRE VIRGOLAOTTANTATRE | €/ml. | 23,83 |
| 6,84 | 23 A.P.23 | Pulitura di pietra bianca calcarea o pietra pece utilizzata per fascette, copertine, balcone, stipidi ed architra- vi, mediante utilizzo a più riprese di spazzola di saggina, scarificazione della vecchia sigillatura, nuova sigil- latura a base acrilisiliconico, steso a pennello, con conservazione della permeabilità al vapore delle superfici trattate. Il trattamento di consolida- mento dovrà presentare caratteristiche di reversibilità, essere | | |

| E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Uni |
|------|-------------|---|--------|------------|
| | | assolutamente incolore e senza modificare l'aspetto esteriore del materiale, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. EURO VENTIVIRGOLA VENTIUONO | €/mq. | 2 |
| 24 | A.P.24 | Fornitura e posa in opera di vetro stampato, retinato, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli in legno, in opera su serramento telai in legno, compresi i tagli a misura, lo sfido, fornitura dello osimilari, chiodi occorrenti e la pulitura. EURO VENTIDUEVIRGOLA SESSANTASEI | €/mq. | 2 |
| 25 | A.P.25 | Fornitura e posa in opera di scacciacqua in opera su serramenti in legno mediante gocciolatoio in legno di pino di Svezia, della sezione avente larghezza max. cm.6 compresa la verniciatura con due mani di vernice trasparente ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. EURO QUATTORDICIVIRGOLA SESSANTA | €/ml. | 1 |
| 26 | A.P.26 | Posa in opera di pavimentazione di cui alla voce 5.1 del Prezziario Regionale 1999 con tutti gli oneri in essa indicati esclusa la sola fornitura ed inclusa la pulizia della pavimentazione proveniente dalla dismissione. EURO VENTIUNOVIRGOLA OTTANTASEI | €/mq. | 2 |
| 27 | A.P.27 | Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di asfalto di cm. 3 di cui alla voce 5.1 del Prezziario Regionale 1999 con tutti gli oneri in essa indicate inclusa la pulizia della pavimentazione proveniente dalla dismissione. EURO SETTANTAUNOVIRGOLA ZEROSEI | €/mq. | 7 |
| 28 | A.P.28 | Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di asfalto di cm. 2 di cui alla voce 5.1 del Prezziario Regionale 1999 con tutti gli oneri in essa indicate inclusa la pulizia della pavimentazione proveniente dalla dismissione. EURO SESSANTACINQUEVIRGOLA OTTANTANOVE | €/mq. | 6 |
| 29 | A.P.29 | Demolizione di pavimentazione interna tipo linoleum e moquette, compreso lo svellimento del collante nonché l'onere per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. EURO CINQUEVIRGOLA ZEROQUATTRO | €/mq. | 3 |
| 30 | A.P.30 | Rimozione sottofondo escluso i calcestruzzo di pavimento fino allo spessore di cm. 10, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. EURO CINQUEVIRGOLA NOVANTATRE | €/mq. | 5 |
| 31 | A.P.31 | Realizzazione di zoccolatura nelle pareti (non inferiore a cm 15) con due mani di pittura a smalto previa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO QUATTROVIRGOLA QUARANTAOTTO | €/ml. | 4 |
| 32 | A.P.32 | Lucidatura e levigatura della pedata dei gradini della scala di qualsiasi larghezza, eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. EURO TRENTAUNOVIRGOLA CINQUANTAOTTO | €/ml. | 3 |
| 33 | A.P.33 | Punto luce semplice, deviato, commutato, etc. idem all'art. 14.1 del Prezziario Regionale Anno 1999 e con tutti gli oneri dello stesso art. 14.1 escluso solamente le opere murarie e la fornitura della tubazione compresa la rimozione di eventuali fili esistenti. EURO QUARANTA VIRGOLA SESSANTAOTTO | €/cad. | 40 |
| 34 | A.P.34 | Presa di corrente di sicurezza bipolare bipasso 2x10/15 Ampere idem all'art. 14.2 del Prezziario regionale Anno 1999 e con tutti gli oneri dello stesso art. 14.2 escluso solamente l'onere delle opere murarie e fornitura della tubazione compresa la rimozione di eventuali fili esistenti. | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit. |
|--------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 0,21 | 35 A.P.35 | EURO TRENTASEIVIRGOLATRENTASETTE Fornitura e collocazione di lastre di calcare asphaltico per soglie, gradini e simili dello spessore di cm 3-5, della larghezza fino a 40 cm e lunghezza variabile, con frontalino esterno sagomato, in opera con tutti gli oneri magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO CENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAUNO | €/cad. €/ml. | 36,37 127,51 |
| 2,66 | 36 A.P.36 | Fornitura e posa in opera di vernice protettiva per pavimento in calcare asphaltico costituita da smalto poliuretano monocomponente ceramizzante incolore, ad indurimento rapido avente resistenza agli urti, alla usura ed ai prodotti chimici, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. EURO DICIOOTTO | €/mq. | 18,00 |
| 4,60 | 37 A.P.37 | Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 1 x 6-8 W fluorescente con batteria di autonomia almeno 2 ore ad intervento automatico al mancare della tensione in rete, in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte. EURO CENTOCINQUANTASETTEVIRGOLAVENTI | €/cad. | 157,20 |
| 21,86 | 38 A.P.38 | Impianto per la messa a terra dell'impianto elettrico con realizzazione nell'ingresso di pozzetto di adeguate dimensioni con botola in plastica, fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza > a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento di sezione e lunghezza adeguata, compreso collegamento equipotenziale all'impianto idrico, scavo a mano, opere murarie, controllo strumentale ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8. EURO DUECENTOSETTANTAUNOVIRGOLAUNDICI | €/cad. | 271,11 |
| 55,89 | 39 A.P.39 | Fornitura e collocazione di corrimano in legno mogano lucidato, compreso l'onere per la formazione di eventuali parti curve, compresi accessori per il fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera completa. EURO QUARANTASEIVIRGOLACINQUANTACINQUE | €/ml. | 46,55 |
| 5,04 | 40 A.P.40 | Fornitura e collocazione di impianto di autoclave costituita da elettropompa da 1 CV, completa di press-controll il tutto assemblato, compreso raccorderia, flessibili, valvole e quant'altro occorre per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOVENTIUNOVIRGOLATRENTA | €/cad. | 421,30 |
| 5,93 | 41 A.P.41 | Vernicitura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto o di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti ammalorate, anche con l'uso di solventi, compresa adeguata preparazione e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DICIOOTTOVIRGOLAZEROQUATTRO | €/mq. | 18,04 |
| 4,48 | 42 A.P.42 | Revisione pezzi igienici nei bagni comprensivo di sostituzione galleggianti e flessibili nelle cassette di scarico, raccorderia e rubinetteria ove occorrente, e quant'altro occorre per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte. EURO VENTIDUEVIRGOLASESSANTA | €/cad. | 22,60 |
| 31,58 | 43 A.P.43 | Nolo a caldo di cestello elevatore per altezza finì a 28 m. EURO SESSANTATRE VIRGOLANOVANTASEI | €/h. | 63,96 |
| 40,68 | 44 A.P.44 | Nolo Bob Kat. EURO QUARANTAUNOVIRGOLAOTTANTADUE | €/h. | 41,82 |
| | 45 A.P.45 | Nolo pala meccanica. | | |

| 3.P | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Un |
|-----|-------------|---|--------|-----------|
| | | EURO SETTANTADUEVIRGOLASETTANTAOTTO | €/h. | |
| 46 | A.P.46 | Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed operatore per lavori stradali. | | |
| | | EURO TRENTACINQUEVIRGOLAOTTANTASETTE | €/h. | |
| 47 | A.P.47 | Trasporto a rifiuto di materie accumulate nel cassone scarrabile alle pubbliche discariche o su aree da provvedersi a cura e spesa della ditta fornitrice e autorizzate dagli organi competenti, a qualsiasi distanza, compresi e compensati nel prezzo i tempi per le operazioni di aggancio e successivo sgancio del cassone scarrabile, per le operazioni di scarico (effettuato con ribaltabile) e compreso il ritorno a vuoto. | | |
| | | EURO SESSANTA VIRGOLA SETTANTACINQUE | €/cad. | |
| 48 | A.P.48 | Cemento classe R 325 in sacchi. | | |
| | | EURO QUATTORDICIVIRGOLACINQUANTANOVE | €/q.le | |
| 49 | A.P.49 | Sabbia vagliata. | | |
| | | EURO QUINDICIVIRGOLAQUARANTAOTTO | €/mc. | |
| 50 | A.P.50 | Pietrisco. | | |
| | | EURO QUINDICIVIRGOLA VENTIDUE | €/mc. | |
| 51 | A.P.51 | Mattoni pieni di argilla cotta. | | |
| | | EURO ZEROVIRGOLA VENTIQUEATTRO | €/cad. | |
| 52 | A.P.52 | Fornitura e posa in opera di plafoniera di tipo a stagno completa di lampada a a neon 1x18W e di tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | | |
| | | EURO QUARANTANOVEVIRGOLACINQUANTAOTTO | €/cad. | |
| 53 | A.P.53 | Fornitura e posa in opera di plafoniera di tipo a stagno completa di lampada a a neon 1x36W e di tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | | |
| | | EURO SESSANTANOVEVIRGOLAZEROOTTO | €/cad. | |
| 54 | A.P.54 | Fornitura e posa in opera di plafoniera completa di lampada a neon 2x18W e di tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | | |
| | | EURO CENTOTRENTATRE VIRGOLASETTANTACINQUE | €/cad. | 13 |
| 55 | A.P.55 | Fornitura e posa in opera di plafoniera completa di lampada a neon 3x58W e di tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | | |
| | | EURO DUECENTOOTTANTA VIRGOLANOVANTASEI | €/cad. | 28 |
| 56 | A.P.56 | Fornitura e posa in opera di plafoniera completa di lampada a neon 4x18W e di tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | | |
| | | EURO CENTOSETTANTACINQUEVIRGOLAZERONOVE | €/cad. | 17 |
| 57 | A.P.57 | Fornitura e posa in opera di plafoniera completa di lampada a neon 4x36W e di tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. | | |
| | | EURO DUECENTO SESSANTACINQUEVIRGOLANOVANTAOTTO | €/cad. | 26 |
| 58 | A.P.58 | Campanello elettrico per porta d'ingres_ so idem. all'art. 14.5 delPrezzario Regionale Anno 1999 e con tutti gli one_ ri dello stesso art. 14.5 escluso sola_ mente le opere murarie e la fornitura della tubazione compresa la rimozione di eventuali fili esistenti. | | |
| | | EURO CINQUANTASETTEVIRGOLA VENTIUNO | €/cad. | 5 |
| 59 | A.P.59 | Fornitura e collocazione di quadretto ad interruttore automatico bipolare | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
|--------|-------------|---|--------|-------------|
| | | con valvole magneto-termiche, in opera ad incasso, adeguato al tipo di impianto ed alla potenza massima assorbita, compreso il supporto in plastica pesante, completo di accessori e minuterie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte. EURO CENTOVENTIOTTOVIRGOLAQUARANTACINQUE | €/cad. | 128,45 |
| 60 | A.P.60 | Fornitura di intonaco pronto Rosoplast N. Bianco in fusti da kg. 200 Promit R. 360 fine. EURO ZEROVIRGOLAOTTANTASEI | €/kg. | 0,86 |
| 61 | A.P.61 | Fornitura e collocazione di scaldagno elettrico da lt. 80 con certificato di garanzia 3 anni compreso l'allaccio alla colonne idrica per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO CENTOCINQUANTASETTEVIRGOLAQUARANTASEI | €/cad. | 157,46 |
| 62 | A.P.62 | Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo per tegole a coppo del tipo tradizionale, a qualsiasi altezza con chiodi muniti di rivestimento in pvc nella sommità compreso gli sfidi, le sovrapposizioni necessarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DIECI | €/mq. | 10,00 |