



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



## SETTORE IX

**Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture**

P.zza San Giovanni – Tel. - 0932.676560

E-mail [f.civello@comune.ragusa.it](mailto:f.civello@comune.ragusa.it)

h-9 Jopl  
Parto integrativo sostanziale  
dell'opera n. 2381  
N. 2381 del - 1 DIC. 2006

**OGGETTO:** Lavori di pronto intervento e di manutenzione negli stabili comunali del centro storico anno 2005.

- 1
- 2  X
- 3
- 4

Il Progettista  
geom. Franco Civello

Ragusa li 27 NOV. 2006

### COMUNE DI RAGUSA

Si esprime parere favorevole  
all'approvazione in linea tecnica, ai sensi  
dell'art. 7 bis della L. n° 109/94, con le  
modifiche della L.R. 7/2002 e 7/2003, per  
l'importo complessivo di € 75.000,00.

Ragusa 27 NOV. 2006

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Franco Civello)



In considerazione che si tratta di lavori a contratto aperto senza prevedere alcuna misura, oltre ai prezzi previsti da regolare analisi prezzi, si intende qui riportato per intero tutto il Prezziario Generale per OO.PP. della Regione Siciliana per l'anno 2004 comprensivo dell'elenco per i cantieri di lavoro oltre le tabelle per la mano d'opera, noli, trasporti e materiali.

**ANCE-Ragusa**  
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa

**COSTO ORARIO DELLA MANO D'OPERA EDILE**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**  
**MESE DI MARZO 2006**

<b>RETRIBUZIONE</b>		<b>OPERAIO SPECIALIZZATO</b>	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b>	<b>OPERAIO COMUNE</b>
1) Paga base		4,50	4,05	3,46
2) Indennità di contingenza		3,00	2,98	2,98
3) Ind. Territoriale di settore		0,54	0,48	0,42
4) EDR (€ 10,35 prot. 31.07.92)		0,06	0,06	0,06
5) EET		0,449	0,404	0,345
<b>TOTALE A</b>		<b>€ 8,55</b>	<b>€ 7,87</b>	<b>€ 7,25</b>
6) Gratifica natalizia 10,00%	23,46 su tot. A	2,00	1,87	1,71
7) Ferie 8,50%				
8) Riduz. e permessi 4,95%				
9) Festività residue (3x123) 3,89% su tot. A		0,315	0,264	0,267
10) Indennità di trasporto		0,241	0,241	0,241
11) Ind. Sostitutiva di mensa		0,162	0,162	0,182
12) Contributo Assoc. ANCE 0,50% su tot. A		0,0427	0,0389	0,0352
<b>TOTALE B</b>		<b>€ 11,31</b>	<b>€ 10,59</b>	<b>€ 9,66</b>
<b>CONTRIBUTI</b>				
a) INPS 34,98% su tot. B - 5 - 11 (1)		3,74	3,51	3,20
b) INAIL 15,41% su tot. B - 5 - 11		1,65	1,54	1,41
<b>ONERI GENERALI</b>				
c) I.F.R. 10,86% su tot. B		1,23	1,15	1,05
d) Cassa Edile 3,27% su tot. B (2)		0,370	0,346	0,316
e) FAIE 1,00% su tot. B		0,113	0,106	0,097
f) D.L. 82/90 su tot. A (3) (*)		0,0344	0,0321	0,0291
g) Congedo matrimoniale 2,07% su tot. A		0,1770	0,1651	0,1500
h) Fondo Prof. Edile 2,50% su tot. A		0,2137	0,1994	0,1811
i) Ass. cantiere 1,27% su tot. A		0,1086	0,1013	0,0920
j) Contributo Ente Scuola 0,70% su tot. A		0,0598	0,0558	0,0507
m) Salario integr. Mal. e inf. 13,90% su tot. A		1,19	1,11	1,01
n) Contributo solidarietà 10% su 5)		0,0449	0,0404	0,0345
<b>TOTALE C</b>		<b>€ 20,25</b>	<b>€ 18,95</b>	<b>€ 17,27</b>
+ IRAP 4,25% su tot. C - costo INAIL		0,79	0,74	0,67
<b>COSTO ORARIO MANO D'OPERA</b>		<b>€ 21,04</b>	<b>€ 19,69</b>	<b>€ 17,94</b>
<b>VARIATIONE % RISPETTO AL PRECEDENTE PERIODO</b>		<b>2,86</b>	<b>2,59</b>	<b>2,40</b>

**DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI**

Accordo Naz.le del 23/03/06 aumento primari di paga base e di stipendio in due tranches: 1 MARZO 2006 - 1 GENNAIO 2007

## BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2005

ELEMENTI	UNITA' DI MISURA	AGRIGENTO	CALTANISSETTA	CATANIA	ENNA	MESSINA	PALERMO	RAGUSA	SIRACUSA	TRAPANI
<b>Materiali</b>										
Cemento R. 325	Q.le	10,30	11,15	10,30	11,35	11,00	10,30	10,30	10,30	11,25
Cemento R. 425	Q.le	11,25	12,10	11,25	12,20	12,30	11,25	11,25	11,25	12,20
Sabbia	Mc	3,79	5,76	3,70	5,53	3,87	6,93	5,38	5,49	5,31
Misc.	Mc	3,59	4,23	1,52	4,67	4,36	6,34	3,51	5,39	5,23
Misc. di fiume o di cava	Mc	2,37	2,62	1,52	2,24	3,55	3,84	3,29	2,55	2,45
Misc. gran. litometrico	Mc	3,78	4,89	4,86	4,58	3,87	6,23	3,29	5,24	5,06
Fiducio	Mc	3,88	5,00	4,02	4,92	5,85	6,09	5,18	5,24	5,93
Plastico per calcestruzzo	Mc	3,85	5,00	4,29	5,01	4,25	5,16	5,16	5,20	5,92
Graviglia	Mc	3,35	5,11	5,47	4,84	4,83	6,94	5,14	5,05	5,43
Poliuretano per opere idrauliche	Mc	5,42	3,42	3,95	4,56	3,58	4,91	4,06	4,19	5,16
Pietrame per opere marittime	Mc	2,78	2,65	2,45	N.Q.	2,22	4,14	2,44	4,23	4,33
Scogli	Tonn	2,11	1,89	2,48	N.Q.	2,22	2,71	2,37	2,87	2,81
Marmette	Mq	5,12	4,96	5,15	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	4,75
Marmettoni	Mq	6,07	5,89	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	5,85
Mattoni pieni comuni	Mille	221,85	209,01	195,82	225,40	187,53	205,40	239,37	205,40	223,94
Mattoni forati a 4 fori	Mille	138,82	134,54	129,82	133,21	127,05	133,21	134,57	133,21	137,76
Ritorno	Q.le	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
Legnate abete confissi	Mc	310,00	307,42	335,31	335,31	327,05	310,00	285,76	285,76	304,94
Legname sottomisura	Mc	235,51	243,39	260,74	260,74	235,51	230,00	225,58	246,72	248,50
Esplosivo	Kg	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Ferro Fe B 32	Kg	0,57	0,57	0,55	0,55	0,57	0,58	0,58	0,57	0,56
Ferro Fe B 33	Kg	0,57	0,58	0,56	0,56	0,57	0,58	0,57	0,57	0,57
Ferro profilato	Kg	0,78	0,78	0,76	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ferro lavorato	Kg	2,79	3,01	2,82	2,76	2,75	2,83	2,91	2,83	3,03
Gabbioni	Kg	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Lamiere in acciaio 20110	Kg	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Lamiere zincate lavorate per canalizzazione	Kg	4,14	4,46	4,18	4,11	4,06	4,20	4,26	4,20	4,51
Laminati a caldo	Kg	5,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Ghisa fusa in pezzi	Kg	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Tubazioni acciugate in ghisa	ML	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20
Tubazioni acciugate in acciaio	ML	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22
Tubazioni fognature	ML	18,26	18,26	18,26	18,26	18,26	18,26	18,26	18,26	18,26
Tubazioni zincate s.s. Ø 1"	Kg	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Tubazioni piombo Ø 1"	Kg	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Tubazione plastica pesante Ø 100	ML	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03
Tubo in materiale plastico Ø 16	Kg	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tubazioni in acciaio nero	ML	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Tubo in ferro nero	ML	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

ELEMENTI	UNITA' DI MISURA	AGRIGENTO	CALTANISS.	CATANIA	ENNA	MESSINA	PALERMO	RAGUSA	SIRACUSA	TRAPANI
c.a. centrifugato	Mt.	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09
c.a. centrifugato	Cadau	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39
me conduttore sez. 16 mmq.	Kg.	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
me conduttore sez. 16 mmq.	Ml.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
ore in rame sez. 1,5 mmq.	Mt.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
guida unipol. sez. mmq. 1 isolato in p.v.c.	Mt.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
ore bipol. magnetoter	N° 1	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
ore bipol. differenz.	N° 1	57,19	57,19	57,19	57,19	57,19	57,19	57,19	57,19	57,19
a incasso 10 A	N° 1	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
in porcellana 60 x 40	Cadau	105,97	105,97	105,97	105,97	105,97	105,97	105,97	105,97	105,97
terza gruppo miscelatore lavabo	N° 1	59,31	59,31	59,31	59,31	59,31	59,31	59,31	59,31	59,31
in acciaio da 130.000 CAL/H	N° 1	1.797,48	1.797,48	1.797,48	1.797,48	1.797,48	1.797,48	1.797,48	1.797,48	1.797,48
pressurizzata da 300.000 CAL/H	Cadau	4.802,93	4.802,93	4.802,93	4.802,93	4.802,93	4.802,93	4.802,93	4.802,93	4.802,93
refrigeratore d'acqua da 100 HP	Cadau	54.697,52	54.697,52	54.697,52	54.697,52	54.697,52	54.697,52	54.697,52	54.697,52	54.697,52
inverter verticale da 1500 HP/H	Cadau	564,57	564,57	564,57	564,57	564,57	564,57	564,57	564,57	564,57
in ghisa	Mq.	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29	67,29
orti	Q.li/Km	0,119	0,120	0,117	0,118	0,119	0,121	0,118	0,120	0,129
ore	Ora	72,56	74,59	74,90	75,59	72,53	81,83	79,57	81,54	76,57
mpressore pesante	Ora	83,27	89,14	78,40	84,46	74,99	92,02	83,87	87,68	88,88
rente	Ora	38,04	38,75	40,03	40,48	36,15	41,24	39,18	36,98	37,32
canica	Ora	23,37	23,95	24,19	24,03	23,58	24,18	22,75	23,77	23,62
a	Ora	67,75	68,72	59,20	67,60	66,92	68,30	65,83	64,67	70,02
i di bilanciaggio	Ora	37,84	39,15	40,16	39,78	35,03	35,52	39,32	39,27	34,09
e	Ora	101,87	104,96	104,56	97,76	102,00	103,60	100,67	104,55	112,47
za elettrica	Ora	24,53	25,49	25,93	24,24	24,40	25,35	24,70	24,11	25,42
lettrico	Ora	54,20	55,50	54,27	53,34	54,34	54,94	53,50	54,85	58,19
litore	Ora	21,87	26,08	23,88	21,88	21,96	22,86	23,78	20,18	21,61
i di produzione conglomerati bituminosi	Ora	25,63	29,69	26,91	23,75	25,41	25,92	27,25	26,53	27,95
ura perforazione pali	Ora	84,40	91,26	90,54	89,92	89,97	90,71	90,03	86,42	93,69
lice	Ora	718,11	728,77	731,27	706,20	686,21	727,46	716,02	778,97	748,02
ni	Ora	109,36	117,04	111,31	106,45	114,32	115,62	120,44	114,82	125,93
demolitore	Ora	362,53	374,21	375,29	362,27	361,99	369,17	367,79	368,23	391,98
perforatore	Ora	114,04	112,62	120,16	112,08	118,97	120,25	128,53	112,18	120,38
iatore	Ora	31,97	32,13	31,08	30,72	32,03	32,49	32,20	31,43	35,35
	Ora	34,28	34,01	33,89	33,03	34,26	34,01	35,18	32,67	37,70
	Ora	128,97	124,22	121,35	N.Q.	125,10	130,03	128,69	120,53	137,96
	Ora	274,15	258,84	248,18	N.Q.	236,75	277,51	269,77	257,00	273,17
	Ora	605,78	595,76	600,99	591,57	584,92	612,79	587,75	545,79	574,78

EP	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
1	A.P.1	Operaio Specializzato. EURO VENTIQUATTROVIRGOLACINQUANTADUE	€/h.	24,52
2	A.P.2	Operaio Qualificato. EURO VENTIDUEVIRGOLANOVANTANOVE	€/h.	22,99
3	A.P.3	Operaio Comune. EURO VENTIUNOVIRGOLAZEROTRE	€/h.	21,03
4	A.P.4	Pitturazione a smalto a due passate per formazione di lambry e simili, di colori correnti su superfici orizzontali o verticali, compreso idonea preparazione delle superfici da trattare mediante spolveratura, riprese di parte di into- naco con malta cementizia e successiva stuccatura, scartavetratura ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compresi altresì i ponteggi a qualsiasi altezza e quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO DIECIVIRGOLASETTANTA	€/mq.	10,70
5	A.P.5	Pitturazione di termosifoni in ghisa con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, compreso lo smontaggio e il rimontaggio del termofifone e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO SETTEVIRGOLANOVANTANOVE	€/elem.	7,99
6	A.P.6	Pitturazione di termosifoni in ghisa con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, ma senza l'onere del montaggio e del rimontaggio e compresi tutti gli oneri per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO CINQUEVIRGOLAQUARANTANOVE	€/elem.	5,49
7	A.P.7	Pitturazione di termosifoni in piastre di acciaio con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, compreso lo smontaggio e il rimontaggio del termofifone e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO TREDICIVIRGOLAZEROQUATTRO	€/mq.	13,04
8	A.P.8	Pitturazione di termosifoni in piastre di acciaio con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, escluso lo smontaggio e il rimontaggio del termofifone e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO NOVEVIRGOLATRENTASEI	€/mq.	9,36
9	A.P.9	Fornitura e posa in opera di battentatu_ ra con materiale in calcare asphaltico o marmo, fino alla sezione di cm. 15. EURO VENTIUNOVIRGOLACINQUANTACINQUE	€/ml.	21,55
10	A.P.10	Fornitura e posa in opera di battentatu_ ra con materiale in calcare asphaltico o marmo, fino alla sezione di cm. 30. EURO TRENTAUNOVIRGOLATREDICI	€/ml.	31,13
11	A.P.11	Rimozione plastica rigida da pareti e soffitto, compresi ponteggi occorrenti, rimozione della chiodatura nonchè l'onere per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. EURO TREVIRGOLAVENTICINQUE	€/mq.	3,25
12	A.P.12	Rimozione di serbatoi idrici esistenti in cemento amiato di qualsiasi forma, dimensione e capacità, compreso il carico sul mezzo e il relativo trasporto a rifiuto con qualunque mezzo e a qualsiasi distanza, compresi eventuali ponteggi nonchè ogni altro onere e magistero.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		tubazione di distribuzione e di tubo di troppo pieno, compreso idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni, opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, eventuale mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione; il serbatoio dovrà altresì dotato di idoneo certificato a norma del D.L. Sanità del 21.03.1973 e successive nonchè di certificato di garanzia per la durata di almeno 20 anni. EURO TRECENTOSETTANTAOTTOVIRGOLA TRENTAQUATTRO	€/cad.	378,34
17	A.P.17	Fornitura lavorazione e posa in opera di pietra di calcare tenero dello stesso materiale, forma e lavorazione di quello esistente per sostituzione di stipiti e architravi lavorato a pelle liscia sulle facce, avento sez. minima 20x20 in opera con malta di calce, compreso lo sveltimento del concio esistente, la formazione del letto di posa, la sigillatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO CENTOSETTANTASETTEVIRGOLA SESSANTASEI	€/ml.	177,66
18	A.P.18	Fornitura e collocazione di grondaia e pluviale in rame dello spessore di 6/10 di mm. compresi le staffe di tenuta, i pezzi speciali, da ragguagliarsi ciascuno a ml. 0.80 di sviluppo della tubazione, bulloneria, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTA VIRGOLA SESSANTA CINQUE	€/ml.	40,65
19	A.P.19	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di pino di Svezia, per finestre o porte-finestre per esterni, in legno, ad una o più ante, eseguito in conformità ai tipi esistenti, del tipo massello, completo di telaio dello stesso legno della sezione non inferiore a cm. 6x5,5, murato a cemento su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore a telaio mobile della sezione non inferiore a cm. 6x5,5 ancorato ad telaio fisso con cerniere in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra e in numero di tre per ciascuna anta mobile di portafinestra. Sono compresi e compensati per prezzo tutto quanto necessario per la verniciatura con due mani di vernice, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOVENTIUNOVIRGOLA QUARANTASETTE	€/mq.	221,47
20	A.P.20	Levigatura di pavimenti eseguita con mezzo meccanico, compreso la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO OTTOVIRGOLA SETTANTA	€/mq.	8,70
21	A.P.21	Impianto idrico per punto di erogazione su lavabi esistenti, comprendente tubo di adduzione di adeguata sezione, esterno al muro, fissato tramite collarini zincati, rubinetto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. EURO QUARANTA DUE VIRGOLA QUARANTASEI	€/cad.	42,46
22	A.P.22	Fornitura e collocazione di tubi polipropilene tipo fusioter per linea principale dell'impianto di adduzione, in opera sottotraccia o meno secondo le prescrizioni della D.L., compreso i pezzi speciali, l'apertura delle tracce e la chiusura con malta cementizia, i materiali di tenuta, le opere murarie, ed ogni altro onere e magistero. EURO VENTITRE VIRGOLA OTTANTA TRE	€/ml.	23,83
23	A.P.23	Pulitura di pietra bianca calcarea o pietra pece utilizzata per fascette, copertine, balcone, stipiti ed architravi, mediante utilizzo a più riprese di spazzola di saggina, scarnificazione della vecchia sigillatura, nuova sigillatura a base acril-siliconica, steso a pennello, con conservazione della permeabilità al vapore delle superfici trattate. Il trattamento di consolidamento dovrà presentare caratteristiche di reversibilità, essere		

I.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		EURO TRENTASEIVIRGOLATRENTASETTE	€/cad.	36,37
35	A.P.35	Fornitura e collocazione di lastre di calcare asphaltico per soglie, gradini e simili dello spessore di cm 3-5, della larghezza fino a 40 cm e lunghezza variabile, con frontalino esterno sagomato, in opera con tutti gli oneri magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO CENTOVENTISETTEVIRGOLACINQUANTAUNO	€/ml.	127,51
36	A.P.36	Fornitura e posa in opera di vernice protettiva per pavimento in calcare asphaltico costituita da smalto poliuretanico monocomponente ceramizzante incolore, ad indurimento rapido avente resistenza agli urti, alla usura ed ai prodotti chimici, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. EURO DICIOOTTO	€/mq.	18,00
37	A.P.37	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 1 x 6-8 W fluorescente con batteria di autonomia almeno 2 ore ad intervento automatico al mancare della tensione in rete, in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte. EURO CENTOCINQUANTASETTEVIRGOLAVENTI	€/cad.	157,20
38	A.P.38	Impianto per la messa a terra dell'impianto elettrico con realizzazione nell'ingresso di pozzetto di adeguate dimensioni con botola in plastica, fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza > a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento di sezione e lunghezza adeguata, compreso collegamento equipotenziale all'impianto idrico, scavo a mano, opere murarie, controllo strumentale ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8. EURO DUECENTOSETTANTAUNOVIRGOLAUNDICI	€/cad.	271,11
39	A.P.39	Fornitura e collocazione di corrimano in legno mogano lucidato, compreso l'onere per la formazione di eventuali parti curve, compresi accessori per il fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera completa. EURO QUARANTASEIVIRGOLACINQUANTACINQUE	€/ml.	46,55
40	A.P.40	Fornitura e collocazione di impianto di autoclave costituita da elettropompa da 1 CV, completa di press-controll il tutto assemblato, compreso raccorderia, flessibili, valvole e quant'altro occorre per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOVENTIUNOVIRGOLATRENTA	€/cad.	421,30
41	A.P.41	Vernicitura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto o di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti ammalorate, anche con l'uso di solventi, compresa adeguata preparazione e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DICIOOTTOVIRGOLAZEROQUATTRO	€/mq.	18,04
42	A.P.42	Revisione pezzi igienici nei bagni comprensivo di sostituzione galleggianti e flessibili nelle cassette di scarico, raccorderia e rubinetteria ove occorrente, e quant'altro occorre per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte. EURO VENTIDUEVIRGOLASESSANTA	€/cad	22,60
43	A.P.43	Nolo a caldo di cestello elevatore per altezza fino a 28 m. EURO SESSANTATREVIRGOLANOVANTASEI	€/h.	63,96
44	A.P.44	Nolo Bob Kat. EURO QUARANTAUNOVIRGOLAOTTANTADUE	€/h.	41,82
45	A.P.45	Nolo pala meccanica.		



N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		con valvole magneto-termiche, in opera ad incasso, adeguato al tipo di impianto ed alla potenza massima assorbita, compreso il supporto in plastica pesante, completo di accessori e minuterie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte. EURO CENTOVENTIOTTOVIRGOLAQUARANTACINQUE	€/cad.	128,45
60	A.P.60	Fornitura di intonaco pronto Rosoplast N. Bianco in fusti da kg. 200 Promit R. 360 fine. EURO ZEROVIRGOLAOTTANTASEI	€/kg.	0,86
61	A.P.61	Fornitura e collocazione di scaldagno elettrico da lt. 80 con certificato di garanzia 3 anni compreso l'allaccio alla colonne idrica per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO CENTOCINQUANTASETTEVIRGOLAQUARANTASEI	€/cad.	157,46
62	A.P.62	Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo per tegole a coppo del tipo tradizionale, a qualsiasi altezza con chiodi muniti di rivestimento in pvc nella sommità compreso gli sfidi, le sovrapposizioni necessarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DIECI	€/mq.	10,00