



COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI

Ambiente – Energia – Protezione Civile – Verde Pubblico



PROGETTO: Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in
via del Mare e via Riccione.
IMPORTO €.98.000,00 IVA inclusa


PRIMA PERIZIA DI VARIANTE

- | |
|-----------------------------------|
| 1. RELAZIONE TECNICA; |
| 2. PLANIMETRIA RETE IN PROGETTO; |
| 3. COMPUTO METRICO; |
| 4. ANALISI DEI PREZZI; |
| 5. ELENCO PREZZI UNITARI; |
| 6. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; |
| 7. PARTICOLARI COSTRUTTIVI. |

3

Ragusa, 10 GIU. 2013

IL PROGETTISTA:
(Geom. Roberto DIGRANDI)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
(Geom. Roberto DIGRANDI)

PREZZARIO 2009									
Art.	Indicazione dei lavori	n° delle parti	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Altezza o peso	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1.04.04	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI QUALSIASI SPESSORE CONDOTTA PRINCIPALE	2	199,00	1,00		MI	398,00		
	Via del Mare (rete fognaria)	2	100,00	1,00		MI	200,00		
	Via Riccione ed altre vie cittadine (rete fognaria)					MI	598,00	2,05	€ 1.225,90
	SOMMANO								
1.1,7,2	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU SEDI STRADALI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO (DA 0 A 2 m)		199,00	1,00	1,50	Mc	298,50		
	Via del Mare (rete fognaria)		100,00	1,00	1,50	Mc	150,00		
	Via Riccione ed altre vie cittadine (rete fognaria)					Mc	448,50	16,30	€ 7.310,55
	SOMMANO								
1.02.02	COMPENSO ADDIZIONALE AGLI SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER IL SOLLEVAMENTO DELLE MATERIE ACCATASTATE LUNGO IL BORDO DELLA STRADA		199,00	1,00	1,50	Mc	298,50		
	Via del Mare (rete fognaria)		100,00	1,00	1,50	Mc	150,00		
	Via Riccione ed altre vie cittadine (rete fognaria)					Mc	448,50	3,98	€ 1.785,03
	SOMMANO								
1.02.04	COMPENSO PER REINTERRO O RICOLMO DEGLI SCAVI CON MATERIALI IDONEI ETC.		448,50	0,50		Mc	224,25		
						Mc	224,25	1,77	€ 396,92
	SOMMANO								
1.2,5,2	TRASPORTO DI MATERIE PROVENIENTI DAGLI SCAVI A RIFIUTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE(10 KM)								
	VOCE (4-5)x 1,30 x 10		448,50	0,50	10,00	Mc/Km	2242,50		
						Mc/Km	2242,50	0,53	€ 1.188,53
	SOMMANO								
13.03,11,2	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE STRUTTURATO dim.250								
	Via del Mare (rete fognaria)			199,00		MI	199,00		
	Via Riccione ed altre vie cittadine (rete fognaria)			120,00		MI	120,00		
						MI	319,00	22,10	€ 7.049,90
	SOMMANO								
13.06,1,4	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI								

	TUBAZ. IN GRES dim. 150 (fognatura)	34	4,00	1,00	1,00	MI	136,00		
	SOMMANO					MI	136,00	34,40	€ 4.678,40
13.08	FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI CON MATERIALE PERMEABILE ARIDO (SABBIA)								
	Via del Mare (rete fognaria)		199	1,00	0,40	Mc	79,60		
	Via Riccione ed altre vie cittadine (rete fognaria)		100	1,00	0,40	Mc	40,00		
	SOMMANO					Mc	119,60	20,50	€ 2.451,80
13.09.01	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIPROPILENE O POLEITILENE								
	AD ALTA DENSITA' ECC.	12				Cad.	12		
	SOMMANO					Cad.	12	723,90	€ 8.686,80
3.1.4.7	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN C.A. CON DOSATURA NON INFERIORE A 300 Kg/mc								
	BASE POZZETTI ISPEZIONE	12,00	1,50	1,50	0,25	Mc	6,75		
						Mc	6,75	119,50	€ 806,63
6.1.1.2	FONDAZIONE STRADALE ESEGUITA CON TOUT-VENANT DI CAVA								
	Via del Mare (rete fognaria)		199	1,50	0,30	Mc	89,55		
	Via Riccione ed altre vie cittadine (rete fognaria)		100	1,50	0,30	Mc	45,00		
	SOMMANO					Mc	134,55	25,00	€ 3.363,75
6.1.4.2	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 7 cm								
	Via del Mare (rete fognaria)		199	4,00	7	Mc/cm	5572,00		
	Via Riccione ed altre vie cittadine (rete fognaria)		100	4,00	7	Mc/cm	2800,00		
	SOMMANO					Mc/cm	8372,00	1,45	€ 12.139,40
1.4.1.2	SCARIFICA SEDE STRADALE								
	Via del Mare (rete fognaria)		199	4,00		Mq	796,00		
	Via Riccione ed altre vie cittadine (rete fognaria)		100	4,00		Mq	400,00		
	SOMMANO					Mq	1196,00	2,09	€ 2.499,64
6.1.5.2	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA CONFEZIONATO A CALDO IN IMPIANTI IDONEI ETC. 3cm								
	Via del Mare (rete fognaria)		199	4,00	3	Mc/cm	2388,00		
	Via Riccione ed altre vie cittadine (rete fognaria)		100	4,00	3	Mc/cm	1200,00		
	SOMMANO					Mc/cm	3588,00	1,73	€ 6.207,24

[illegible]

10 GIU. 2013

il Tecnico
Roberto DIGRANDI)

