



CITTA' DI RAGUSA

Corso Italia, 72

SETTORE VI: AMBIENTE - ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE E VERDE PUBBLICO

SERVIZIO AMBIENTE – via M. Spadola 56 - Telfax: 0932676437

OGGETTO: lavori di manutenzioni, presso i centri di raccolta (CCR) e discarica di C.da Cava Dei Modicani del Comune di Ragusa. Importo Complessivo di €. 30.724,00 IVA inclusa al 22%.

ANALISI DEI PREZZI - ELENCO PREZZI

Operaio Specializzato (A1) – Prezzo d'applicazione Euro 29,75

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
Paga oraria		€. 23,98
Utile d'impresa 10%		€. 2,40
Spese generali 14%		€. 3,36
	Totale	€. 29,74
	In Cifra Tonda	€. 29,75

Operaio Qualificato (A2) – Prezzo d'applicazione Euro 27,70

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
Paga oraria		€. 22,35
Utile d'impresa 10%		€. 2,23
Spese generali 14%		€. 3,12
	Totale	€. 27,70
	In Cifra Tonda	€. 27,70

Operaio Comune (A3) – Prezzo d'applicazione Euro 25,00

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
Paga oraria		€. 20,16
Utile d'impresa 10%		€. 2,01
Spese generali 14%		€. 2,82
	Totale	€. 24,99
	In Cifra Tonda	€. 25,00

Martello Demolitore (B1) Prezzo d'applicazione Euro 43,65 Ora

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
Costo Orario		€. 35,20
Utile d'impresa 10%		€. 3,52
Spese generali 14%		€. 4,92
	Totale	€. 43,64
	In Cifra Tonda	€. 43,65

A.P.01 - PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 37,45 MC

Scavo a sezione obbligata a mano di materiale da eseguire con l'uso del martello demolitore importo per quantità a partire da mc 1,00 ed oltre.

CAT	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
B1	Martello demolitore	0,40 ora x €. 35,20	euro 14,08
A3	Operaio Comune	2x0,40ora x €. 20,16	euro 16,12
		Sommano	euro 30,20
		Utile d'impresa 10%	euro 3,02
		Spese generali 14%	euro 4,22
		Totale	euro 37,44
		In cifra tonda	euro 37,45

A.P.02) - PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 77,20 MC

Scavo a sezione obbligata a mano di materiale roccioso da eseguire con l'uso del martello demolitore importo per quantità a partire da 1,00 mc ed oltre.

CAT	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
B1	Martello demolitore	0,80 ora x €. 35,20	euro 28,16
A3	Operaio Comune	2x0,85ora x €. 20,16	euro 34,27
		Sommano	euro 62,43
		Utile d'impresa 10%	euro 6,02
		Spese generali 14%	euro 8,74
		Totale	euro 77,19
		In cifra tonda	euro 77,20

A.P. 03) - PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 54,00 MC

Scavo a sezione obbligata a mano di materiale roccioso da eseguire con l'uso del martello demolitore importo per quantità inferiori a 1,00 mc.

CAT	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
B1	Martello demolitore	0,55 ora x €. 35,20	euro 19,36
A3	Operaio Comune	2x0,60ora x €. 20,16	euro 24,19
		Sommano	euro 43,55
		Utile d'impresa 10%	euro 4,35
		Spese generali 14%	euro 6,09
		Totale	euro 53,99
		In cifra tonda	euro 54,00

A.P.04) - PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 12,55 MC

Scavo a sezione obbligata, per reti in sottosuolo, eseguito con mezzo meccanico fono alla profondità di 2,00 m. dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a cm 20, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere o l'accatastamento delle

materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo ed il relativo reinterro, gli aggettamenti, la regolarizzazione del pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, in terreni di qualsiasi proporzione e senza limite di rottura nelle prove di schiacciamento.

CAT	DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
B1	Martello demolitore	0,07 ora x €. 35,20	euro 2,46
A3	Operaio Comune	0,08 ora x €. 20,16	euro 1,61
B2	Escavatore	0,07 Ora x €.86,47	Euro 6,05
		Sommano	euro 10,12
		Utile d'impresa 10%	euro 1,01
		Spese generali 14%	euro 1,41
		Totale	euro 12,54
		In cifra tonda	euro 12,55

N.P.1 Nolo di Cestello con Elevatore per altezze fino a 17 metri,ora €. 48,00.

Per tutte le altre voci non elencate si fa riferimento al prezzario Regionale vigente.

Il Progettista
(Geom. Concetto Greco)

V° Il Funzionario Capo Servizio
(Ing. Giorgio Pluchino)