

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
1	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Per ogni m di taglio effettuato EURO UNO/63	€/m	1,
2	1.1.4.2	Scavo come al precedente art.1.1.1, ma eseguito all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971, compresi tutti gli oneri di cui all'art.1.1.1. in materie e con le modalità di cui all'art.1.1.1.2 EURO SETTE	€/m³	7,
3	1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 mt. dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti di volume non superiore a 2,00 mc. cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché l'innalzamento delle materie a bordo scavo; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. EURO NOVANTADUE/20	€/m³	92,
4	6.2.7	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo della sezione di 20x30 cm, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste, e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. EURO CINQUANTASEI/80	€/m	56
5	6.2.9.2	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibro - compresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera, a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, di spessore 5 cm su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: di colore antracite, bruno, rosso e giallo EURO VENTISETTE/80	€/m²	27
6	3.1.3.1	Idem come sopra ma confezionato con 250 kg di cemento tipo R 325: Per opere in fondazione EURO OTTANTAUNO/90	€/m³	81
7	AN.1	Lavori in economia per lavori da eseguirsi con l'ausilio dell'operaio Comune EURO VENTIUNO/80	€/ora	21
8	AN.2	Lavori in economia da eseguirsi con l'ausilio dell'operaio qualificato EURO VENTITRE/90	€/ora	23
9	6.2.2.6	Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiacatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Per la provincia di RG spessore 3 cm		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		EURO VENTI/20	€/m²	20,
10	NP.1	Maggior onere per fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo di cui all'art. 6.2.7 di Prezz. Regionale per smusso. tipologia e dimensioni del dentello così come specificato nella sezione allegata al progetto.		
		EURO QUINDICI	€/m	15,
11	6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite in calcestruzzo cementizio		
		EURO CENTOVENTIDUE/20	€/cad.	122
12	6.6.18	Fornitura e collocazione di palo in ferro profilato ad U di conveniente sezione, verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra infissa nel terreno in buca delle dimensioni minime 30x 30x60 cm, riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo R.325.		
		EURO NOVANTASEI/60	€/cad.	96
13	6.6.21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza alla usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.		
		Per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta		
		EURO SEI/80	€/m²	6
14	6.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, con gli oneri e prescrizioni di cui al precedente art.6.6.21		
		EURO ZERO/72	€/m	0

23/07/2007

IL PROGETTISTA