

# ELENCO PREZZI

N.O. Prez Reg DESCRIZIONE  
Art.

Prezzi Unitari  
IN EURO

1	7.02.01	<p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane.</p> <p>– per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio . . . . .</p> <p>Per ogni metro quadrato</p>	EURO 5,8
2	7.02.02	<p>Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.</p> <p>1) per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni . . . . .</p> <p>Per ogni metro quadrato</p>	EURO 0,46
3	7.02.03	<p>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.</p> <p>Per ogni metro quadrato</p>	EURO 2,05
4	AN.1	<p>Svellimento di granigliato plastico esistente mediante idonea raschiatura a mano o con mezzo meccanico compreso ogni onere e magistero escluso solo i ponteggi</p>	

occorrenti.

Per ogni metro quadrato

EURO 8,80

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura; eventuale aggiunta di armatura metallica mediante saldatura; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta reoplastica antiritiro, con applicazione di rete elettrosaldata fissata mediante chiodi al sottofondo e quanto più distanziata dal supporto avendo cura di realizzare con l'ultima applicazione di malta reoplastica un copri ferro di almeno 1 cm.

Per ogni metro quadrato

EURO 92,10

Finitura supporti mediante idrolavaggio a pressione, revisione degli intonaci e della tonachina, con abbattimento e rifacimento delle parti ammalorate (si prevede il 10% circa dell'intera superficie).

Posa in opera di idoneo rasante di colore bianco o grigio, dato in opera a due strati sovrapposti, avendo cura, nel primo strato, di annegare una rete in fibra di vetro maglia 4x4 da gr 140, il secondo strato va rifinito a civile fine, con frattazzino di spugna, compreso e compensato nel prezzo l'onere per la risagomatura degli angoli e degli spigoli, ogni onere e magistero escluso solo i ponteggi occorrenti.

Per ogni metro quadrato

EURO 15,00

Tinteggiatura traspirante per esterni, ai silicati "tipo Micro-sil" o similari, data in opera a due mani, nei colori a scelta della D.L., compreso ogni onere e magistero, con la sola esclusione dei ponteggi occorrenti.

Per ogni metro quadrato

EURO 7,50

Trasporto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento a discarica.

		Per ogni metro cubo	EURO 19,00
9	21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresa la demolizione e la rimozione dell'eventuale sotto-strato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm.2 nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto Per ogni metro quadrato	EURO 8,90
10	2.02.04	Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio – femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l'impiego di idonei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza per il montaggio e tutto quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola rasatura dei giunti sulle due facce Per ogni metro quadrato	EURO 27,70
11	8.17.00	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 – 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette coprifilo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, controtelaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave Per ogni metro quadrato	EURO 201,20
12	11.01.00	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Per ogni metro quadrato	Euro 3,80
13	5.19.00	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con elementi di altezza 8 cm Per ogni metro lineare	EURO 10,20

14	14.01	<p>Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6KW a sviluppatisi con n 2 linee dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di derivazione e dorsali di distribuzione sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm (per linee di derivazione) o mm 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata ; compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso l'eventuale apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, placca in materiale termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di derie civile; compreso la quota parte della linea principale dorsale e montante, anch'essa in cavi tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedente indicato fino all'alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 25. Comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio al soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.</p> <p>Cadauno</p>	EURO 73,60
15	14.02	<p>Presa di corrente di sicurezza bipolare 2 x 10/16 A con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6KW a sviluppatisi con n 2 linee dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di derivazione e dorsali di distribuzione sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm (per linee di derivazione) o mm 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata ; compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso l'eventuale apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, placca in materiale termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di derie civile; compreso la quota parte della linea principale dorsale e</p>	

montante, anch'essa in cavi tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedente indicato fino all'alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 25. Comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio al soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.

Cadauno EURO 71,50

16	AN.4	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera 2x54w con corpo in acciaio ottica dark light a doppia parabolicità in alluminio speculare antiriflesso verniciata in polvere poliestere a raggi UV alimentazione 230-240V- 50/60 HZ con reattore elettronico tipo a plafone o a sospensione, conforme alle norme EN60598-CEI 34-21, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cadauno</p>	EURO 240,00
----	------	---	-------------

17	10.01	<p>Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p> <p>Per ogni metro quadrato</p>	EURO 77,10
----	-------	--	------------

18	12.01	<p>Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>Per ogni metro quadrato</p>	EURO 6,40
----	-------	---	-----------

19	12.01.02	<p>Impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, composto di 93 kg di mastice di asfalto naturale in pani e 7 kg di bitume naturale, comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza di 20 cm e dello spessore di 5 mm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di copertura di</p>	
----	----------	---	--

sabbia lavata ed asciutta, il tutto eseguito a qualsiasi altezza e compreso ogni altro onere e magistero

Per ogni metro quadrato EURO 15,20

20	5.12	Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m <sup>3</sup> d'impasto, 0,80 m <sup>3</sup> di pietrisco, 0,40 m <sup>3</sup> di sabbia, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi areanti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellazione nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Per ogni metro quadrato	EURO 8,25
21	11.02	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto Per ogni metro quadrato	EURO 17,60
22	AN.5	Mano d'opera comune Per ogni ora	EURO 24,58