



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. VIII

Rag. Albo

13.10.2009

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Amministrativo

Val. Scibano

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VIII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data</b> -7 OTT. 2009 <b>N.</b> 2270	<b>OGGETTO:</b>  <i>Lavori di somma urgenza per la protezione e ricostruzione di alcuni tratti di argini nel torrente Santa Domenica in prossimità del ponticello nella S.S. 194 in Ragusa Ibla.</i> <b>Approvazioni.</b>
<b>N.</b> 149 /Settore VIII <b>Data</b> 02.10.2009	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART. 11

L.R. 61/81

**BIL.** 2009

**CAP.** 2504

**IMP.** 1459/09. liq. 694/09

**FUNZ.** 1

**SERV.** 8

**INTERV.** 1

**IL RAGIONIERE**

Mini

L'anno duemila nove, il giorno due del mese di ottobre  
nell'ufficio del settore VIII il Dirigente Arch. Giorgio Colosi  
ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con apposito sopralluogo del 22/09/2009 effettuato dal geom. Rosaria Gurrieri dell'Ufficio Centri Storici si è constatato che alcuni tratti di argini nel torrente Santa Domenica risultano completamente crollati e l'azione delle acque ha notevolmente eroso il terreno costituente i limitrofi terrazzamenti fino a ridurne la loro estensione;
- in base alle risultanze del sopralluogo il Dirigente del Settore VIII. arch. Giorgio Colosi ha autorizzato il geom. Rosaria Gurrieri, ad attivare una somma urgenza per eseguire una serie di lavori, stimati complessivamente in € 60.000,00, atti a scongiurare pericoli per persone e cose;
- con nota n. 75121 del 23/09/2009 è stata prontamente effettuata la nomina del Direttore dei Lavori, R. U. P. e Responsabile dei Lavori che lo scrivente ha individuato nel geom. Rosaria Gurrieri dell'Ufficio Centri Storici;
- con la stessa nota il geom. Rosaria Gurrieri è stata autorizzata ad affidare i lavori all'impresa SEAF srl via Mongibello n. 82, Ragusa anticipandone la consegna in attesa della definizione degli atti tecnico/amministrativi.

### Considerato che:

- con apposito verbale del 24.09.2009 il geom. Rosaria Gurrieri ha effettuato la consegna dei lavori all'Impresa SEAF srl, via Mongibello n. 82 Ragusa, ritenuta idonea al caso e resasi immediatamente disponibile ad intervenire;
- l'impresa SEAF ha prontamente iniziato i lavori con la rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva e la regolarizzazione degli argini.

### Preso atto che:

- valutazioni più attente e precise, stante l'orografia dei luoghi, potranno essere effettuate a cantiere aperto durante il corso dei lavori e comunque dopo una mirata pulizia;
- il geom. Rosaria Gurrieri il 25.09.2009, sulla scorta di quello che è stato possibile accertare, ha redatto una perizia dei lavori il cui importo complessivo ammonta a € 60.000,00 così distinto:

Lavori a misura e in economia	€	49.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA 20 % sui lavori	€	9.800,00
Spese tecniche 2 % sui lavori	€	980,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	220,00
Sommano	€	11.000,00
Importo totale della perizia	€	60.000,00

La somma complessiva di € 60.000,00 sarà prelevata dal capitolo n. 2504 - interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81 - bilancio 2009; imp. 1459/09 liq. 696/09.

I lavori attualmente previsti si possono sinteticamente riassumere in:

- Pulizia dei tratti di argini interessati all'intervento consistente nella rimozione della vegetazione arborea e arbustiva che invade l'alveo del torrente;
- Regolarizzazione degli argini per il ripristino dei muri di contenimento;
- Formazione di tratti di argini realizzati in c.l.s. rivestito nella parte prospiciente l'alveo con pietrame di calcare duro tipo muro a secco messo in opera contemporaneamente al getto di c.l.s.

Tutti i lavori non facilmente quantificabili saranno compensati in economia con apposite liste mentre quelli che possono inquadrarsi sotto un unico prezzo saranno contabilizzati a misura.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune

## D E T E R M I N A

- 1) Autorizzare i **"lavori per la protezione e ricostruzione di alcuni tratti di argini nel torrente Santa Domenica in prossimità del ponticello nella S.S. 194 in Ragusa Ibla"** il cui importo, previsto in apposita perizia redatta dal geom. Rosaria Gurrieri, ammonta a € 60.000,00.
- 2) Affidare i lavori di che trattasi all'impresa SEAF srl con sede a Ragusa in via Mongibello n. 82.
- 3) Impegnare la somma complessiva di € 60.000,00 sarà prelevata dal capitolo n. 2504 - "Interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81" - bilancio 2009; imp. 1459/09 Hq. 694 /09:
- 4) Prendere atto che Progettista Direttore dei Lavori, R. U. P. e Responsabile dei Lavori è il geom. Rosaria Gurrieri dell'Ufficio Centri Storici nominato dal Dirigente del Settore VIII con apposita nota n. 75121 del 23/09/2009.

Il Dirigente del Settore VIII  
(arch. Giorgio Colosi)

Da trasmettersi d'Ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori Uffici:

**RAGIONERIA**

Il Dirigente del I Settore      il Segretario Generale  
Ragusa, li 07-10-2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale      Il Sindaco

Ragusa, li


IL DIRIGENTE DEL SETTORE

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 7/10/09

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13 OTT. 2009

**IL MESSO COMUNALE**  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(*Tagliarini Sergio*)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 OTT. 2009 al 19 OTT. 2009

Ragusa 20 OTT. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

---



**CITTÀ DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

2270

7 OTT. 2009

**SETTORE VIII – CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO**

Piazza Pola – Ragusa Ibla – Tel. 0932-676111 - Fax 0932 246570 - E-mail [@comune.ragusa.it](mailto:@comune.ragusa.it)

Prot. n. 77830 del 01.10.2009

Ragusa 29/09/02009

**OGGETTO: PERIZIA dei “lavori di somma urgenza per la protezione e ricostruzione di alcuni tratti di argini nel torrente Santa Domenica in prossimità del ponticello nella S.S. 194 in Ragusa Ibla”.**

### **R E L A Z I O N E   T E C N I C A**

Il geom. Rosaria Gurrieri dell'Ufficio Centri Storici con apposito sopralluogo del 22/09/2009 ha constatato che alcuni tratti di argini nel torrente Santa Domenica risultano completamente crollati e l'azione delle acque ha notevolmente eroso il terreno costituente i limitrofi terrazzamenti fino a ridurne la loro estensione.

La suddetta circostanza potrebbe provocare ulteriori danni alle costruzioni limitrofe e alle persone che in qualche modo vi risiedono.



Le risultanze del sopralluogo sono state inoltrate al Dirigente dell'VIII Settore Ufficio Centri Storici del Comune di Ragusa il quale, con nota n. 75121/VIII del 23.09.2009, ha autorizzato

l'attivazione di una somma urgenza richiesta dal geom. Rosaria Gurrieri, per eseguire una serie di lavori atti a scongiurare pericoli per persone e cose che sono stati stimati in € 60.000,00.

Con apposito verbale del 24.09.2009 i lavori sono stati consegnati all'Impresa SEAF srl, via Mongibello n. 82 Ragusa, ritenuta idonea al caso e resasi immediatamente disponibile ad intervenire.

I luoghi presentano un'orografia fortemente accidentata e sono poco accessibili. Valutazioni più precise potranno essere effettuati a cantiere aperto.

I lavori attualmente previsti si possono sinteticamente riassumere in:

- Pulizia dei tratti di argini interessati all'intervento consistente nella rimozione della vegetazione arborea e arbustiva che invade l'alveo del torrente;
- Regolarizzazione degli argini per il ripristino dei muri di contenimento;
- Formazione di tratti di argini realizzati in c.l.s. rivestito nella parte prospiciente l'alveo con pietrame di calcare duro tipo muro a secco messo in opera contemporaneamente al getto di c.l.s..

La spesa complessiva di € 60.000,00 è così distinta:

- Lavori a misura e in economia-----	€	49.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA 20 % sui lavori-----	€	9.800,00
- Spese tecniche 2 % sui lavori-----	€	980,00
- Imprevisti e arrotondamenti-----	€	220,00
Sommano -----	€	11.000,00
Importo totale della perizia-----	€	60.000,00

Si precisa che tutti i lavori non facilmente quantificabili saranno compensati in economia con apposite liste mentre quelli che possono inquadrarsi sotto un unico prezzo saranno contabilizzati a misura.

La somma complessiva di € 60.000,00 sarà prelevata dal capitolo 2504 - "interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81" - bilancio 2009; imp.1459/09 liq. 696 /09.

(geom. Rosaria Gurrieri)

Il Tecnico



Visto il Dirigente del Settore VIII  
(arch. Giorgio Colosi)

**COMUNE DI RAGUSA**  
Settore VIII - CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

*u. l. ferraro*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2270 del 7 OTT. 2009

**LAVORI:** di somma urgenza per la protezione e ricostruzione di alcuni tratti di argini  
nel torrente santa domenica in prossimità del ponticello nella SS 194 in  
Ragusa Ibla

**IMPRESA:** SEAF srl, via Mongibello n. 82 Ragusa

**STIMA DEI LAVORI**

*[Signature]*  
AVV. IL DIRETTORE  
(Arch. Giorgio Calaci)



Il Tecnico  
(geom. Rosaria Summari)

*[Signature]*

Ragusa li 29.09.2009

## STIMA DEI LAVORI

N.	E. P.	Voce	un. M.	prezzo un.	quantità	importo
1	A. P. 1	pulizia, diserbamento	mq	€ 7,00	400,00	€ 2.800,00
2	3.1.4 1)	cls 250	mc	€ 122,20	262,50	€ 32.077,50
3	A.P. 2	pietrame di calcare duro	mq	€ 50,00	80,00	€ 4.000,00
4	ANCE	pala meccanica o simili	h	€ 65,83	60,00	€ 3.949,80
5	ANCE	Autocarro mc 30x15qx15km (= 6.750,00)	q/km	€ 0,145	6.750,00	€ 978,75
6	ANCE	operaio specializzato	h	€ 29,04	4,00	€ 116,16
7	ANCE	operaio qualificato	h	€ 27,08	79,00	€ 2.139,32
8	ANCE	operaio comune	h	€ 24,49	120,00	€ 2.938,80

	€ 49.000,33
in cifra tonda	€ 49.000,00
IVA 20 % sui lavori	€ 9.800,00
	€ 58.800,00
Spese tecniche 2% sui lavori	€ 980,00
	€ 59.780,00
arrotondamenti	€ 220,00
<b>totale perizia</b>	<b>€ 60.000,00</b>

Ragusa li 29.09.2009



**Il Tecnico**  
(geom. Rosaria Gurnieri)  
*Rosaria Gurnieri*

Per i Prezzi unitari si fa riferimento al Prezzario Regionale 2009

Per i prezzi non previsti nel Prezzario Regionale si fa riferimento a quelli correnti nell'ambito del territorio comunale

Per la mano d'opera e il noleggio dei mezzi si fa riferimento al "costo orario della mano d'opera edile per la Provincia di Ragusa" relativamente al mese di gennaio 2009

**IL DIRIGENTE**  
(Arch. Giorgio Colosi)  
*Giorgio Colosi*