



Serv. Determinazioni amministrative  
Tramessa: Set IX, Rag  
AP50  
07-01-2010  
M. Scarpulla

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE IX

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>30 DIC. 2009</u> al n. <u>3069</u>	OGGETTO:  <i>Rifacimento rete idrica e ripavimentazione di via Paestum tratto Via Colajanni - Via Psaumida</i>
Annotata al Registro del Settore IX° in data <u>16/12/09</u> al n. <u>456</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2009	2959	8	1	1	2028/09
Progetto finanziato con "severizzazione" Mutui					

IL RAGIONIERE

*P. L. e*

L'anno duemilanove, il giorno Sette del mese di Dicembre nell'ufficio del settore IX° il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

- **Vista** la determinazione Sindacale n. 67 del 27/05/2009 con la quale si è provveduto alla nomina del progettista, del direttore dei lavori nonché alla scelta del sistema di aggiudicazione relativamente ai lavori di **"Rifacimento rete idrica e ripavimentazione di via Paestum tratto Via Colajanni - Via Paestum"**;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 1154 del 26/05/2009 con la quale si provvedeva alla nomina del RUP e del collaboratore per i lavori sopra indicati;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 1168 del 27/05/2009 con la quale si provvedeva alla approvazione del progetto definitivo;
- **Visto** il progetto esecutivo redatto dal servizio viabilità di questo Settore riguardante la "Rifacimento rete idrica e ripavimentazione di via Archimede nel tratto via Carducci – Via Padre Anselmo dell'importo complessivo di €. 125.000,00 di cui €. 100.000,00 per lavori ed €. 25.000,00 per somme a disposizione;
- **Vista** la necessità di provvedere all'approvazione del sopra citato progetto;
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

- 1) Approvare il progetto esecutivo di riguardante le opere di "Rifacimento rete idrica e ripavimentazione di via Paestum nel tratto via Colajanni – Via Psaumida" dell'importo complessivo di €. 125.000 di cui €. 100.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 25.000,00,00 per somme a disposizione;
- 2) Provvedere, così come previsto con determinazione Sindacale n. 67/2009, ad affidare i lavori mediante cottimo appalto ai sensi della normativa vigente;
- 3) Imputare la relativa spesa di €. 125.000,00 con la devoluzione e l'accorpamento di mutui già contratti con la Cassa DD.PP. come di seguito indicati:
  - in quanto ad €. 40.337,73 posiz. 4427321/00 .
  - in quanto ad €. 39.805,47 posiz. 4398445/01 .
  - in quanto ad €. 24.698,06 posiz. 4316267/03 .
  - in quanto ad €. 20.158,74 posiz. 4384779/01 .

ALLEGATA – Relazione Tecnica, *parte integrante*

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici:

Ragioneria, ufficio AA.GG. Assessore LL.PP.

Il Dirigente del Settore  
Ragioneria

Il  
Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 28.12.09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 13 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salvo Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GEN. 2010 al 19 GEN. 2010.

Ragusa, 20 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE

---


COMUNE DI RAGUSA  
SETTORE IX° - SERVIZIO VIABILITA'

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI

“Rifacimento rete idrica e ripavimentazione di via Paestum tratto via Colayanni – via Psaumida

- 1) RELAZIONE TECNICA
- 2) AEROFOTOGRAMMETRIA
- 3) PLANIMETRIE STATO DI PROGETTO
- 4) PARTICOLARE TIPO
- 5) COMPUTO METRICO
- 6) ANALISI DEI PREZZI
- 7) ELENCO PREZZI
- 8) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ragusa 14/12/2009

IL PROGETTISTA  
(geom. Franco Paparazzo)  
per De Luca Bonini  




# CITTA' DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: [viabilita@comune.ragusa.it](mailto:viabilita@comune.ragusa.it)

OGGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO " Rifacimento rete idrica e  
ripavimentazione di via Paestum tratto Via Colajanni  
Via Psaumida "**

## RELAZIONE

### "A" PREMESSA

Il progetto in parola rientra tra le priorità che l'Amministrazione si è data al fine di eliminare le perdite idriche lungo le strade cittadine e nel contempo provvedere alla ripavimentazione tanto delle strade che dei marciapiedi

### A1- Descrizione sommaria dell'opera da realizzare

Per quanto sopra in premessa, è stato redatto il presente progetto che interessa un tratto della via Paestum e precisamente quello che insiste tra via Colajanni e via Psaumida.

In buona sostanza con l'intervento in parola si provvederà ad eliminare del tutto la condotta idrica principale di alimentazione delle prese che alla data odierna si trova ubicata all'interno della carreggiata. Eliminata detta tubazione si provvederà a realizzare quella nuova che verrà allacciata alla rete principale all'intersezione con via Colajanni e via Psaumida e verrà ubicata lungo il marciapiede.

Mano mano che verranno intercettate le varie utenze private queste verranno staccate dalla condotta oggetto di rimozione e verranno allacciate nella nuova condotte.

Ciò consentirà di eliminare ogni perdita idrica tanto dalla condotta comunale tanto dalle utenze private.

## **A2- Dati dell'incarico**

Con determinazione Dirigenziale n. 1154 del 26/05/2009 si è provveduto alla nomina del RUP e del collaboratore mentre con Determinazione Sindacale n. 67 del 27/05/2009 si è provveduto alla nomina del progettista e del direttore dei lavori nonché alla scelta del sistema di gara con cui affidare i lavori.

## **"B" CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO**

### **B1- Criteri utilizzati per le scelte progettuali**

Le scelte progettuali sono state effettuate in coerenza con le previsioni programmatiche dell'Amministrazione nonché sulla base delle necessità accertate dagli uffici.

La tipologia degli interventi si inserisce nell'ambiente esistente, atteso che tutte le opere di rifacimento saranno realizzate con la stessa tipologia dell'esistente.

### **B2- Aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio**

Tutti gli interventi previsti in progetto non andranno ad alterare di molto l'altimetria del terreno pertanto l'impatto è nullo.

### **B3- Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti**

Tutti i materiali prescelti per la esecuzione dei lavori saranno idonei allo scopo.

La tubazione principale sarà realizzata in ghisa sferoidale stesso dicasi per le saracinesche ed i pezzi speciali. La ripavimentazione sarà realizzata in conglomerato bituminoso ed i marciapiedi con mattonelle di asfalto da cm. 3

### **B4- Aspetti riguardanti la topografia, geologia, idrologia, paesaggio e ambiente**

Tutte le aree non sono gravate da vincoli né di natura ambientale né di natura idrogeologica e comunque non sono previsti particolari scavi degni di analisi approfondite.

### **B5- Pianificazione della Sicurezza**

Per la esecuzione dei lavori previsti in progetto è prevista la presenza di una sola impresa pertanto non necessita la designazione del coordinatore per la sicurezza né nella fase di progettazione né nella fase di esecuzione. In considerazione a ciò il progetto non contiene il Piano di Sicurezza e di coordinamento.

Atteso ciò, l'appaltatore ha l'obbligo, entro i tempi previsti dalla normativa vigente e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS – Piano di sicurezza sostitutivo);
- b) Un piano operativo di sicurezza (POS)

### **“C” CAVE E DISCARICHE**

Tutti i materiali occorrenti saranno prelevate dalle cave autorizzate presenti nel territorio di Ragusa. Per il trasporto a rifiuto sarà utilizzata la discarica comprensoriale di Cava dei Modicani o, se questa indisponibile, altre discariche autorizzate.

### **“D” SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Laddove necessario si provvederà a regolarizzare le esistenti o, laddove mancanti, in tutti marciapiedi oggetto di intervento si provvederà alla realizzazione di appositi raccordi alla carreggiata stradale per consentire il superamento delle barriere architettoniche.

### **“I” QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

- PER LAVORI		€. 100.000,00
-PER SOMME A DISPOSIZIONE:		
- Iva 20%	€. 20.000,00	
- per spese tecniche	€. 2.200,00	
- imprevisti	€. 2.800,00	
SOMMANO	€. 25.000,00	€. 25.000,00
TOTALE		€. 125.000,00

### **“L” ELABORATI PROGETTUALI**

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Aerofogrammetria
- 3) Planimetria stato di Progetto



- 4) Particolare tipo
- 5) Computo metrico
- 6) Analisi dei prezzi
- 7) Elenco prezzi
- 8) Capitolato

#### **“M” FINANZIAMENTO DELL'OPERA**

Si provvederà al finanziamento dei lavori in progetto con le somme della devoluzione di alcuni mutui inseriti nella Determinazione n. 1168 del 27/05/2009 con la quale si è proceduto alla approvazione del progetto definitivo