



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Sett IX, Rag
Albo
il 28-05-2010
L'Isola di Ragusa
M. Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Annotata al Registro Generale In data 24-05-2010 N. 1004 | OGGETTO: Integrazione del parco giochi di villa Margherita con attrezzature ludiche accessibili ai bambini diversamente abili. |
| N. 124 Settore IX Data 29/04/10 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

80% HA FINANZIATA DALLA REGIONE SICILIANA CON D.D.R. 1399 DEL 21/12/2009 E
COFINANZIAMENTO COMUNE DI RG CAP 2512.1 IMP. 7180/07 E CAP-2512 IMP. 6630/05
BIL. 2010 **Resolui** **CAP.** - **IMP.** -

FUNZ. 1

SERV. 8

INTERV. 5

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno VENDIGIO del mese di Aprile
nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Scarpulla Michele
ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE,

con lettera prot.34267 del 19/04/2010 la Regione Siciliana ha comunicato al Comune di Ragusa di aver concesso un contributo di €. 29.008,00 per la fornitura di cui all'oggetto, pertanto, considerato il cofinanziamento del Comune di Ragusa per €.3.223,11, l'importo complessivo della fornitura è di €. 32.231,11 di cui €.26.859,26 a base d'asta ed €.5.371,85 per IVA.

Per tanto per potere procedere all'affidamento è stato redatto un foglio patti e condizioni che prevede l'installazione di attrezzature ludiche per i bambini diversamente abili da installare all'interno del parco giochi esistente nella villa Margherita a Ragusa.

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006, che rimanda al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007, si può procedere all'acquisto dei beni mediante cottimo fiduciario così come previsto all'art.2 del citato regolamento.

In considerazione che tra le categorie indicate all'art. 4 del sopracitato regolamento comunale l'unica riconducibile alla fornitura in oggetto è quella descritta al punto 14 e che negli elenchi approvati con det. Dir. n°696 del 01/04/2009 avente per oggetto "Costituzione elenchi degli operatori economici per l'anno 2009", non compaiono ditte espressamente attinenti e specializzate alla fornitura di attrezzature ludiche, si ritiene indispensabile intraprendere una indagine di mercato atta ad individuare cinque ditte da invitare alla gara.

Visto che il geom. Franco Civello dispone dei requisiti e delle competenze che ne consentono la nomina a Responsabile Unico del Procedimento;

- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune

DETERMINA

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto l'integrazione del parco giochi di villa Margherita con attrezzature ludiche accessibili ai bambini diversamente abili.
- 2) Provvedere all'affidamento della fornitura di che trattati mediante cottimo fiduciario preceduta da indagine di mercato così come previsto dal regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007.
- 3) Nominare il geom. Franco Civello Responsabile Unico del Procedimento della fornitura di cui all'oggetto.
- 4) Prendere atto che l'importo complessivo di €. 32.231,11 è finanziato per €. 29.008,00 dalla Regione Siciliana con D.D.R. 1399 del 21/12/2009 e per €. 3.223,11 dal Comune di Ragusa, di cui per €. 1.357,78 al cap.2512.1 imp. 7180 e per €.1.865,33 al cap.2512 imp. 6430/05. *liquid. 289/*

- 5) Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 7/2002 la pubblicità del bando di gara della fornitura di cui all'oggetto verrà effettuata mediante pubblicazione nell'albo dell'Ente Comunale.

Ragusa li



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Si allega: lettera Regione siciliana contributo e Foglio
part. e Condizioni, parte integrante

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE
(ing. Scarpulla Michele)



Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Segretario Generale

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Per la visione:


Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 12-05-2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

01 GIU. 2010

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Liotra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 GIU. 2010 al 07 GIU. 2010

Ragusa 08 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE

u^o h facciate
Parte integrante del verbale
della seduta del Consiglio comunale
N. 1004 del 26-05-2010



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

*Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture
P.zza San Giovanni –*

MINUTA
CITTA' DI RAGUSA
RAGIONE
22/02/2010

Prot. 16453

Ragusa 22/02/2010

All'Assessorato Regionale per la
Famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali
PALERMO

OGGETTO: Rimodulazione Istanza contributo art. 76, comma 4, della L.R. 2/2002.

Il Sottoscritto Nello Dipasquale, nella qualità di Sindaco del Comune di Ragusa,
visto Vs D.R.S. n° 1399 del 21/12/2009 con il quale è stato concesso al Comune di
Ragusa il contributo straordinario di €. 29.008,00 per l'attuazione dei progetti:

- Integrazione parco giochi per bambini disabili
- Ragusa Fest 2008

con la presente, rende noto di voler impiegare l'intera cifra finanziata alla sola
realizzazione del progetto Integrazione parco giochi per bambini disabili e trasmette in
allegato la rimodulazione del predetto progetto per un importo complessivo di €. 32.231,11
di cui €. 29.008,00 quale quota del contributo concesso ed €. 3.223,11 quale quota di
cofinanziamento a carico dell'Ente

Certo del benevolo accoglimento della presente istanza ringrazio anticipatamente e
invio distinti saluti.

IL SINDACO





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

*Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture
P.zza San Giovanni -*

Progetto per l'integrazione del parco giochi di via Archimede con attrezzature ludiche accessibili ai bambini portatori di handicap

I parchi ludici in genere, svolgono un'importante funzione ricreativa, sociale, ambientale e culturale risultando punto di riferimento e di aggregazione tra bambini e questo progetto in particolare modo, attraverso la scelta accurata di specifici giochi adatti ai bambini portatori di handicap.

Il presente Servizio è rivolto all'integrazione sociale di quest'ultimi, mediante l'utilizzo del gioco e quindi la realizzazione di un parco giochi con strutture ludiche a loro fruibili. Nello specifico, le componenti dei giochi sono state pensate per bambini con diversi gradi di disabilità; queste ne facilitano l'accessibilità al gioco che, pertanto, risulta non soltanto divertente, ma anche funzionale al recupero psicomotorio, che è l'obiettivo primario nell'attività ludiche nel bambino disabile.

Quindi tali giochi, sono stati scelti ed inseriti all'interno dell'area ludica, per favorire la partecipazione ai giochi dei bambini normo dotati con bambini che presentano difficoltà motorie più o meno gravi.

Le strutture predette dovranno essere tutte conformi alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, e certificate ISO 9001, ISO 1400.

In conclusione il progetto mira all'integrazione sociale dei bambini diversamente abili ed al loro recupero psicomotorio.

Il costo complessivo del progetto è di € 32.231,11 compresa iva 20% così come in


dettaglio di seguito riportato:

| DESCRIZIONE | Q.TA | COSTO UNITARIO | TOTALE |
|--|------|----------------|-------------|
| <p>Struttura multiproposta accessibile a portatori di handicap costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -n° 1 torri con tetto, -n° 1 scala d'accesso per disabili; -n° 1 scivolo in HPL; -n° 1 periscopio; -n° 1 gioco musicale; -n° 1 angolo relax; -n° 1 banco di vendita; -n° 1 angolo cucina; -n° 1 posto guida; -n° 1 gioco dell'alfabeto; -n° 1 puzzle figurato; <p>MATERIALE: Pali montanti realizzati in lamellare di pino Incollato con resine di classe U fresati Ø 110 mm scanalati da 4 lati per tutta la lunghezza, forati prima della protezione. Il palo viene poi impregnato sotto vuoto con prodotti in classe B, privi di stagno, approvati secondo lo standard NTR (come da CERTIFICATO ALLEGATO), così che il legno, alla fine dell'utilizzo, non divenga un rifiuto "speciale". Il legno viene quindi trattato con vernice ad acqua colorata, penetrante in immersione ed è infine protetto con due mani di vernice ad acqua trasparente contenente assorbitori di raggi UV che proteggono le fibre del legno dal deterioramento. Il palo, per non venire a contatto col suolo, è provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali in cui si inserisce la ferramenta zincata che lo collega saldamente al piede costituito da un tubo Ø 38 mm zincato e completo di prefabbricato in c.a. con cui si ottiene il fissaggio al suolo mediante ricoprimento di terreno. I pali sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua con speciali cappucci alle estremità.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Il tetto della torre è costituito da due falde con orditura di correnti di legno di pino di 45x45mm, impregnato a pressione secondo la classe b. Per la copertura è impiegato compensato di 15mm resistente alle intemperie e rinforzato su entrambi i lati con pellicola al fenolo. Tutti i bordi sono arrotondati e sigillati con tintura acrilica coprente. Il materiale di copertura è avvitato all'orditura. - Scala d'accesso alla postazione per portatori di handicap realizzata con scalini di polietilene ricidato da 18 mm con rivestimento in gomma. Lati in hpl da 18 mm, corrimano di acciaio tubolare da 32 mm galvanizzato, trattato con mano di fondo e laccato a polvere -Il pavimento è costituito da sezioni di pino unite agli angoli mediante piastre a chiodi già piegate unite a viti autofilettanti. Il legno è unito alle piastre con chiodi ad angolo, la superficie di calpestio risulta quindi uniforme e senza chiodature. Il pavimento è verniciato con vernice alchidica e impregnato secondo classe B. -I parapetti sono di legno di pino a schema orizzontale uniti con piastre a chiodi, verniciati alchidicamente e impregnati a pressione secondo la classe B. La casetta è inoltre dotata di griglie di acciaio che costituiscono le finestre. -Le maniglie e le barre di protezione sono realizzate in acciaio zincato elettroliticamente e verniciato con polvere al poliestere. -Lo scivolo di 0,45m x 3.10 m è composto da fiancate in HPL di 18mm e pista in lamiera modellata inossidabile di 1,0mm. Masonite di 3mm temprata in olio lungo tutta la pista di scivolo per attutire il rumore. I bambini motolesi o non vedenti possono più facilmente controllare la discesa lungo lo scivolo data la sua larghezza di soli 45cm. - Il periscopio è costituito da un tubo in acciaio galvanizzato, trattato con mano di fondo antiruggine e poi verniciato a polvere. All'interno ha due | 1 | € 20.851,26 | € 20.851,26 |

| | | | |
|--|---------|------------|-------------|
| <p>specchi in plexyglas, uno dei quali può essere mosso per mezzo di una manopola esterna. La finestrella nella parte superiore è in policarbonato. Il ponte ad arco è costituito da un telaio in tubo d'acciaio di 50x50mm galvanizzato, trattato con mano fondo antiruggine e verniciato a polvere.</p> <p>- angolo relax arredato con un tavolo e un sedile montato direttamente sul pannello. Le superfici sono realizzate in compensato rinforzato da una pellicola fenolica, i supporti sono in acciaio galvanizzato e trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere.</p> <p>- Gioco musicale composto da tubi in alluminio da 60 mm montati su un telaio di hpl da 15 mm.- Banchetto di vendita completo di una piccola tettoia, realizzati in compensato rinforzato da una pellicola fenolica. Supporto in lamiera d'acciaio galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e verniciata a polvere.</p> <p>- Il posto di guida è costituito da volante, cruscotto, leva del cambio e pedale dell'acceleratore. Il telaio è in lamiera d'acciaio galvanizzata e trattata con anticorrosivo, con frontale in compensato di 21mm resistente alle intemperie. Il volante e i pedali sono in acciaio galvanizzato e trattato con mano di fondo antiruggine.</p> <p>- il gioco dell'alfabeto è composto da un telaio di acciaio laminato da 1,5 mm galvanizzato, trattato con mano di fondo e laccato a polvere, cilindri di poliammide con lettere.</p> <p>- Il puzzle figurato è composto da 28 cilindri colorati. La cornice del gioco è in lamiera galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e poi verniciata a polvere. I cilindri con marcatura del colore sono in acciaio galvanizzato e lati in poliammide. La ruota ha cuscinetti a sfera e la finestra è di policarbonato.</p> <p>-L'angolo cucina possiede tre piastre, frontalino e manopole mobili, il supporto è di lamiera galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e poi verniciata a polvere. Il piano della cucina e il frontalino sono di HPL 8mm. Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.</p> <p>Dim.: 4.60 x 5.20 3.30 m h</p> <p style="text-align: right;">Area di sicurezza: 7.10 x 8.30 m</p> | | | |
| Gioco a molla a forma di motocicletta, costituito da un telaio in tubo d'acciaio di 25mm, basamento in lamiera zincata a caldo e figure in HPL di 18mm. | 1 | € 1.095,00 | € 1.095,00 |
| Altalena due posti con seggiolini adatti ai portatori di handicap compresi di cintura di sicurezza. Realizzata in modo che le coppie di sostegni esterni siano inclinate diagonalmente verso la traversina per garantire la massima stabilità. | 1 | € 3.762,00 | € 3.762,00 |
| Gioco a molla a forma di cavallino giallo, costituito da un telaio in tubo d'acciaio di 25mm, basamento in lamiera zincata a caldo e figure in HPL di 18mm. | 1 | € 1.151,00 | € 1.151,00 |
| | SOMMANO | | € 26.859,26 |
| | IVA 20% | | € 5.371,85 |
| | TOTALE | | € 32.231,11 |

Ragusa Lì, 12/02/2010

IL DIRIGENTE
(ing. Scarpulla Michele)




u° 7 Facciate
Parte 1
della 1
N. 100k del 24-05-2010



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. - cell. 348/7352418

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Integrazione del parco giochi di villa Margherita con attrezzature ludiche accessibili ai bambini diversamente abili.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

IL DIRIGENTE



Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto in oggetto consiste nell'integrazione del parco gioco sito nella villa Margherita a Ragusa mediante la fornitura di attrezzature ludiche accessibili ai bambini diversamente abili. L'appalto in essere è comprensivo del montaggio e della corretta posa in opera degli elementi che fanno parte del presente foglio patti e condizioni.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo delle forniture nel presente appalto ammonta a € 32.231,11 di cui € 26.859,26 a base d'asta ed € 5.371,85 per IVA

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Designazione delle forniture

Le forniture che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

| DESCRIZIONE | Q.TA | COSTO UNITARIO | TOTALE |
|--|------|----------------|-------------|
| Struttura multiproposta accessibile a portatori di handicap costituita da: -n° 1 torri con tetto, -n° 1 scala d'accesso per disabili; -n° 1 scivolo in HPL; -n° 1 periscopio; -n° 1 gioco musicale; -n° 1 angolo relax; -n° 1 banco di vendita; -n° 1 angolo cucina; -n° 1 posto guida; -n° 1 gioco dell'alfabeto; -n° 1 puzzle figurato; MATERIALE: Pali montanti realizzati in lamellare di pino incollato con resine di classe U fresati Ø 110 mm scanalati da 4 lati per tutta la lunghezza, forati prima della protezione. Il palo viene poi impregnato sotto vuoto con prodotti in classe B, privi di stagno, approvati secondo lo standard NTR (come da CERTIFICATO ALLEGATO), così che il legno, alla fine dell'utilizzo, non divenga un rifiuto "speciale". Il legno viene quindi trattato con vernice ad acqua colorata, penetrante in immersione ed è infine protetto con due mani di vernice ad acqua trasparente contenente assorbitori di raggi UV che proteggono le fibre del legno dal deterioramento. Il palo, per non venire a contatto col suolo, è provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali in cui si inserisce la ferramenta zincata che lo collega solidalmente al piede costituito | 1 | € 20.851,26 | € 20.851,26 |

da un tubo Ø 38 mm zincato e completo di prefabbricato in c.a. con cui si ottiene il fissaggio al suolo mediante ricoprimento di terreno. I pali sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua con speciali cappucci alle estremità.

-Il tetto della torre è costituito da due falde con orditura di correnti di legno di pino di 45x45mm, impregnato a pressione secondo la classe b. Per la copertura è impiegato compensato di 15mm resistente alle intemperie e rinforzato su entrambi i lati con pellicola al fenolo. Tutti i bordi sono arrotondati e sigillati con tintura acrilica coprente. Il materiale di copertura è avvitato all'orditura.

- Scala d'accesso alla postazione per portatori di handicap realizzata con scalini di polietilene riciclato da 18 mm con rivestimento in gomma. Latì in hpl da 18 mm, corrimano di acciaio tubolare da 32 mm galvanizzato, trattato con mano di fondo e laccato a polvere

-Il pavimento è costituito da sezioni di pino unite agli angoli mediante piastre a chiodi già piegate unite a viti autofilettanti. Il legno è unito alle piastre con chiodi ad angolo, la superficie di calpestio risulta quindi uniforme e senza chiodature. Il pavimento è verniciato con vernice alchidica e impregnato secondo classe B.

-I parapetti sono di legno di pino a schema orizzontale uniti con piastre a chiodi, verniciati alchidicamente e impregnati a pressione secondo la classe B. La casetta è inoltre dotata di griglie di acciaio che costituiscono le finestre.

-Le maniglie e le barre di protezione sono realizzate in acciaio zincato elettroliticamente e verniciato con polvere al poliestere.

-Lo scivolo di 0,45m x 3.10 m è composto da fiancate in HPL di 18mm e pista in lamiera modellata inossidabile di 1,0mm. Masonite di 3mm temprata in olio lungo tutta la pista di scivolo per attutire il rumore. I bambini motolesi o non vedenti possono più facilmente controllare la discesa lungo lo scivolo data la sua larghezza di soli 45cm.

- Il periscopio è costituito da un tubo in acciaio galvanizzato, trattato con mano di fondo antiruggine e poi verniciato a polvere. All'interno ha due specchi in plexyglas, uno dei quali può essere mosso per mezzo di una manopola esterna. La finestrella nella parte superiore è in policarbonato. Il ponte ad arco è costituito da un telaio in tubo d'acciaio di 50x50mm galvanizzato, trattato con mano fondo antiruggine e verniciato a polvere.

- angolo relax arredato con un tavolo e un sedile montato direttamente sul pannello. Le superfici sono realizzate in compensato rinforzato da una pellicola fenolica, i supporti sono in acciaio galvanizzato e trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere.

- Gioco musicale composto da tubi in alluminio da 60 mm montati su un telaio di hpl da 15 mm.- Banchetto di vendita completo di una piccola tettoia, realizzati in compensato rinforzato da una pellicola fenolica. Supporto in lamiera d'acciaio galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e verniciata a polvere.

-Il posto di guida è costituito da volante, cruscotto, leva del cambio e pedale dell'acceleratore. Il telaio è il lamiera d'acciaio galvanizzata e trattata con anticorrosivo, con frontale in compensato di 21mm resistente alle intemperie. Il volante e i pedali sono in acciaio galvanizzato e trattato con mano di fondo antiruggine.

- il gioco dell'alfabeto è composto da un telaio di acciaio laminato da 1,5 mm galvanizzato, trattato con mano di fondo e laccato a polvere, cilindri di poliammide con lettere.

- Il puzzle figurato è composto da 28 cilindri colorati. La cornice del gioco è in lamiera galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e poi verniciata a polvere. I cilindri con marcatura del colore sono in acciaio galvanizzato e latì in poliammide. La ruota ha cuscinetti a sfera e la finestra è di policarbonato.

| | | | |
|---|---------|------------|-------------|
| -L'angolo cucina possiede tre piastre , frontalino e manopole mobili, il supporto è di lamiera galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e poi verniciata a polvere. Il piano della cucina e il frontalino sono di HPL 8mm. Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001. Dim.: 4.60 x 5.20 3.30 m h Area di sicurezza: 7.10 x 8.30 m | | | |
| Gioco a molla a forma di motocicletta, costituito da un telaio in tubo d'acciaio di 25mm, basamento in lamiera zincata a caldo e figure in HPL di 18mm. | 1 | € 1.095,00 | € 1.095,00 |
| Altalena due posti con seggiolini adatti ai portatori di handicap compresi di cintura di sicurezza. Realizzata in modo che le coppie di sostegni esterni siano inclinate diagonalmente verso la traversina per garantire la massima stabilità. | 1 | € 3.762,00 | € 3.762,00 |
| Gioco a molla a forma di cavallino giallo, costituito da un telaio in tubo d'acciaio di 25mm, basamento in lamiera zincata a caldo e figure in HPL di 18mm. | 1 | € 1.151,00 | € 1.151,00 |
| | SOMMANO | | € 26.859,26 |
| | IVA 20% | | € 5.371,85 |
| | TOTALE | | € 32.231,11 |

Gli elementi di arredo urbano sopraccitati dovranno essere consegnati presso il parco giochi sito in Villa Margherita e dovranno essere collocati secondo quanto indicato dal Responsabile del servizio sulla scorta di elaborati grafici e quant'altro necessario..

Art. 4

Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, il sollevamento, lo scarico, l'avvicinamento, l'assistenza tecnica al montaggio e alla posa in opera e il collaudo.

Art. 5

Elementi richiesti per la fornitura

Tutte le forniture dovranno essere conformi alle norme tecniche vigenti in campo europeo e alle norme sotto elencate:

Normativa EN 1176, marchiato TUV GS, e certificate ISO 9001, ISO 1400, ISO 14001.

Art. 6

Elementi che devono essere allegati all'offerta

La Ditta dovrà allegare al plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, per ogni singola attrezzatura, i seguenti documenti:

- depliant e schede tecniche originali e conformi a quanto espressamente elencato all'art.3.
- certificazioni di cui all'art. 5 in originale o copia conforme.

- schemi costruttivi e di montaggio.
- Programma di manutenzione.

Si precisa che la mancanza degli elencati elementi in sede di gara comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

Art. 7

Contratto d'appalto

La stipulazione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire solo dopo che l'aggiudicazione è divenuta esecutiva a seguito della presentazione dei documenti per i quali in sede di gara è stata sottoscritta l'autocertificazione.

Fanno parte integrante del contratto:

- 1) Il presente foglio patti e condizioni.
- 2) Il verbale di aggiudicazione.
- 3) Quant'altro richiesto dall'ufficio contratti dell'Ente.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione.

Art. 8

Ordine da tenersi nello sviluppo delle forniture

La Ditta svilupperà le consegne nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dall'art.10. In ogni caso gli elementi oggetto della fornitura non dovranno essere lasciati in condizione di pericolo per l'utenza.

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione delle varie consegne in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o anche tutta la consegna in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

Art. 9

Accertamento di conformità - Verbale ultimazione

A fornitura ultimata verrà redatto, dal Responsabile del servizio, verbale di accertamento di conformità tra quanto appaltato e quanto consegnato. Il predetto verbale potrà essere redatto anche in caso di fornitura parziale. Successivamente al verbale di accertamento di conformità sarà redatto verbale di ultimazione della fornitura.

Art. 10

Tempi utili per dare compiute le forniture – Penale – Proroghe-

Il periodo utile per dare perfettamente compiute e utilizzabili tutte le forniture oggetto dell'appalto è stabilito in mesi 4 (quattro) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio delle forniture o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle forniture rispetto alla scadenza del periodo utile

come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione delle forniture e dei lavori risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento delle forniture e dei lavori di cui al presente Capitolato, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 11

Eventuali forniture non previste

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione delle forniture senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonché risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni.

Art. 12

Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento delle forniture in unica soluzione per l'importo stabilito nel contratto d'appalto, l'importo verrà liquidato all'emissione, da parte del Responsabile del servizio, del verbale di regolare ultimazione delle forniture e dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.9 del presente Capitolato.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 13

Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

Art. 14

Cauzione

La ditta appaltatrice dovrà provvedere, a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti, alla costituzione della necessaria cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto d'aggiudicazione.

Art. 15

Controlli a campione

Ad avvenuta consegna degli arredi, questo Ente si riserva la facoltà di procedere a campione alla verifica presso un laboratorio specializzato, a spese della ditta aggiudicataria, della rispondenza degli articoli consegnati con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta.

Nel caso in cui dette verifiche evidenziassero la consegna dei prodotti non conformi a quanto dichiarato, la ditta aggiudicataria provvederà all'immediata sostituzione dell'arredo, fermo restando a suo carico il pagamento del danno e delle spese derivanti all'Ente stesso.

Art. 16

Contestazioni

Nel caso in cui all'accertamento di conformità della fornitura o delle singole partite della medesima queste non venissero ritenute accettabili, sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura.

Dell'esito del verbale, il Comune darà comunicazione formale alla ditta la quale, per le partite contestate, deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione.

Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti consegnate e dovranno essere sostituiti entro trenta giorni dalla lettera di comunicazione della contestazione; il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardi.

Le contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla consegna.