



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. VIII

Ref. Albo

24.06.2010

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Scibano

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>24.06.2010</u> N. <u>1319</u>	OGGETTO: <i>Lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla. Approvazione.</i>
N. <u>80</u> /Settore VIII Data <u>21/05/2010</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010 Rendic.	CAP. <u>2504</u>	IMP. <u>6021/08 - Eq. 367/2010</u>
FUNZ. <u>1</u>	SERV. <u>8</u>	INTERV. <u>1</u>

IL RAGIONIERE

Rine

L'anno duemila dieci, il giorno Ventuno del mese di luglio
nell'ufficio del settore VIII il Dirigente Arch. Giorgio Colosi
ha adottato la seguente determinazione:

I L D I R I G E N T E

Premesso che:

- con apposito sopralluogo del 17/05/2010 effettuato dal geom. Carrubba Giuliana dell'Ufficio Centri Storici si è constatato che la pavimentazione in conglomerato bituminoso su via Peschiera si presenta sconnessa in più punti a causa della fuoriuscita delle acque bianche della condotta fognaria creando notevole pericolo per la viabilità. Si evidenzia il degrado e la non adeguatezza alle reali esigenze necessarie allo smaltimento delle acque bianche della condotta fognaria. Si è constatato anche che un tratto di muro nella scalinata di via Peschiera risulta parzialmente crollato e pericolante con possibilità che alcuni conci possano rotolare sulla sede viaria con pericolo per la circolazione pedonale;
- in base alle risultanze del sopralluogo il Dirigente del Settore VIII. arch. Giorgio Colosi ha autorizzato il geom. Giuliana Carrubba, ad attivare una somma urgenza per eseguire una serie di lavori, stimati complessivamente in € 37.000,00, atti a scongiurare pericoli per persone e cose;
- con nota n. 46094 del 17/05/2010 è stata prontamente effettuata la nomina del Direttore dei Lavori, R. U. P. e Responsabile dei Lavori che lo scrivente ha individuato nel geom. Giuliana Carrubba;
- con la stessa nota il geom. Giuliana Carrubba è stata autorizzata ad affidare i lavori all'impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C., di Ragusa anticipandone la consegna in attesa della definizione degli atti tecnico/amministrativi.

Considerato che:

- con apposito verbale del 19/05/2010 il geom. Giuliana Carrubba ha effettuato la consegna dei lavori all'Impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C., viale dei platani, 33 Ragusa, ritenuta idonea al caso e resasi immediatamente disponibile ad intervenire;
- l'impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C ha prontamente iniziato i lavori asportando e accatastando parte dell'asfalto divelto e transennando l'intera area..

Preso atto che:

- valutazioni più attente e precise, stante l'orografia dei luoghi, potranno essere effettuate a cantiere aperto durante il corso dei lavori e comunque dopo una mirata pulizia;
- il geom. Giuliana Carrubba il 19/05/2010, sulla scorta di quello che è stato possibile accertare, ha redatto una perizia dei lavori il cui importo complessivo ammonta a € 31.515,12 così distinto:

Considerato il ribasso del 7,50% offerto dalla Ditta la spesa complessiva è così distinta:

- importo complessivo dei lavori -----	€	31.515,12	
- lavori non soggetti a ribasso per oneri sicurezza -----	€	945,45	
- lavori soggetti al ribasso del 7,50 %-----	€	30.569,67	
Ribasso del 7,50 % su € 30.569,67 -----	€	2.292,72	
Lavori al netto -----	€	28.276,95	
Lavori non soggetti al ribasso del 7, 50 %-----	€	945,45	
Importo contrattuale-----	€	29.222,40	----- € 29.222,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA al 20 % su € 29.222,40-----	€	5.844,48	
- competenze tecniche - incentivi-----	€	584,45	
-- imprevisti e arrotondamenti -----	€	1.348,67	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne-----	€	7.777,60	----- € 7.777,60
Importo complessivo della perizia-----	€		37.000,00

La somma complessiva di € 37.000,00 sarà prelevata dal capitolo n. 2504 - **interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81 – bilancio 2010; imp. 6021/08 liq. 367 / 2010**

I lavori attualmente previsti possono sinteticamente riassumere in:

- adeguamento della portata della condotta fognaria collocando un tubo a spessore costante in P.E.H. D doppia camera corrugata all'esterno;
- scavo di sbancamento a sezione obbligata per il piano di posa del nuovo tubo;
- compattazione del fondo di base del piano di base;
- Scarificazione a freddo dell'intera area di intervento;
- Realizzazione di massicciata per il riempimento dello scavo;
- pavimentazione con conglomerato bituminoso del manto stradale;
- ripristino dei muri in pietrame esistenti che delimitano la sede viaria utilizzando in parte il materiale crollato e in parte integrandolo con del nuovo; dovranno presentare le stesse caratteristiche di quelli preesistenti e quindi completi di traverse di coronamento;
- asportazione di terra vegetale e sterpaglie varie in prossimità del muro pericolante nella scalinata di via Peschiera;

Tutti i lavori non facilmente quantificabili saranno compensati in economia con apposite liste mentre quelli che possono inquadrarsi sotto un unico prezzo saranno contabilizzati a misura.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune

D E T E R M I N A

- 1) Autorizzare i **“Lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla** , prevista in apposita perizia redatta dal geom. Giuliana Carrubba, ammonta a € 37.000,00
- 2) Affidare i lavori di che trattasi all'**impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C., di Ragusa** con sede a Ragusa in viale deio Platani, 33.
- 3) Impegnare la somma complessiva di € 37.000,00 sarà prelevata dal capitolo n. 2504 – **“interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81” – bilancio 2010; imp. 6021/08 liq. 367 / 2010**
- 4) Prendere atto che Progettista Direttore dei Lavori, R. U. P. e Responsabile dei Lavori è il geom. Giuliana Carrubba dell'Ufficio Centri Storici nominato dal Dirigente del Settore VIII con apposita nota n. 43509 del 18/05/2010.

Il Dirigente del Settore VIII
(arch. Giorgio Calosi)

Da trasmettersi d'Ufficio oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori
Uffici:

RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 26/05/2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 25 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 GIU. 2010 al 01 LUG. 2010

Ragusa 02 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

u. 3 facciale
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1319 del 24-06-2010

SETTORE VIII – CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Piazza Pola – Ragusa Ibla – Tel. 0932-676787 - Fax 0932 220004 - E-mail @comune.ragusa.it

Prot. n. 48013

Ragusa 21.05.2010

OGGETTO: PERIZIA dei “lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza della condotta acque bianche in via Peschiera a Ragusa Ibla.

RELAZIONE TECNICA

Il giorno diciassette del mese di Maggio dell'anno 2010 (17/05/2010) la sottoscritta Geom. Giuliana Carrubba facente parte dell'Ufficio Centri Storici del Comune di Ragusa su richiesta del dirigente dell'VIII settore arch. Giorgio Colosi si è recata sui luoghi di che trattasi ed ha constatato quanto in appresso:

- La pavimentazione in conglomerato bituminoso su via Peschiera si presenta sconnessa in più punti a causa della fuoriuscita della acque bianche della condotta fognaria creando notevole pericolo per la viabilità;
- Si evidenzia il degrado e la non adeguatezza alle reali esigenze necessarie allo smaltimento delle acque bianche della condotta fognaria;
- un tratto di muro nella scalinata di via Peschiera risulta parzialmente crollato e pericolante con possibilità che alcuni conci possano rotolare sulla sede viaria con pericolo per la circolazione pedonale.



Si ritiene indispensabile quindi, ai fini di salvaguardare l'incolumità di persone e cose, di intervenire immediatamente per rimuovere tale stato pregiudizievole.

Le risultanze del sopralluogo sono state inoltrate al Dirigente dell'VIII Settore Ufficio Centri storici il quale, con nota n° 46509 del 18/05/2010, ha autorizzato l'attivazione di una somma urgenza per eseguire una serie di lavori atti a scongiurare pericoli per persone e cose che sono stati stimati complessivamente in € 37.000,00.



Con apposito verbale del 19/05/2010 i lavori sono stati consegnati all'impresa Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C. Viale dei Platani,33 Ragusa, ritenuta idonea al caso e resasi immediatamente disponibile ad intervenire e, su sollecitazione della sottoscritta, ha offerto un ribasso d'asta del 7,50% sui lavori di 31.515,12 di cui 945,45 per oneri di sicurezza.

I lavori attualmente previsti possono sinteticamente riassumere in:

- adeguamento della portata della condotta fognaria collocando un tubo a spessore costante in P.E.H. D doppia camera corrugata all'esterno;
- scavo di sbancamento a sezione obbligata per il piano di posa del nuovo tubo;
- compattazione del fondo di base del piano di base ;
- Scarificazione a freddo dell'intera area di intervento;
- Realizzazione di massicciata per il riempimento dello scavo;
- pavimentazione con conglomerato bituminoso del manto stradale;
- ripristino dei muri in pietrame esistenti che delimitano la sede viaria utilizzando in parte il materiale crollato e in parte integrandolo con del nuovo; dovranno presentare le stesse caratteristiche di quelli preesistenti e quindi completi di traverse di coronamento;
- asportazione di terra vegetale e sterpaglie varie in prossimità del muro pericolante nella scalinata di via Peschiera;

Considerato il ribasso del 7,50% offerto dalla Ditta la spesa complessiva è così distinta:

- importo complessivo dei lavori -----	€	31.515,12	
- lavori non soggetti a ribasso per oneri sicurezza -----	€	945,45	
- lavori soggetti al ribasso del 7,50 %-----	€	30.569,67	
Ribasso del 7,50 % su € 30.569,67-----	€	2.292,72	
Lavori al netto -----	€	28.276,95	
Lavori non soggetti al ribasso del 7, 50 %---	€	945,45	
Importo contrattuale-----	€	29.222,40	----- € 29.222,40

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al 20 % su € 29.222,40-----	€	5.844,48	
- competenze tecniche - incentivi-----	€	584,45	
-- imprevisti e arrotondamenti -----	€	1.348,67	
Totale somme a disposizione dell' Amm.ne-----	€	7.777,60	----- € 7.777,60
Importo complessivo della perizia-----	€		----- € 37.000,00

Si precisa che tutti i lavori non facilmente quantificabili saranno compensati in economia con apposite liste mentre quelli che possono inquadrarsi sotto un unico prezzo saranno contabilizzati a misura.

La somma complessiva di € ~~41~~ 37.000,00 sarà prelevata dal capitolo 2504 - "interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81" - bilancio 2010 residui 2008 imp.6021/08 liq. 367 / ~~109~~ 2010

IL TECNICO
(Geom. Giuliana Carrubba)

Visto il Dirigente del Settore VIII
(Arch. Giorgio Colosi)