

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Ref. Albo
il 22-11-2010

Il R. o del R. o
L'istruttore Amministrativo
Michele Scarpulla

DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>2510</u> <u>18-11-2010</u>	OGGETTO: Lavori Urgenti di manutenzione straordinaria per allontanamento colombi presso il "Castello di Donnafugata" mediante chiusura loggione. Importo Complessivo 2.880,00 IVA inclusa
DATA <u>04/11/10</u> N. <u>368</u> SETTORE/IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 TIT.2

CAP. 2508.6

IMP. 802/10 liquid. 760/10

FUNZ. 01

SERV. 05

INTERV. 01

IL RAGIONIERE
Michele

L'anno duemiladieci, il giorno Quattro del mese di Ottobre nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO: che è di competenza di questo Settore la gestione e la manutenzione del Castello di Donnafugata;

CONSIDERATO che la notevole presenza di colombi, nell'area del Castello di Donnafugata, arreca vari danni alla struttura, causati principalmente dalla occlusione di grondaie e pluviali con conseguente infiltrazioni di acque piovane che hanno arrecato danni agli affreschi delle pareti ed agli arredi del Castello;

Oltre alle manutenzioni ordinarie (pulizia tetti, pulizia grondaie ecc...), per evitare e/o limitare in futuro altri danni alla struttura del Castello, l'ufficio ha previsto di affrontare il problema dell'allontanamento dei colombi mediante l'uso di reti trasparenti per la chiusura ^{del} loggione ed ha richiesto ~~alcuni~~ ^{alcuni preventivi,}

CONSIDERATO l'urgenza dell'intervento in quanto l'immobile sopra citato, di grande valore storico artistico, presenta grande affluenza di Pubblico;

CONSTATATA la necessità di effettuare l'intervento urgente di chiusura loggione, presso il Castello di Donnafugata, tale da impedire l'accesso e la sosta (creazione nidi) ai colombi che hanno arrecato danni causati dagli escrementi e precisamente:

- Intervento di posa in opera di rete a maglia 50x50 (mm) con nodi rinforzati in nylon (ad alta trasparenza) resistenti ai raggi UV e alle intemperie. Fissaggio della rete ad un telaio leggero (circa mm. 20 x 4) in alluminio bianco posto sul perimetro esterno del loggione;
- pulizia e disinfestazione della zona retrostante il loggione e la pulizia dei capitelli;
- nolo del carro elevatore idoneo per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte.

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art.° 8 comma 5 che per importi inferiori a €. 5.000,00 si può prescindere da preventivi, tenendo conto dell'elenco degli operatori economici;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 696 del 01/04/2009 con la quale l'Amministrazione ha costituito l'elenco degli operatori economici per l'anno 2009;

Considerato che nell'elenco degli operatori economici, per la categoria merceologica richiesta non risultano imprese iscritte e/o quelle presenti sono insufficienti a garantire principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, l'ufficio mediante un'indagine di mercato condotta fra alcune ditte di fiducia che hanno rapporti con l'Amministrazione, ha ritenuto congruo e più vantaggioso l'offerta della ditta "Faster di Acquisana Francesco & C. s.a.s." Via G. Perlasca, 24 - 9700 Ragusa per l'importo complessivo di € 2.880,00 IVA compresa riguardando in dettaglio:

- Intervento di posa in opera di rete a maglia 50x50 (mm) con nodi rinforzati in nylon (ad alta trasparenza) resistenti ai raggi UV e alle intemperie. Fissaggio della rete ad un telaio leggero (circa mm. 20 x 4) in alluminio bianco posto sul perimetro esterno del loggione;
- pulizia e disinfestazione della zona retrostante il loggione e la pulizia dei capitelli;

- nolo del carro elevatore idoneo per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte.

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO CHE la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia ;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

Affidare alla ditta "Faster di Acquasana Francesco & C. s.a.s." Via G. Perlasca, 24 - 9700 Ragusa per una spesa complessiva di € 2.880,00 IVA compresa dei seguenti lavori:

- Intervento di posa in opera di rete a maglia 50x50 (mm) con nodi rinforzati in nylon (ad alta trasparenza) resistenti ai raggi UV e alle intemperie. Fissaggio della rete ad un telaio leggero (circa mm. 20 x 4) in alluminio bianco posto sul perimetro esterno del loggione;
- pulizia e disinfestazione della zona retrostante il loggione e la pulizia dei capitelli;
- nolo del carro elevatore idoneo per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Prelevare la somma complessiva di € 2.880,00 Iva compresa, occorrente per i lavori relativi alla chiusura del loggione presso il castello di donnafugata al Cap. 2508.6, Funz. 01, Serv. 05 Interv. 01, Imp. 802/10 Liquid. 760/10 Tit. 2 B.R. 2010

IL DIRIGENTE
(DOTT. ING. MICHELE SCARPILLA)



Allegato preventivo, parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria.

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, lì
Per presa visione
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, lì

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.


Ragusa 09.11.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to



Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 NOV. 2010 al 29 NOV. 2010

30 NOV. 2010
Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante sostanziale
della pratica di urgenza
N. 2510 del 18-11-2010

PROT. 51/10

Spett.le

Comune di Ragusa

Settore Nono

da: Dr. Fiorilla

c.a. Geometra Cascone

Ragusa, 01 Luglio 2010

OGGETTO: Preventivo di spesa per servizio di Allontanamento Volatili presso Castello di Donnafugata

In merito sopralluogo effettuato si propone ns. migliore offerta per i servizi di cui in oggetto:

Preventivo 1. Allontanamento volatili presso Loggione Anteriore e pulizia.

Il metodo di dissuasione e allontanamento volatili più idoneo all'ambiente considerato ed alle esigenze verificate è quello di seguito elencato:

INSTALLAZIONE RETE IN NYLON COLORE PIETRA resistente ai raggi UV

L'installazione viene effettuata mediante la posa in opera di rete a maglia 50 x 50 (mm) con nodi rinforzati in nylon resistente ai raggi UV e alle intemperie. La rete viene fissata a cavi d'acciaio intrecciato a 49 fili mediante graffette d'alluminio e il percorso dei cavi viene delineato da occhioli in acciaio inox. La giusta tensione ai cavi e quindi all'intera struttura viene assicurata dall'installazione di tiranti in acciaio inox.

metri quadri di rete da installare: 70 circa

Il servizio comprende anche la Pulizia e la Disinfezione della zona retrostante il Loggione e la pulizia dei capitelli.

Totale spesa: euro 1100,00 + iva 20%.

Con rete Trasparente Euro 2000,00 +iva 20%

Al preventivo di cui sopra bisogna aggiungere la spesa per il noleggio del carro elevatore idoneo:
euro 400,00 + iva al giorno.

Restando in attesa di una Vs. positiva risposta porgo

Distinti Saluti

Dr. Fiorilla

Faster di Acquasana Francesco & C. s.r.l. - Via G. Perlasca, 24 - 97100 Ragusa - telefax 0932 622142 - www.fastersrl.com

SINCERT