



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIII

Reg. AVBO

il 06.04.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

Minniti

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO: Affidamento urgente per la fornitura e posa di materiale elettrico per la manutenzione degli impianti tecnologici presenti nei locali adibiti ad uffici - magazzino ecc del Cimitero di Marina di Ragusa ; <u>Codice CIG : X48041C272</u> <u>Importo complessivo: € 4.900,00 Iva compresa</u>
<i>In data:</i> <u>04.04.2012</u>	
<i>N.</i> <u>529</u>	
<i>N.</i> <u>121 Settore VIII</u>	
<i>Data</i> <u>26-Marzo-2012</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	<u>2012</u>	CAP.	<u>1730</u>	IMP.	<u>949 Lipu. 248/12</u>
FUNZ.	<u>10</u>	SERV.	<u>05</u>	INTERV.	<u>02</u>

IL RAGIONIERE

Kay

L'anno **DuemilaDodici**, il Giorno Venerdì del Mese di Marzo nell'Ufficio del Settore VIII il Dirigente **Dott. Ing. Giulio Renzo Lettica** ha adottato la seguente Determinazione

PREMESSO CHE:

- è di competenza di questo Settore la realizzazione e la manutenzione degli impianti tecnologici installati presso i Cimiteri ;
- è necessario procedere con estrema urgenza alla manutenzione dell'impianto elettrico del Cimitero di Marina di Ragusa , al fine di adeguarlo alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ;
- da sopralluogo effettuato, si è constatato che è necessario procedere alla sostituzione di diversi componenti elettrici, di sezionare l'impianto presente ;
- Per l'intervento urgente da effettuare è stato previsto un costo complessivo di circa **€. 4.900,00 iva compresa ,**

Visto il preventivo di spesa richiesto e presentato dalla ditta **"Tecnobit scn di Iurato con sede in Zona Industriale terza Fase -97100 Ragusa** di **€ 4.900,00** compreso di IVA, che si ritiene congruo e si allega come parte integrante del presente atto;

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

DATO ATTO :

- che per la tipologia di servizio oggetto della presente determinazione, non rientra in nessuna Classe dell'elenco degli operatori economici costituito con D.D. n. 58 /V° del 18/03/09;
- di avere rispettato il divieto di frazionamento dell'acquisizione dei beni avente carattere di unitarietà di cui all'art. 5 del Regolamento;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che così recita " Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spesa è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente; in mancanza è opportuna una indagine di mercato salvo i casi di estrema urgenza da farsi rilevare negli atti ", pertanto si ritiene di avvalersi della ditta **"Tecnobit snc con sede in Zona Industriale Terza fase 97100- Ragusa;**

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) **Approvare** il preventivo della ditta " **TECNOBIT SNC** Con sede in **Zona Industriale terza Fase 97100 Ragusa** " avente per oggetto i lavori di fornitura e posa in opera di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto elettrico del Cimitero di Ragusa Ibla ;
- 2) **Affidare** alla stessa ditta la relativa fornitura e posa in opera , per una spesa complessiva di **€ 4.900,00** di cui **€ 4.049,00** per lavori **€ 851,00** per IVA;
- 3) **Impegnare** la somma complessiva di **€ 4.900,00** iva compresa , come giusta Det .Dir n. del

Cap. 1730 , Funz. 10 , Serv. 05, Interv. 02-Bil. 2012, imp. 969 111 lipu. 268/12

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII



Dott. Ing. Giulio Renzo Lettica

Parte integrante :


1) foglio patti e condizioni

2) Preventivo ditta prot. n° 26492 del 26.03.2012

Da trasmettersi ai seguenti uffici:

Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII



Dott. Ing. Giulio Renzo Lettica

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto
Segretario Generale

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li


Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL

Ragusa 29/03/2012


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 12 APR. 2012

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 APR. 2012 al 19 APR. 2012

Ragusa 20 APR. 2012

IL MESSO COMUNALE

n° 6 fascicolo

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 529 del 4.4.2012



COMUNE DI RAGUSA

Foglio Patti e Condizioni

Affidamento urgente per la fornitura e posa in opera di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianti tecnologici presente nei locali adibiti ad uffici- magazzini ecc del Cimitero di Marina di Ragusa ;

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giulio Renzo Lettica

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Lettica', is written over a faint circular stamp. The signature is bold and stylized.

Art. 1
Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianti tecnologici presente nei locali adibiti ad uffici-magazzini ecc del Cimitero di Marina di Ragusa . La fornitura sarà regolamentata dalle clausole contenute nel presente foglio patti e condizioni.

Art. 2
Importo dell'appalto

L'importo complessivo delle forniture nel presente appalto ammonta a **€ 4.900,00**, nel prezzo si intendono compresi: l'Iva e tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Descrizione della Fornitura

◇ **Realizzazione impianto elettrico Locale autoclave:**

- 1) Fornitura e posa in opera di n.1 centralino stagno in pvc 12 moduli impianto completo della seguente componentistica: n.1 sezionatore 2x32A generale centralino e n.4 interruttore di protezione 2x10A linea alimentazione motore autoclave;
- 2) Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in pvc e relativi accessori stagno, passaggio linea elettrica in derivazione dal centralino;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera stagno 2x58W;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 18W;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.1 interruttore stagno per accensione plafoniera interna;
- 6) Fornitura e posa in opera n.1 interruttore stagno per accensione faro esterno;
- 7) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W installato all'esterno del locale pompe;
- 8) Fornitura e posa in opera n.2 prese di servizio stagno, sostituzione di tutti i conduttori esistenti all'interno del locale e quanto occorrente.

◇ **Realizzazione impianto elettrico ufficio custode :**

- 1) sostituzione delle linee elettriche esistenti dei punti luce;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.1 pulsante sirena, n.4 prese bivalenti, n.1 interruttore di accensione plafoniera, il tutto installato nelle scatole esistenti e completo di placche e supporti in pvc;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 1x18W;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniera 2x58W stagno installata a soffitto completa di tubi fluorescenti;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W, aggiunta di n.2 interruttori bipolari 2x16A a bordo del quadro elettrico esistente e quanto occorrente;

◇ **Realizzazione impianto elettrico nuovo nei locali adibiti a bagni pubblico:**

- 1) utilizzazione delle tubazioni e scatole esistenti con sostituzione di tutte le linee elettriche di alimentazione;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.4 plafoniere stagno 1x28W complete di lampade a basso consumo;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 18W;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.5 interruttore di accensione plafoniere e faro esterno;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.1 presa bivalente di servizio il tutto completo di placche con supporto stagno in pvc, n.1 centralino stagno 4 moduli da sostituire a quello esistente completo di interruttore 2x16A a protezione pompa;
- 6) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W e quanto occorrente.

◇ **Realizzazione impianto elettrico nuovo obitorio/deposito:**

- 1) utilizzazione delle tubazioni e scatole esistenti con sostituzione di tutte le linee elettriche di alimentazione;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniera stagno 2x58W complete di tubi fluorescenti;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.1 presa bivalente di servizio;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 18W, n.1 interruttore di accensione per plafoniere il tutto completo di placche e supporto stagno e quanto occorrente.

◇ **Realizzazione impianto elettrico nuovo nella camera mortuaria:**

- 1) Utilizzazione delle tubazioni e scatole esistenti con sostituzione di tutte le linee elettriche di alimentazione;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.3 plafoniere stagno 2x36W complete di tubi fluorescenti;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.3 presa bivalente di servizio;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 18W;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.3 interruttore di accensione per plafoniere e faro esterno il tutto completo di placche e supporto stagno;
- 6) Fornitura e posa in opera n.1 centralino stagno 4 moduli contenente all'interno interruttore di protezione 2x16A cella e relativa tubazione rigida in p v c;
- 7) Fornitura e posa in opera n.1 presa interbloccata 2P. + T. da 16A;
- 8) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W e quanto occorrente per dare l'opera a regola dell'arte;

◇ **Realizzazione impianto elettrico nuovo spogliatoio operai:**

- 1) Utilizzazione delle tubazioni e scatole esistenti con sostituzione di tutte le linee elettriche di alimentazione;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniera stagno 2x36W ;
- 3) Fornitura e posa in opera n.1 plafoniera stagno 1x18W complete di tubi fluorescenti;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.3 presa bivalente di servizio;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniera di emergenza 18W;
- 6) Fornitura e posa in opera di n.3 interruttore di accensione per plafoniere e faro esterno;
- 7) Fornitura e posa in opera di n.1 interruttore bipolare per accensione scaldacqua elettrico il tutto completo di placche e supporto stagno;
- 8) Fornitura e posa in opera di n.1 centralino stagno 4 moduli contenente all'interno interruttore di protezione 2x16A per pompa sommersa;
- 9) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W e quanto occorrente per dare l'opera a regola d'arte;

Art. 4
Osservanza di Leggi e Regolamenti:

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture, ed in particolare di quanto previsto dal D.L. n° 163 del 12/04/2006 e dal Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

Art. 5
Termine di consegna

Il periodo utile per dare perfettamente compiuta la fornitura oggetto dell'appalto è stabilito in 20 giorni lavorativi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordine.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio delle forniture o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle forniture rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione della fornitura dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione della fornitura risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento della fornitura di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 6
Contestazione fornitura

Si riconosce il diritto dell'Amministrazione di esaminare la fornitura consegnata e di contestarla entro giorni tre successivi alla consegna stessa, data rilevata dalla fattura .

Art. 7
Modalità di pagamento:

Il pagamento avverrà entro giorni 60 (sessanta) dalla data della fattura o della consegna se successiva, previa dichiarazione del servizio competente che la fornitura è avvenuta ed è risultata idonea per l'espletamento delle pubbliche funzioni di questo Ente e conforme a quanto richiesto.

Art. 8
Garanzia fornitura

La fornitura in oggetto sarà soggetta alle condizioni di garanzia prevista dalla casa costruttrice



Tecnobit s.r.l.
di Iurato C & C

Off. e Mag.: Zona Ind. 3^a Fase - 97100 Ragusa
Tel.: +39 0932 667516 - Fax: +39 0932 666175
E-mail: tecnobit@tiscalinet.it
P.IVA: 00976240887

Sede Legale ed Amministrativa
Zona Industriale III Fase 97100
RAGUSA (RG)
TEL +39 0932 667516
FAX +39 0932 666175
e-mail: massari.santo@email.it



Sistema di Qualità

Abilitazione Ministeriale
P.P.T.T.
N° PA/215/2008

no 4, facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 529 del 4-1-2012

Santini
CITTA' DI RAGUSA

26 MAR 2012

PROT. N. 26492

CAT. 4 CLAS. 2 FASC.

Spett.le
Comune di Ragusa
C.so Italia 72
97100 Ragusa

Ragusa, 24-Marzo-2012

Oggetto: Preventivo Adeguamento impianto elettrico locali Cimitero Marina di Ragusa:

Con la presente ci preghiamo di sottoporVi il preventivo concernente la fornitura e messa in opera di materiale elettrico per l'adeguamento dell'impianto elettrico dei locali adibiti al custode, bagni, obitorio, in base al D.M 37/08;

Nuovo impianto elettrico Locale autoclave:

- 1) Fornitura e posa in opera di n.1 centralino stagno in pvc 12 moduli Impianto completo della seguente componentistica: n.1 sezionatore 2x32A generale centralino e n.4 interruttore di protezione 2x10A linea alimentazione motore autoclave;
- 2) Fornitura e posa in opera di tubazione rigida in pvc e relativi accessori stagno, passaggio linea elettrica in derivazione dal centralino;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera stagno 2x58W;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 18W;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.1 Interruttore stagno per accensione plafoniera interna;
- 6) Fornitura e posa in opera n.1 interruttore stagno per accensione faro esterno;
- 7) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W installato all'esterno del locale pompe;
- 8) Fornitura e posa in opera n.2 prese di servizio stagno, sostituzione di tutti i conduttori esistenti all'interno del locale e quanto occorrente.



Tecnobit snc
di Iurato C & C

Uff. e Mag.: Zona Ind. 3^a Fase - 97100 Ragusa
Tel.: +39 0932 667516 - Fax: +39 0932 666175
E-mail: tecnobit@tiscalinet.it
P.IVA: 00976240887

Sede Legale ed Amministrativa
Zona Industriale III Fase 97100
RAGUSA (RG)
TEL +39 0932 667516
FAX +39 0932 666175
e-mail: massari.santo@email.it



Sistema di Qualità

Abilitazione Ministeriale
P.P.T.T
N° PA/215/2008

Nuovo impianto elettrico ufficio custode :

- 1) sostituzione delle linee elettriche esistenti dei punti luce;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.1 pulsante sirena, n.4 prese bivalenti, n.1 interruttore di accensione plafoniera, il tutto installato nelle scatole esistenti e completo di placche e supporti in pvc;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 1x18W;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniera 2x58W stagno installata a soffitto completa di tubi fluorescenti;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W, aggiunta di n.2 interruttori bipolari 2x16A a bordo del quadro elettrico esistente e quanto occorrente;

Nuovo impianto elettrico nei locali adibiti a bagni pubblico:

- 1) utilizzazione delle tubazioni e scatole esistenti con sostituzione di tutte le linee elettriche di alimentazione;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.4 plafoniere stagno 1x28W complete di lampade a basso consumo;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 18W;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.5 interruttore di accensione plafoniere e faro esterno;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.1 presa bivalente di servizio il tutto completo di placche con supporto stagno in pvc, n.1 centralino stagno 4 moduli da sostituire a quello esistente completo di interruttore 2x16A a protezione pompa;
- 6) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W e quanto occorrente.



Tecnobit s.r.l.
di Turato C & C

Off. e Mag.: Zona Ind. 3ª Fase - 97100 Ragusa
Tel.: +39 0932 667516 - Fax: +39 0932 666175
E-mail: tecnobit@tiscalinet.it
P.IVA: 00976240887

Sede Legale ed Amministrativa
Zona Industriale III Fase 97100
RAGUSA (RG)
TEL +39 0932 667516
FAX +39 0932 666175
e-mail: massari.santo@email.it



Sistema di Qualità

Abilitazione Ministeriale
P.P.T.T
N° PA/215/2008

Nuovo impianto elettrico nuovo obitorio/deposito:

- 1) Utilizzazione delle tubazioni e scatole esistenti con sostituzione di tutte le linee elettriche di alimentazione;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniera stagno 2x58W complete di tubi fluorescenti;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.1 presa bivalente di servizio;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 18W, n.1 interruttore di accensione per plafoniere il tutto completo di placche e supporto stagno e quanto occorrente.

Nuovo impianto elettrico nella camera mortuaria:

- 1) Utilizzazione delle tubazioni e scatole esistenti con sostituzione di tutte le linee elettriche di alimentazione;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.3 plafoniere stagno 2x36W complete di tubi fluorescenti;
- 3) Fornitura e posa in opera di n.3 presa bivalente di servizio;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.1 plafoniera di emergenza 18W;
- 6) Fornitura e posa in opera di n.3 interruttore di accensione per plafoniere e faro esterno il tutto completo di placche e supporto stagno;
- 6) Fornitura e posa in opera n.1 centralino stagno 4 moduli contenente all'interno interruttore di protezione 2x16A cella e relativa tubazione rigida in pvc;
- 7) Fornitura e posa in opera n.1 presa interbloccata 2P. + T. da 16A;
- 8) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W e quanto occorrente per dare l'opera a regola dell'arte;



TecnoBit s.n.c.
di Iurato C & C

Off. e Mag.: Zona Ind. 3^a Fase - 97100 Ragusa
Tel.: +39 0932 667516 - Fax: +39 0932 666175
E-mail: tecno.bit@tiscalinet.it
P.IVA: 00976240887

Sede Legale ed Amministrativa
Zona Industriale III Fase 97100
RAGUSA (RG)
TEL +39 0932 667516
FAX +39 0932 666175
e-mail: massari.santo@email.it



Sistema di Qualità

Abilitazione Ministeriale
P.P.T.T.
N° PA/215/2008

Nuovo impianto elettrico spogliatoio operaio

- 1) Utilizzazione delle tubazioni e scatole esistenti con sostituzione di tutte le linee elettriche di alimentazione;
- 2) Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniera stagno 2x36W ;
- 3) Fornitura e posa in opera n.1 plafoniera stagno 1x18W complete di tubi fluorescenti;
- 4) Fornitura e posa in opera di n.3 presa bivalente di servizio;
- 5) Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniera di emergenza 18W;
- 6) Fornitura e posa in opera di n.3 interruttore di accensione per plafoniere e faro esterno;
- 7) Fornitura e posa in opera di n.1 interruttore bipolare per accensione scaldacqua elettrico il tutto completo di placche e supporto stagno;
- 8) Fornitura e posa in opera di n.1 centralino stagno 4 moduli contenente all'interno interruttore di protezione 2x16A per pompa sommersa;
- 9) Fornitura e posa in opera di n.1 faro stagno JM da 250W e quanto occorrente per dare l'opera a regola d'arte;

Per quanto sopra descritto il preventivo è di **€. 4.049,00 +Iva 21%= 4.900,00**

Ringraziandovi per l'attenzione prestataci cogliamo la gradita occasione per porgerVi i nostri graditi saluti.

TecnoBit s.n.c.
di Iurato C & C
Off. e Mag.: Zona Industriale 3^a Fase
97100 RAGUSA
Tel. 0932 667516 - Fax 0932 666175
P. IVA: 00976240887

TecnoBit s. n. c.

