


Serv. Determinazione Dirigenziale
Tramessa: Set. 6° - Albo
Set. 3° - Serv. Informatici
N. 06-05-2016



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 6 MAG. 2016 N. 837	OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva per "lavori di riqualificazione del lungomare Andrea Doria". Importo complessivo €. 200.000,00 .
N. 130 SETTORE VI Data 03/05/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015	CAP. 2931	IMP. 2064/15 MISSIONE 09 TITOLO 2 imp 665/16
PROGRAMMA 05 – MACR. 02 – 3° LIVELLO 01 – 4° LIVELLO 09 – 5° LIVELLO 013		

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di maggio, nell'ufficio del Settore VI, il dirigente Ing. Giuseppe Giuliano, su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Emanuele Russo, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con determina dirigenziale n° 2023 del 28/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione del lungomare andrea doria, dell'importo complessivo di €. 200.000,00 iva compresa secondo il seguente quadro economico:

a) Importo Lavori:		
- Per lavori		€. 149.626,59
- Di cui per incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso		€. 42.994,28
- Di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso		€. 3.000,00
	Totale lavori	€. 149.626,59
b) Somme a disposizione:		
- Spese progettazione, D.L. e collaudo	€. 2.992,53	
- IRAP sulle spese tecniche	€. 266,36	
- Contributo AVCP	€. 30,00	
- I.V.A. al 22%	€. 32.917,67	
- Per imprevisti ed arrotondamenti	€. 14.176,67	
	Totale somme a disposizione	€. 50.373,41
	Importo totale Progetto	€. 200.000,00

- Con determinazione dirigenziale n° 2972 del 28/12/2015 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Patriarca Salvatore di Comiso, che ha offerto un ribasso del 25,00% sull'importo a base d'asta di €. 149.626,59;
- Il contratto è stato stipulato in data 11/02/2016 al n° 8, per un importo netto di €. 123.718,51 al netto del ribasso del 25,00%;
- I lavori sono stati consegnati in data 15/02/2016 e in corso d'opera si è reso necessario modificare alcune prestazioni, sempre all'interno dell'importo contrattuale;

Vista la perizia di variante redatta in data 06/04/2016 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

- per lavori	€. 175.465,57	
- di cui per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€. 3.509,31	
- di cui per incidenza mano d'opera	€. 63.476,63	
sommano i lavori soggetti a ribasso	€. 108.479,63	
a detrarre ribasso d'asta del 25,00%	- €. 27.119,91	
Oneri piano di sicurezza e mano d'opera	€. 66.985,94	
RESTANO I LAVORI AL NETTO	€. 148.345,66	€. 148.345,66
per somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Spese progettazione, D.L. e collaudo	€. 2.992,53	
- IRAP spese tecniche	€. 266,36	
- Contributo AVCP	€. 30,00	
- I.V.A. al 22%	€. 32.636,05	
- Per oneri conferimento	€. 15.300,00	
- Per imprevisti e arrotondamenti	€. 439,40	
Totale somme a disposizione	Sommano €. 51.654,34	€. 51.654,34
	TOTALE PROGETTO	€. 200.000,00

Considerato che le motivazioni di realizzazione della perizia sono da attribuire a cause impreviste ed imprevedibili, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, nonché per soluzioni tecniche migliorative, che nel particolare risultano consistere:

- Sistemazione scivole per portatori handicap;
- Adeguamento attraversamenti pedonali;
- Nuova sistemazione messa in dimora piante.

Dare atto che, per la suddetta perizia, la somma di €. 174.901,92 trova copertura finanziaria al cap. 2931 imp. 2064/15 in corso di riaccertamento;

Vista la Delibera della Giunta Municipale n° 252 del 28/04/2016 con la quale è stato determinato e destinato l'avanzo vincolato presunto esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'art. 187, comma 3 del D.Lgs. 267/00;

Dare atto che la somma di €. 25.098,08 è una economia vincolata al progetto relativo alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del lungomare Andrea Doria;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. Geom. Emanuele Russo, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e c) del decreto legislativo 163/2006;

Vista la disponibilità dell'Impresa Patriarca Salvatore di Comiso, appaltatrice dei lavori, ad eseguire alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 25,00% e con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso contrattuale e con un termine suppletivo di giorni 40 rispetto al termine contrattuale;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Finanziario;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. Approvare la perizia di variante relativa ai lavori per la "riqualificazione del lungomare andrea doria a marina di ragusa" per un importo complessivo di €. 200.000,00 così distinto:

- per lavori	€.	175.465,57	
- di cui per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€.	3.509,31	
- di cui per incidenza mano d'opera	€.	63.476,63	
sommano i lavori soggetti a ribasso	€.	108.479,63	
a detrarre ribasso d'asta del 25,00%	- €.	27.119,91	
Oneri piano di sicurezza e mano d'opera	€.	66.985,94	
RESTANO I LAVORI AL NETTO	€.	148.345,66	€. 148.345,66
per somme a disposizione dell'Amministrazione			
- Spese progettazione, D.L. e collaudo	€.	2.992,53	
- IRAP spese tecniche	€.	266,36	
- Contributo AVCP	€.	30,00	
- I.V.A. al 22%	€.	32.636,05	
- Per oneri conferimento	€.	15.300,00	
- Per imprevisti e arrotondamenti	€.	439,40	
Totale somme a disposizione	Sommano	€. 51.654,34	€. 51.654,34
TOTALE PROGETTO			€. 200.000,00

Costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, Analisi prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro comparativo, Atto di sottomissione
2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante all'impresa Patriarca Salvatore di Comiso alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 25,00%, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati ai quali sarà applicato lo stesso ribasso e con un termine suppletivo di giorni 40 rispetto al termine contrattuale;
3. Concedere per l'esecuzione dei nuovi lavori un termine suppletivo di giorni 40 (quaranta);
4. Impegnare la somma aggiuntiva di €. 25.098,08, al cap. 2931 ~~impegno 2064/15~~ bilancio 2016 - missione 09 - programma 05 - titolo 2 - magr. 02 - 3° livello 01 - 4° livello 09 - 5° livello 013; *imp 665/16*
5. Pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

Relazione tecnica e schema atto di sottomissione parte integrante

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Emanuele Russo)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giuseppe Giuliano)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

- Ufficio Ragioneria
- Atti Giunta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giuseppe Giuliano)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli art. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/00 e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

RAGUSA

6/5/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

RAGUSA 06 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE


(Salvo Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal _____ al 13 MAG. 2016

RAGUSA 16 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE ANDREA DORIA DA PIAZZA MALTA AL DEPURATORE

ELABORATI

- **RELAZIONE TECNICA**
- **ANALISI PREZZI**
- **ELENCO PREZZI**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCALA


DATA

PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI
DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA
3, SECONDO PERIODO, DEL D.LGS. 163/2000.
SI APPROVA AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 9,
DEL D.P.R. 207/2010

**1° PERIZIA
VARIANTE**

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL
PROCEDIMENTO**

Geom. Emanuele Russo



PROGETTISTA

Agr. Maria Rizza



L'IMPRESA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Progetto:

Con Determinazione Dirigenziale n° 2023 del 28/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione del lungomare Andrea Doria da Piazza Malta al depuratore, dell'importo complessivo di euro 200.000,00 IVA compresa, secondo il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori		
- Per lavori		€.149.626,59
- di cui per incidenza mano d'opera (non soggetti a ribasso)		€. 42.994,28
- di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 3.000,00
		=====
	Totale Lavori	€.149.626,59
B) Somme a disposizione:		
- Spese di Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo	€.	2.992,53
- IRAP sulle spese tecniche	€.	266,36
- Contributo AVCP	€.	30,00
- I.V.A. al 22%	€.	32.917,67
- Per imprevisti ed arrotondamenti	€.	14.176,67
		=====
	Totale somme disposizione	€. 50.373,41
	TOTALE A+B	€. 200.000,00

A seguito dell'esperimento della gara, l'appalto è stato aggiudicato, con Determina Dirigenziale n° 2972 del 28/12/2015, all'impresa Patriarca Salvatore, con sede in Comiso via dei Castagni n° 39, che ha offerto un ribasso del 25,00%% sull'importo a base gara al netto della manodopera e degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, a cui corrisponde un importo complessivo netto, (compreso manodopera e oneri di sicurezza) di euro 123.718,51 oltre IVA.

In data 15/02/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori come risulta da verbale di consegna di pari data.

Per effetto dei 180 giorni naturali e consecutivi previsti nel contratto, i lavori dovranno essere completati entro il 14/08/2016.

Perizia di variante e suppletiva:

Durante il corso dei lavori si sono determinate nuove e diverse esigenze esecutive che in parte sono dovute a cause impreviste o all'utilizzo di soluzioni migliorative, perché nel complesso migliorano la funzionalità dell'opera e anche per la presenza di eventi inerenti la natura dei beni su cui si interviene, verificatisi in corso d'opera, e/o di rinvenimenti imprevisti nella fase progettuale;

Di seguito si riportano dettagliatamente le lavorazioni da eseguire in variante al progetto originario e le motivazioni che le hanno determinate:

- 1) In fase di sbancamento si è riscontrata la presenza di parecchi attraversamenti, non evidenziati in mappa, di Telecom e Enel. Ciò, oltre a causare un notevole rallentamento nell'esecuzione degli interventi previsti, ha costretto la Direzione Lavori a modificare i tracciati degli impianti e degli attraversamenti, per cui si è dovuto prevedere opere di demolizione e dismissione aggiuntivi al progetto originario;

- 2) In fase di esecuzione le suesposte modifiche hanno anche modificato gli accessi per i portatori di handicap, per cui si è dovuto prevedere la dismissione e il rimontaggio di parti di orlatura in pietrame;
- 3) Di conseguenza è cambiata anche la destinazione della messa a dimora delle piante, con costi aggiuntivi e specifici.

Le suddette motivazioni di realizzazione della perizia sono da attribuire sia a cause imprevedute ed imprevedibili, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, nonché per realizzare soluzioni tecniche migliorative.

Con nota del 01/04/2016 è stato informato il RUP della necessità e delle motivazioni che hanno giustificato la redazione della perizia di che trattasi.

Il RUP con nota del 04/04/2016 ha autorizzato la redazione della suddetta perizia di variante all'interno del 20% dell'importo contrattuale e all'interno delle somme previste nel quadro economico del progetto originario.

Per effetto dei nuovi e diversi lavori si è reso necessario il concordamento di sedici nuovi prezzi, di cui tredici dei quali desunti dal prezzario regionale per OO. PP. della Regione Sicilia anno 2013, valido per la provincia di Ragusa e vigente all'atto della redazione del progetto e tre provenienti da apposita analisi, previa discussione e concordamento, ai sensi dell'art. 163 del DPR 05/10/2010 n° 207.

Per effetto dei nuovi e diversi lavori il nuovo quadro economico risulta essere:

A) Importo Lavori			
- Per lavori			€. 175.465,57
- di cui per incidenza mano d'opera (36,176%)			€. 63.476,63
- di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (2%)			€. 3.509,31
Importo netto soggetto a ribasso			€. 108.479,63
- a detrarre ribasso di'asta del 25,00%		-	€. 27.119,91
a sommare oneri sicurezza e incidenza mano d'opera			€. 66.985,94
Restano i lavori a netto			€. 148.345,66
C) Somme a disposizione:			
- Spese di Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo	€.	2.992,53	
- IRAP sulle spese tecniche	€.	266,36	
- Contributo AVCP	€.	30,00	
- I.V.A. al 22%	€.	32.636,05	
- per oneri conferimento	€.	15.300,00	
- Per imprevisti ed arrotondamenti	€.	439,40	
Totale somme disposizione	€.	51.654,34	€. 51.654,34
TOTALE A+B			€. 200.000,00

Per i suddetti maggiori lavori non occorrono finanziamenti suppletivi.

Per effetto dei maggiori e/o diversi lavori viene concessa una novazione del tempo contrattuale pari a quaranta giorni.

Ragusa, 06.04.2016

COMUNE DI RAGUSA

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Oggetto: Lavori di riqualificazione del lungomare Andrea Doria da Piazza Malta al depuratore. Realizzazione di aree a verde attrezzato – 1° stralcio. CIG 644606551D – CUP F27B15000390004.

Impresa: Patriarca Geom. Salvatore – via dei Castagni nr.39 – Comiso (RG).

CONTRATTO in data 11/02/2016 – raccolta nr.8.

Importo a base d'asta dei lavori € 149.626,59

Importo netto contrattuale € 123.718,51

Importo netto lavori suppletivi € 24.627,15

Data di consegna lavori: 15/02/2016.

Data di ultimazione lavori 14/08/2016: .

Proroga ultimazione lavori: 23/09/2016.

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, premesso che con

atto contrattuale di cui sopra l'impresa Patriarca Geom. Salvatore ha assunto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del lungomare Andrea Doria da Piazza Malta al depuratore.

Realizzazione di aree a verde attrezzato; che durante il corso dei lavori tenendo conto delle sopravvenute esigenze, la Direzione Lavori ha ritenuto opportuno integrare alcuni interventi, per cui si è ravvisata la necessità di introdurre nel progetto altre opere più idonee e convenienti per l'intervento in corso di esecuzione; tutto ciò premesso con il presente atto si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) l'impresa Patriarca Geom. Salvatore, tramite il suo titolare, con sede in Comiso (RG), via dei Castagni nr.39, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante e suppletivi e le disposizioni che impartirà in corso d'opera la D.L.. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nell'atto contrattuale del 11/02/2016 oltre a quelle

che si concordano con il presente atto.

Art.2) L'importo totale netto complessivo di che trattasi ammonta a € 148.345,66 di cui € 24.627,15 per maggiori lavori rispetto all'atto contrattuale originario, soggette a registrazione fiscale.

Art.3) Vengono concordate i seguenti nuovi prezzi.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP01 - Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. (Rif. Prezziario Regionale Sicilia Anno 2013 -Art.1.3.4).

Per ogni metrocubo € 18,30 (diconsi euro diciotto/30)

NP02 - Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. (Rif. Prezziario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.21.1.6).

Per ogni metroquadro € 10,60 (diconsi euro dieci/60)

NP03 - Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. (Rif. Prezziario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.21.1.9).

Per ogni metroquadro x centimetro € 1,74 (diconsi euro uno/74)

NP04 - Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed

alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. (Rif. Prezziario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.21.1.7).

Per ogni metroquadro € 17,30 (diconsi euro diciasette/30)

NP05 - Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Collocato all'esterno degli edifici. (Rif.Prezziario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.5.12.2).

Per ogni metroquadro € 11,70 (diconsi euro undici/70)

NP06 - Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfilanco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- altezza utile 990 mm, dimensione interna 1000 x 1000 mm. (Rif. Prezziario Regiona-

le Sicilia Anno 2013 - Art.13.9.7.17).

Cadauno € 298,90 (diconsi euro duecentonovantotto/90)

NP07 - Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato. (Rif.Prezzario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.1.4.4).

Per ogni metrolineare € 3,78 (diconsi euro tre/78)

NP08 - Formazione del letto di posa, rinfiando e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. (Rif. Prezzario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.13.8).

Per ogni metrocubo € 22,30 (diconsi euro ventidue/30)

NP09 - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. (Rif. Prezzario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.21.1.26).

Per ogni metrocubo € 24,70 (diconsi euro ventiquattro/70)

NP10 - Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'one-

re della compattazione con apposita piastra vibrante: - spessore cm 6 : di colore antracite, bruno, rosso e giallo. (Rif. Prezziario Regionale Sicilia Anno 2013 -Art.6.2.16.2).

Per ogni metroquadro € 35,90 (diconsi euro trentacinque/90)

NP11 - Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 e per ogni km. (Rif. Prezziario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.1.4.5).

Per ogni metrocubo x chilometro € 1,01 (diconsi euro uno/01)

NP12 - Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. In ambito urbano: - per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. (Rif. Prezziario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.1.4.1.1).

Per ogni metroquadro € 3,78 (diconsi euro tre/78)

NP13 - Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. In ambito urbano: - per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm. (Rif. Prezziario Regionale Sicilia Anno 2013 - Art.1.4.2.1).

Per ogni metroquadro x centimetro € 0,95 (diconsi euro zero/95)

	NP14 - Trasporto a mezzo di autocarro avente capienza di mc. 25,00, di vegetazione proveniente dalla estirpazione da conferirsi presso le piattaforme ecologiche di Marina di Ragusa e/o Ragusa, compreso il ritorno a vuoto.	
	Cadauno € 191,06 (diconsi euro centonovantuno/06)	
	NP15 - Piantumazione di alberi di medio fusto, forniti dalla Committenza, mediante realizzazione dello scavo necessario ad accogliere l'intera zolla o tutto il volume radicale della pianta, collocazione della pianta, rinterro con terreno vegetale, inserimento di pali tutori per il trattenimento della pianta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	
	Cadauno € 140,17 (diconsi euro centoquaranta/17)	
	NP16 - Dismissione accurata di orlatura in pietra calcarea, compresa la demolizione del sottofondo e successiva ricollocazione della stessa, compresa l'eventuale nuova fornitura per la sostituzione di pezzi mancanti e/o danneggiati, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente rifinita in ogni sua parte.	
	Per ogni metrolineare € 37,36 (diconsi euro trentasette/36)	
	Art.4) Il termine utile per l'esecuzione ed ultimazione dei lavori, già fissato dal verbale di consegna in mesi 6 consecutivi a partire dalla data del verbale stesso, viene prorogato di giorni 40.	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'assuntore dei lavori.	
	Il presente atto è soggetto ad IVA.	
	L'impresa	La Direzione dei Lavori
	Visto: Il Responsabile del Procedimento	
	Pagina 6 di 6	