

ELENCO PREZZI

PRESTAZIONI A MISURA

A.P.1	<p>Taglio e tosatura di manto erboso di prato artificiale o naturale, compreso operaio qualificato, mezzo meccanico, carburante, raccolta in cumuli dell'erba tagliata da depositare all'interno di sacchi della spazzatura forniti dal Comune, di eventuali rifiuti urbani e pietrame depositati sull'area da tosare, la pulizia delle siepi, il trasporto in discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori di tosatura a perfetta regola d'arte.</p> <p>Incidenza mano d'opera 44,00 %</p> <p style="text-align: right;">PER OGNI METROQUADRATO € 0,25</p>
A.P.2	<p>Diserbo aiuole e aree di qualsiasi tipo, tramite scerbatura o falciatura di erba naturale od infestante a mano o con decespugliatore, compreso il rastrellamento di eventuali materiali provenienti da rifiuti urbani e del pietrame superficiale, la pulizia delle orlature, la raccolta in cumuli dell'erba falciata, il trasporto in discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.</p> <p>Incidenza mano d'opera 65,71%</p> <p style="text-align: right;">PER OGNI METROQUADRATO € 0,35</p>
A.P.3	<p>Falciatura di prato naturale o infestante (fieno) con falciatrice, compreso le rifiniture manuali, il rastrellamento di eventuali materiali provenienti da rifiuti urbani e da pietrame superficiale, la pulizia delle orlature, la raccolta in cumuli trasporto in discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.</p> <p>Incidenza mano d'opera 36,66%</p> <p style="text-align: right;">PER OGNI METROQUADRATO € 0,30</p>
A.P.4	<p>Lavorazione del terreno, (aratura o fresatura) con motocoltivatore o fresatrice a discrezione della D.L. a profondità non inferiore a cm.10, compreso conducente, carburanti, rastrellamento di eventuali materiali provenienti da rifiuti urbani, delle stoppie, di pietrame superficiale, la pulizia delle bordure, il trasporto in cumuli del materiale il trasporto in discarica ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.</p> <p>Incidenza mano d'opera 42,85%</p> <p style="text-align: right;">PER OGNI METROQUADRATO € 0,14</p>
A.P.5	<p>Zappettatura o vangatura manuale del terreno sino alla profondità di cm.10, compreso l'eliminazione ed il cumulo del materiale di risulta, del pietrame in superficie, ed eventuali rifiuti di qualsiasi genere che si trovasse depositati nelle aiuole o aree, compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <p>Incidenza mano d'opera 96,00%</p> <p style="text-align: right;">PER OGNI METROQUADRATO € 1,25</p>
A.P.6	<p>Realizzazione di prato polifita mediante operazioni manuali previa sistemazione del terreno, (diserbo, aratura e livellamento), miscelazione del concime organico e minerale al terreno, semente, concime, antifomica nelle quantità previste in analisi, semina, irrigazione manuale o meccanica, il primo taglio del manto erboso, compreso ogni onere e magistero per dare il prato a completa regola d'arte.</p> <p>Incidenza mano d'opera 49,77%</p> <p style="text-align: right;">PER OGNI METROQUADRATO € 4,52</p>
A.P.7	<p>Potatura siepi e bordure con mezzo meccanico su uno, due o tre lati a discrezione ed accettabile della D.L. in forma libera od obbligata, compreso la raccolta in cumuli stabiliti del materiale e il trasporto in discarica del materiale di risulta.</p> <p>Incidenza mano d'opera 67,32%</p> <p style="text-align: right;">PER OGNI METROQUADRATO € 1,01</p>
A.P.8	<p>Potatura di esemplari arborei di qualsiasi tipo eseguita con personale specializzato e con l'utilizzo della attrezzatura necessaria e ponteggi di qualsiasi genere, rifinitura manuale dei tagli di branche e rami eliminati meccanicamente, compreso lo sminuzzamento ed il cumulo del materiale ed il trasporto in discarica pubblica ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori di potatura a perfetta regola d'arte.</p>

	<p>- per alberi con altezza sino a mt. 3,50</p> <p>Incidenza mano d'opera 74,24%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 23,49</p>
A.P.9	<p>Idem come al precedente art. AP8, ma per alberi con altezza da mt. 3,50 sino a mt. 7,00.</p> <p>Incidenza mano d'opera 39,83%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 40,02</p>
A.P.10	<p>Idem come al precedente art. AP8, ma per alberi con altezza da mt. 7,00 sino a mt. 10,00.</p> <p>Incidenza mano d'opera 32,82%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 58,28</p>
A.P.11	<p>Idem come al precedente art. AP8, ma per alberi con sviluppo della chioma con altezza superiore a mt. 10,00</p> <p>Incidenza mano d'opera 45,97%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 120,31</p>
A.P.12	<p>Capitozzatura di branche primarie di esemplari arborei degradati di altezza compresa fra 6 e 10 metri di altezza, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli e il trasporto in discarica pubblica del materiale di risulta.</p> <p>Incidenza mano d'opera 36,90%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 60,46</p>
A.P.13	<p>Capitozzatura di esemplari arborei degradati di altezza superiore a 10 metri, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli e il trasporto in discarica pubblica del materiale di risulta.</p> <p>Incidenza mano d'opera 34,23%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 93,13</p>
A.P.14	<p>Potatura palme eseguita con personale specializzato e con l'utilizzo dell'attrezzatura necessaria e ponteggi di qualsiasi genere, rifinitura manuale dei tagli di branche e rami, eliminati meccanicamente, compreso l'accatastamento del materiale di risulta per il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori di potatura a perfetta regola d'arte, ivi compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta.</p> <p>Per palme di altezza tronco sino a mt. 3,50.</p> <p>Incidenza mano d'opera 67,05%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 21,25</p>
A.P.15	<p>Idem come al precedente art. AP14, ma per palme di altezza tronco oltre a mt. 3,50.</p> <p>Incidenza mano d'opera 35,31%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 40,35</p>
A.P.16	<p>Abbattimento di esemplari arborei adulti a foglie caduche e/o sempreverdi sino a 100 cm. di circonferenza misurato ad 1 mt. dal colletto, compreso sminuzzamento, carico e trasporto in discarica pubblica del materiale di risulta.</p> <p>Incidenza mano d'opera 47,76%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 66,75</p>
A.P.17	<p>Idem come al precedente art. AP16, ma per esemplari arborei con circonferenza superiore a 100 cm.</p> <p>Incidenza mano d'opera 36,34%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 122,26</p>
A.P.18	<p>Abbattimento di palme con tronco fino a mt. 4,00 compreso la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica del materiale di risulta</p> <p>Incidenza mano d'opera 64,55%</p> <p style="text-align: right;">CADAUNO € 98,75</p>
A.P.19	<p>Abbattimento di palme con tronco oltre mt. 4,00 compreso la raccolta, il carico ed il trasporto in discarica del materiale di risulta</p>

	Incidenza mano d'opera 64,55%	CADAUNO € 197,50
A.P.20	Potatura di cespugli e cespugliosi singoli o a gruppi dell'altezza non inferiore a cm. 80 compreso la raccolta il carico ed il trasporto in discarica del materiale di risulta. Incidenza mano d'opera 71,84%	CADAUNO € 8,88
A.P.21	Piantumazione di piante arboree compreso lo scavo manuale della buca in terreno privo di roccia, da 0,50-0,60 mc., il rinterro e l'integrazione della terra mancante nella buca, la miscelazione col concime l'utilizzazione del terreno preesistente, ed il trasporto in discarica pubblica del materiale in esubero. Incidenza mano d'opera 53,01%	CADAUNO € 67,90
A.P.22	Idem come al precedente art. AP21, con buca scavata con martello demolitore in presenza di roccia, compreso la fornitura e il colmamento della buca con terra vegetale ed il trasporto in discarica del materiale di risulta. Incidenza mano d'opera 31,70%	CADAUNO € 150,81

NOLI

A.P.23	Nolo autocarro pesante a due o tre assi ribaltabile di appropriata portata munito di ragno a comando oliodinamico, con cassone della cubatura da mc 20 a mc. 25 per carico, trasporto e conferimento in discarica pubblica comunale di Ragusa se consentito, o presso la discarica autorizzata fuori del Comune di Ragusa, degli scarti vegetali e materiale di natura varia provenienti dalle manutenzioni del verde pubblico, accatastato nei vari siti ove possibile accumularlo (scerbatura potatura, ramaglie, legname, cartoni, resine, bottiglie, latte ecc) compreso il tempo necessario di sosta dell'automezzo per lo spazzamento e la pulitura manuale delle aree di deposito nei vari siti, operazione quest'ultima effettuata con manodopera a carico del Comune. Il materiale deve essere ben costipato nel cassone avvalendosi del ragno a comando oliodinamico correlato alla tipologia dello stesso. Incidenza mano d'opera 8,14%	PER OGNI VIAGGIO CADAUNO € 221,06
A.P.24	Nolo di motocoltivatore, martello elettrico, motofalciatrice e motoirrigatrice, moto rasatrice, decespugliatore, tosasiepe, motosega, rullo costipatore, tagliaerba e atomizzatore, di potenza adeguata allo scopo, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. Incidenza mano d'opera 47,37%	PER OGNI ORA € 35,63
A.P.25	Nolo di decespugliatore, tosasiepe, motosega, rullo costipatore, tagliaerba e atomizzatore, di potenza adeguata allo scopo, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. Incidenza mano d'opera 69,23%	PER OGNI ORA € 24,38
A.P.26	Nolo autocarro della portata sino a 35 q. li di carico compreso operatore, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. Incidenza mano d'opera 32,96%	PER OGNI ORA € 45,50
A.P.27	Nolo cestello con altezza da 17 a 21 mt. o piattaforma aerea compreso operatore, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. Incidenza mano d'opera 26,11%	PER OGNI ORA € 64,63
A.P.28	Nolo autocarro a tre assi con sovrastante gru estraibile sino a 32 mt. di altezza portante cestello compreso operatore, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.	

	Incidenza mano d'opera 15,43%	PER OGNI ORA € 109,38
A.P.29	Nolo Boby cat, minipala o miniescavatore, di idonea potenza, compreso operatore, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. Incidenza mano d'opera 31,04%	PER OGNI ORA € 54,38
A.P.30	Nolo escavatore cingolato o pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice da 15 – 20 Tonnellate compreso operatore, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. Incidenza mano d'opera 69,23%	PER OGNI ORA € 24,38

OPERAI

A.P.31	Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed assicurativi. - Operaio specializzato agricolo. Incidenza mano d'opera 100,00%	PER OGNI ORA € 18,75
A.P.32	Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed assicurativi. - Operaio qualificato agricolo. Incidenza mano d'opera 100,00%	PER OGNI ORA € 16,88
A.P.33	Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed assicurativi. - Operaio comune agricolo. Incidenza mano d'opera 100,00%	PER OGNI ORA € 15,00

FORNITURE

A.P.34	Fornitura in loco di terra di coltivo proveniente da strato colturale del circondario Ragusano, crivellato e privo di qualsiasi impurità e pietrame e comunque accettabile dalla D. L. Incidenza mano d'opera 0,00%	PER OGNI METROCUBO € 35,00
---------------	--	-----------------------------------

Sono altresì considerati integralmente riportati il prezziario regionale OO.PP. Regione Siciliana e il prezziario regionale per Opere ed Interventi in Agricoltura e nel Settore Forestale Regione Siciliana in corso di validità.