




WORLD WIDE IMPORT EXPORT
Rag. Aldo Campo

Vico Cairoli, 911 - 91 - 9L
97100 RAGUSA
Tel. (0932) 653491
Fax (0932) 654161
Cell. 335 6383579
INTERNET <http://www.wwie.it>
E-mail: wwie@tin.it

Ragusa, 20/07/2017



Spett. le Geom. Civello
Comune di Ragusa

CON LA PRESENTE SI RIMETTE NS MIGLIOR PREVENTIVO PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE A MARINA DI RAGUSA E A RAGUSA:

- **Montaggio n° 5 giochi GRADIM**

Operaio comune 88 h (11 giornate lavorative) * 19,90 €/h = 1751,20 €

Operaio specializzato 88 h (11 giornate lavorative) * 22,02 €/h = 1937,76 €

Scavo a sezione per battuto in cls per n° 2 "Giostra Girasole":

2 * (5 mq + 2*1 mq) * 0,15 m * 41,10 €/mc = 86,31 €

Battuto in cls per n° 2 "Giostra Girasole":

2 * (5 mq + 2*1 mq) * 0,15 m * 142,30 €/mc = 298,83 €

Rete elettrosaldata per battuto in cls per n° 2 "Giostra Girasole":

2 * (5 mq + 2*1 mq) * 5 * 2,04 €/Kg = 142,80 €

Tot. Montaggio giochi: 4216,90 €

- **Manutenzione attrezzatura esistente Via Nicholas Green:**

Fornitura e posa di area di sicurezza costituita da:

- tappetino antitrauma: mq 14 * 65 €/mq = 910 €
- n° 4 pezzi speciali angolari : 4 * 32 €/cad. = 128 €
- n° 36 pezzi speciali a scivola: 36 * 32 €/cad. = 1152 €

Fornitura e posa di n° 2 seggiolini per altalena marca HAGS modello Katja compresi di giunti per catene : 2 * 300 €/ cad = 600 €

Tot. Manut. Via Nicholas Green: 2790,00 €

- **Manutenzione attrezzatura esistente Via Archimede:**

Fornitura e posa di area di sicurezza costituita da:

- tappetino antitrauma: mq 14 * 65 €/mq = 910 €
- n° 4 pezzi speciali angolari : 4 * 32 €/cad. = 128 €
- n° 36 pezzi speciali a scivola: 36 * 32 €/cad. = 1152 €

Fornitura e posa di n° 2 seggiolini per altalena marca HAGS modello Katja compresi di giunti per catene : 2 * 300 €/ cad = 600 €

E
COMUNE DI RAGUSA
Comune di Ragusa
Protocollo N. 0081958/2017 del 24/07/2017

Pitturazione giochi:

Operaio specializzato 36 h (5 giornate lavorative) * 22.02 €/h = 792,72 €

Impregnante e vernici di vari colori (a corpo) : 2000 €

Tot. Manut. Via Archimede: 5582,72 €

Totale lavori: € 12589,62

Utile d'impresa: €1636,65

Spese generali: €1258,90

TOTALE PREVENTIVO: €15.485,17

Iva 22% esclusa

Trasporto e collocazione inclusi
