

Comune di RAGUSA

Provincia
Ragusa

A N A L I S I N U O V I P R E Z Z I

OGGETTO Lavori per la realizzazione di allaccio alla pubblica illuminazione al servizio di Piazza Cappuccini a Ragusa.

COMMITTENTE COMUNE DI RAGUSA

| | | | | | |
|---|--|--------|-------------|-----------|---------------|
| 1) ANP.01 | Svellimento del marciapiede esistente per allaccio su pozzetto, consistente nella rimozione del cordolo in pietra, svellimento pavimentazione e massetto sottostante, scavo a mano e sistemazione della tubazione occorrente per l'allaccio, compreso la pulizia dell'area, il trasporto a discarica del materiale di risulta e relativi oneri di conferimento | | | | |
| Codice | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
| OQ | Operaio qualificato costo orario manod. Tab. ANCE Reg. Sicilia | h | 23,46 | 8 | 187,68 |
| OC | Operaio comune - costo orario manod. Tab. ANCE Reg. Sicilia | h | 21,15 | 8 | 169,20 |
| SPESE RIFIUTO | Spese dovute al trasporto a rifiuto ed ai relativi oneri di conferimento | acorpo | 45,00 | 1 | 45,00 |
| TOTALE | | | | | 401,88 |
| Incidenza Oneri Sicurezza € 8,60 (2,14 % su € 401,88) | | | | | |
| 13% Spese Generali su € 401,88 | | | | | 52,24 |
| 10% Utile Impresa su € 454,12 | | | | | 45,41 |
| PREZZO | | | | | 499,53 |
| ARROTONDAMENTO | | | | | 0,47 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | | 500,00 |

| 2) ANP.02 | Ripristino del marciapiede interessato dall'allaccio, consistente in ricollocazione del dentello svellito, copertura a mano dello scavo e sistemazione del fondo, realizzazione di massetto in cls e fornitura e posa di nuova pavimentazione, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | | | | |
|--|--|--------|-------------|-----------|---------------|
| Codice | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Prezzo Unit | Quantita' | Totale |
| OQ | Operaio qualificato costo orario manod. Tab. ANCE Reg. Sicilia | h | 23,46 | 8 | 187,68 |
| OC | Operaio comune - costo orario manod. Tab. ANCE Reg. Sicilia | h | 21,15 | 8 | 169,20 |
| MATERIALE RIPRISTINO | Materiale occorrente per il ripristino del marciapiede interessato dallo scavo per l'allaccio di pubblica illuminazione | acorpo | 247,00 | 1 | 247,00 |
| TOTALE | | | | | 603,88 |
| Incidenza Oneri Sicurezza € 12,99 (2,14 % su € 603,88) | | | | | 78,50 |
| 13% Spese Generali su € 603,88 | | | | | 68,24 |
| 10% Utile Impresa su € 682,38 | | | | | |
| PREZZO | | | | | 750,62 |
| ARROTONDAMENTO | | | | | -0,62 |
| PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo | | | | | 750,00 |