



COMUNE DI RAGUSA

Settore V

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture Programmazione opere pubbliche

OGGETTO: Interventi di piccola manutenzione alle reti viarie ed all'arredo urbano di Marina di Ragusa.

≈ **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA** ≈

Il Comune di Ragusa, al fine di dare sempre più risposte ai cittadini residenti a Marina di Ragusa, costituisce ogni anno nel periodo estivo, un gruppo operativo formato da personale tecnico-operativo al fine di poter intervenire nei tempi più brevi alle varie problematiche inerenti la rete viaria e l'arredo urbano.

Il suddetto personale sia per l'esiguo numero sia per la mancanza delle attrezzature speciali non può però eseguire determinati interventi, soprattutto quando gli stessi rivestono carattere d'urgenza.

Premesso quanto sopra, questo Ufficio, nelle more anche del potenziamento definitivo del personale, è del parere di far eseguire alcune opere di manutenzione a ditte specializzate onde consentire di intervenire tempestivamente quando il caso lo richiede compreso nei giorni festivi e nelle ore notturne.

Per quanto sopra è stata redatta la presente perizia, a seguito della quale, questo Ufficio è del parere di affidare detti lavori a ditte esterne specializzate nel settore, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000,00 (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50), previa acquisizione informale di almeno n.5 preventivi da parte di imprese locali di fiducia e predisposti all'esecuzione di detta tipologia di interventi;

Finanziamento delle opere

La spesa complessiva prevista che è pari a €. 7.320,00, trova copertura finanziaria per l'esercizio 2018 al Capitolo n.1687.4 Missione 11 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3° livello 02 - 4° livello 09 - 5° livello 999.

Sito dell'Intervento e Criteri Progettuali

Compatibilmente con le risorse economiche, gli interventi verranno effettuati a Marina di Ragusa.

Le categorie di lavoro previsti riguardano essenzialmente:

- pavimentazione in conglomerato bituminoso di parti di carreggiata stradale ammalorata che verrà preceduta da apposito scarifica e rifacimento del cassonetto stradale;
- la pavimentazione stradale, laddove necessario e possibile in misto cementato;
- la manutenzione ordinaria di quei marciapiedi già esistenti dove risulta necessario intervenire al rifacimento totale della pavimentazione, al rifacimento della fondazione e alla sostituzione dei dentelli;
- realizzazione di opere di protezione dei laterali delle strade previa collocazione di nuova barriera stradale di sicurezza che terrà conto della tipologia della strada su cui intervenire per definirne le caratteristiche e la classe.
- Collocazione di segnaletica stradale ed in piccola parte rifacimento della segnaletica verticale.

Preventivo di Spesa

Il progetto che si allega alla presente prevede un impegno economico complessivo quantificato in €. 7.320,00 così distinto:

A) Lavori a Base d'asta		
A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 4.850,00	
A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 150,00	
Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi	€. 5.000,00	€. 5.000,00
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 – IVA al 22% sui lavori	€. 1.100,00	
B2 – Fondo Progettazione ed innovazione	€. 100,00	
B3 – IRAP su imponibile fondo Progettazione 8,5%	€. 5,49	
B4 – Fornitura Conglomerato Bitum. a freddo e a caldo	€. 900,00	
B7 – Imprevisti ed Arrotondamenti	€. 214,51	
Sommano	€. 2.320,00	€. 2.320,00
Importo Complessivo della Perizia		€. 7.320,00

Categoria da richiedere per l'appalto

Detti interventi, **che risultano urgenti, indifferibili e non frazionabili**, rientrano nella Categoria di lavoro Prevalente OG3.

Ragusa, li 12/06/2018

IL PROGETTISTA

(Geom. Salvatore CHESSARI)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Danilo PORTELLI)

