



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

*Ambiente, Energia e Verde pubblico
Ambiente*

Via M. Spadola n.56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676437 -3355448737

E-mail c.greco@comune.ragusa.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

RELATIVO ALLA MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTINCENDIO PER IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (CCR) SITO IN C.DA NUNZIATA A RAGUSA.

SMARTCIG:Z4F266BBC - CODICE UNIVOCO: 8JH7VJ

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO – INDICAZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI.

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di un impianto antincendio per il centro di raccolta di C.da Nunziata a Ragusa, al fine di garantire lo stato di efficienza e di idoneità in caso di incendi di tutto il centro di raccolta. E' esplicito patto contrattuale che tutte prestazioni previste nel presente appalto, debbano essere eseguite con moderni e perfezionati mezzi tecnici, in modo tale da assicurare la tempestiva ultimazione della stessa eseguita in perfetta regola d'arte, entro il tempo stabilito dal presente capitolato.

Le prestazioni richieste consistono sommariamente in:

1. Importo dei versamenti da effettuare sul conto corrente numero 11510971, intestato alla Tesoreria dello Stato per la provincia di Ragusa, per servizi di prevenzione incendi resi dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Ragusa, per attività soggette previste di cui al DPR 151/11, Importo Scia, Importo esame progetto;
2. Oneri per sopralluoghi preliminari, raccolta documentazione propedeutica, stesura degli elaborati tecnici, relazioni e tavole grafiche per l'esame progetto delle attività di prevenzione incendi elencate precedentemente;
3. Oneri per la direzione lavori e relative verifiche periodiche di cantiere per l'adeguamento impiantistico e degli apprestamenti antincendio previste, dal DPR 151/11, per la S.C.I.A., di prevenzione incendi e conseguimento del CPI;
4. Sopralluogo e verifiche per appurare vizi e difetti dell'attuale impianto antincendio del CCR del Comune di Ragusa;

5. Verifica delle cassette porta idranti se danneggiate o manomesse;
6. Verifica pompa antincendio se fa fronte alle normative per le attuali leggi sulla prevenzione antincendio, e verifica di eventuali guasti sia sul quadro di comando che nelle pompe stesse;
7. Realizzazione vano tecnico in muratura, al servizio dell'impianto antincendio, completo di linee elettriche per l'alimentazione pompa ed impianto locale tecnico;
8. Fornitura e posa in opera di numero sei (6) estintori portatili a polvere da 6Kg;
9. Fornitura e posa in opera di numero uno (1) gruppo mobile da Lt/min. 200 a schiuma adatto per incendi di grandi dimensioni di Classe A-B quali prodotti solidi e infiammabili con manichetta da 20 metri collegata alla colonnina idrante;
10. Fornitura e posa in opera di pannelli segnaletici di sicurezza sui luoghi di lavoro;
11. Fornitura e posa in opera di gruppo di pompaggio antincendio conf. UNI EN 12845 assemblato con N° 1 pompa principale ed N° 1 elettropompa pilota, pompa principale da 7,5 Kw, ns. curva di lavoro ; lt/min 400 a 47 mt. Con relativa raccorderia e tubazione da 3" in acciaio zincato EN 10240 EN 10255 compreso filettatura/scanalature raccordi e staffe.
12. Forniture e posa in opera di numero 4 idrante antincendio a parete UNI 45 certificato CE, in cassetta da esterno rossa manichetta da 25 metri;
13. Fornitura e posa in opera di numero 1 attacco motopompa VVF UNI 70.

Art. 2 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

I lavori di cui trattasi saranno soggetti alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto e a quelle, in quanto applicabili, eseguiti a cura del Provveditorato dello Stato.

Di quanto sopra la ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza e che, per tutti gli effetti che ne derivano, si intende far parte del presente atto anche se non è materialmente allegato.

Per quanto non previsto e, comunque, ad eventuale integrazione, saranno applicate norme del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di contratti.

ART. 3 - CONTESTAZIONE DEI MATERIALI E DEI LAVORI

Si riconosce il diritto del Comune di esaminare i lavori consegnati e di contestarli entro i trenta giorni successivi alla consegna stessa.

L'esame avverrà in contraddittorio presso Terzi specializzati; in caso di riconosciuta negligenza o inadempienza, saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutti i relativi costi di verifica, riparazione o ripristino e danni conseguenti e/o derivanti.

ART. 4 – PAGAMENTO

Le fatture relative ai lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del CCR di C.da Nunziata, a richiesta del committente, dovranno contenere l'indicazione delle operazioni effettuate, il codice Cig, il numero della determinazione dirigenziale, il codice IBAN sul quale verranno versate le somme, il pagamento delle fatture verrà

effettuato previa verifica, da parte dell'Ente, della regolare esecuzione dei lavori e, comunque, dopo che gli Enti assistenziali e previdenziali, avranno emesso il relativo documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART.5 - PENALE

Si precisa che qualora gli ordini impartiti dalla direzione lavori alla ditta per iscritto, non vengano eseguiti scrupolosamente e con la massima solerzia, il RUP contesterà l'inadempienza con ordine di servizio, applicando contemporaneamente una penale di €. 200,00 per ogni ora di ritardo.

Se anche con questo provvedimento gli ordini emanati non venissero eseguiti entro le successive quattro ore si procederà alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. all'esecuzione, d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di:

1. Lavori eseguiti in maniera grossolana;
2. gravi e ripetute violazioni (almeno tre) degli obblighi contrattuali.

Qualora le inadempienze, di cui ai punti precedenti, si ripetessero o fossero tali da compromettere il regolare svolgimento dei lavori eseguiti presso il centro di raccolta di C.da Nunziata a Ragusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di adeguamento dell'impianto antincendio di C.da Nunziata. L'impresa avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.

ART.7 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Il foro competente per eventuali controversie sull'interpretazione delle norme del presente Capitolato è il Tribunale di Ragusa.

ART.8 - SPESE CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria riconosce a suo carico tutte le eventuali spese di copia, bollo, registro e diritti di segreteria inerenti il contratto.

ART. 9 – CONDIZIONE SOSPENSIVA


La presentazione del preventivo vincola la ditta concorrente dal momento dell'aggiudicazione, mentre diviene obbligatoria per il Comune alla esibizione della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

ART. 10 - IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI E LORO VARIAZIONE

L'importo del presente appalto è di EURO 37.974,61 di cui euro 29.926,73 per lavori, euro 6.583,88 per IVA al 22% ed euro 1.464,00 per versamenti da eseguire alla Tesoreria dello stato.

ART: 11 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione.



IL RUP
(Geom. Concetto Greco)