



COMUNE DI RAGUSA

Settore IV

(Gestione del Territorio – Infrastrutture – Politiche del Verde – Servizi Cimiteriali)

OGGETTO: Lavori straordinari di rifacimento della pavimentazione stradale e dell'arredo urbano a Ragusa e Marina di Ragusa per l'importo complessivo di €. 100.000,00.

CUP: F27H19001880004 - CIG: 792875144F

PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO

A	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
B	COMPUTO METRICO
C	QUADRO COMPARATIVO
D	ELENCO PREZZI ED ANALISI DEI PREZZI
E	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Ragusa 05/09/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Salvatore **CHESSARI**)

COMUNE DI RAGUSA – UFFICIO TECNICO

Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.106 comma1 Lettera b) e art. 35 del D. Lgs 50/20016

SI APPROVA

Ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016
Ragusa, 05/09/2019

IL R.U.P.

(Geom. Danilo **PORTELLI**)

Rep. _____/IV/2019

Oggetto: Lavori straordinari di rifacimento della pavimentazione stradale e dell'arredo urbano a Ragusa e Marina di Ragusa. CUP: F27H19001880004 - CIG: 792875144F.

Impresa: PRO.A.CO. S.r.l. con sede in 97013 Comiso (RG), C.da Mastrella, 261.

Scrittura Privata: n. 80220/IV del 02/07/2019.

Importo contrattuale: € 48.921,18 (ribasso d'asta 25,5017%).

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e art.35 – D.Lgs 50/2016)

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno _____ del mese di _____ in Ragusa, il sottoscritto Sig. Carmelo SPATA nato a Comiso (RG) il 17/09/1991, nella qualità di legale rappresentante della ditta PRO.A.CO. s.r.l. (P.IVA e COD. FIS: 01505130888) con sede in 97013 Comiso (RG), C.da Mastrella n.261, appaltatrice dei lavori in oggetto giusta Scrittura Privata in data 02/07/2019 n.80220/IV di prot., per l'importo di €. 48.921,18 al netto del ribasso d'asta offerto del 25,5017% sull'importo a base di gara di €. 65.000,00 di cui € 1.950,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il verbale di consegna redatto in data 18/07/2019 che prevedeva la ultimazione dei lavori entro la data del 17/07/2020;

Vista la Perizia di Variante n.1 redatta dalla Direzione Lavori in data 05/09/2019 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ relativa ai lavori sopraindicati, con il presente Atto di Sottomissione:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire fino alla concorrenza dell'importo di €. 51.932,32 (diconsi euro cinquantunomilanovecentotrantadue/32) al netto del ribasso contrattuale del 25,5017% i lavori previsti nella Perizia di Variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto sopracitato del 02/07/2019 n. 80220/IV di prot.;

di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia di cui sopra accettando che i termini contrattuali di ultimazione lavori rimangono invariati e di conseguenza considerare la data del 17/07/2020 quale termine ultimo per dare i lavori ultimati;

di accettare che, per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli di variante venga redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del su citato contratto; di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza dell'aumento o diminuzione dei lavori previsto nel C.S.A. allegato al contratto principale; di accettare l'applicazione dei seguenti 7 nuovi prezzi, di cui 3 desunti dal vigente Prezziario Regionale e 4 analizzati, concordati ai sensi della normativa vigente da sottoporre allo stesso ribasso contrattuale del 25,5017%:

Art. NP. 01- (21.01.14) (Prezz. Regionale 2018) Rimozione di opere in

ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

Per ogni metro quadrato € 07.39 (euro sette/39);

Art. NP. 02 - (07.01.03) (Prezz. Regionale 2018) Posa in opera di opere in

ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Per ogni Kilogrammo € 2,41 (euro due/41);

Art. NP.03- (01.02.05.02) (Prezz. Regionale 2018) Trasporto di materie,

provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano.

Per ogni mc/km € 0,63 (euro zero/63);

Art. NP. 04 (AN.P 01) (Prezzo Analizzato) Perforazione su manufatto in

c.l.s. esistente per la successiva collocazione di nuova recinzione, compreso

nel prezzo le seguenti lavorazioni:

- perforazione del manufatto in c.l.s. con idoneo attrezzo meccanico (foro da

realizzare diametro 8 cm profondità 30cm.);

- riempimento successivo con malta.

Il tutto per dare l'innesto a perfetta regola d'arte.

Per ognuno €. 44,55

(euro quarantaquattro/55)

Art. NP. 05 (AN.P 02) (Prezzo Analizzato) Fornitura di recinzione

Malvasia, costituita da pannelli modulari costituiti da una serie di profili

tubolari verticali. I profili tubolari dal diametro di mm Ø 20 sono saldati a

correnti orizzontali in profilato ad U 50x25x2 per le altezze di mm 1175,

Interasse standard mm 2000, zincata

Per ogni metro lineare €. 126.14

(euro centoventisei/14);

Art. NP. 06 (AN.P 03) (Prezzo Analizzato) Fornitura di Piantane in piatto

da mm 60×7 dotate di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la

messa a terra della recinzione, idonee per recinzione con altezze di mm 1175.

Per ognuno €. 19,99

(euro diciannove/99)

Art. NP. 07 (AN.P 04) (Prezzo Analizzato) Fornitura bulloni e dadi anti furo

per l'aggancio dei pannelli della recinzione Tipo Malvasia.

Per ognuno €. 1,42

(euro uno/42)

La sottoscritta Impresa, infine, dichiara che mentre il presente Atto di Sottomissione è impegnativo fin dalla data della sua sottoscrizione per l'Impresa stessa, lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'approvazione degli Organi superiori competenti; Ai fini fiscali si precisa che il presente Atto comporta una maggiore spesa di nette € 3.011,15 diconsigli (Euro tremilaundici/15) rispetto a quella prevista nel contratto originario e pari a circa l'10,00%. In conformità a quanto convenuto con il predetto contratto, i lavori di cui al presente Atto di Sottomissione sono soggetti a I.V.A. al 22%. In conformità a quanto convenuto con il seguente contratto, i lavori di cui al presente Atto di Sottomissione, sono soggetti a registrazione fiscale in caso di bisogno a norma delle vigenti Leggi.

L'IMPRESA (PRO.A.CO. S.r.l.).

IL DIRETTORE DEI LAVORI (geom. Salvatore CHESSARI).

IL RUP (geom. Danilo PORTELLI).