

COMUNE DI RAGUSA

Ufficio Tecnico Sett. X

Ambiente Energia e Protezione Civile

Progetto: Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di contrada Bruscè. **PROGETTO ESECUTIVO**

importo Euro 550.000,00 iva inclusa.

ELENCO DEGLI ELABORATI:

- A1 - Corografia
- A2 - Planimetria generale
- A3 - Pianta vasca
- A4 - Planimetria condotta fognaria
- A5 - Profilo condotta fognaria
- A6 - Particolari costruttivi
- A7 - Relazione descrittiva
- A8 - Analisi dei prezzi
- A9 - Computo metrico estimativo
- A10 - Elenco dei prezzi
- A11 - Capitolato speciale d'appalto

Tavola:

Data:

11 DIC. 2009

A-10

Scala:

I PROGETTISTI:

Geom. BATTAGLIA Salvatore

Geom. LICITRA Marcello

Geom. BUONIS Domenico

Geom. CHESSARI Salvatore

Geom. DIGRANDI Roberto

IL R.U.P.F

Ing. PICCITTO Giuseppe



PREZZARIO 2007				
	Art.	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Prezzo unitario
1	A.P.5	Scavo a sezione obbligata condotta	mc.	16,00
2	1.04.04	Taglio di pavimentazione stradale	ml	1,90
3	1.02.01	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata (oltre 2 mt)	mc	1,60
4	1.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi	mc	1,65
5	1,2,5,2	Trasporto di materie proveniente dagli scavi etc.	Mc/Km	0,42
6	19.12	Formazione del letto di posa tubi etc.	mc	17,50
7	3.1.4.6	Conglomerato cementizio per strutture in c.a. etc.	mc	104,70
8	A.P.2	Pozzetti prefabbricati 120x120xh1,50	cad.	554,00
9	A.P.3	Vasca raccolta liquami in elementi prefabbricati etc. di mt. 4,00 x 4,00 x H4,00	cad.	3 300,00
10	9.11	Intonaco cementizio steso in opera etc.	mq	25,40
11	6.04.02	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale etc.	Kg.	2,80
12	6,1,1	Fondazione stradale eseguito con misto granulometrico etc.	mc	16,36
13	6,1,4	Conglomerato bituminoso per stato di collegamento (binder)	mc	1,10
14	6,1,5	Conglomerato bituminoso per strato di usura	mq/cm	1,30
15	13,3,5,9	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene PN16 ad alta densità di mm.110 con saldatura a manicotto tubaz. acque nere	mc	17,30
16	13.01.03	Fornitura trasposto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio da montarsi sulle camere di manovra	kg	7,70

17	13,3,7,4	Fornitura trasposto e posa in opera di tubazioni per fognatura in pvc .U mm.160 etc. allaccio utenze	ml	15,60
18	13,3,7,8	Fornitura trasposto e posa in opera di tubazioni per fognatura in pvc .U mm.250 etc. condotta principale	ml	29,10
19	13.1.6.1	Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pressioni di esercizio PN16 a corpo ovale etc.	cad	433,30
20	A.P.7	Fornitura trasporto e posa in opera di pompa trifase tipo Flyght KW3.1 di 36 mc./h con uscita da 3" galleggiante per minimo e massimo, collegata al quadro elettrico. etc. completa di guida e quanto altro occorre per darla perfettamente funzionale, compreso altrsì di argano per l'estrazione della stessa	cad	6 600,00
21	A.P.8	Quadro comando a norma completo di allarme avviso telefonico	cad	2 500,00
22	A.P.10	Struttura in elementi prefabbricati in opera su idoneo cordolo di fondazione etc.	cad	6 000,00
23	A.P.9	Gruppo elettrogeno da 20 Kw completo di quadro elettrico per scambio automatico etc.	cad	17 800,00
24	A.P.6	Conferimento in discarica del materiale di scarto etc.	tonn.	10,00

i Tecnici:

(geom. M.lo Licitra) (geom. S.re Battaglia) (geom. D.co Buonisi)

(geom. S.re Chessari) (geom. R.to Digrandi)

IL Responsabile Unico del Procedimento
(ing. G.ppe Piccitto)