

PREZZARIO 2007

Art.	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario
A2	Scavo a sezione obbligata condotta	ml	3.156,00	16,00
A2	Scavo di sbancamento	ml	840,00	7,00
1.04.04	Taglio di pavimentazione stradale	ml	4.740,00	1,90
1.02.01	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata (oltre 2 mt)	mc	30,00	1,60
1.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi	mc	1.262,40	1,65
1,2,5,2	Trasporto di materie proveniente dagli scavi etc.	Mc/Km	27.340,00	0,42
19.12	Formazione del letto di posa tubi etc.	mc	720,00	17,50
3.1.4.7	Conglomerato cementizio per strutture in c.a. etc.	mc	198,46	110,60
3.2.1.2	Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo FeB38	mq	25.272,00	1,34
3.02.03	Casseformi per getti di conglomerati semplici o armati etc. vasca accumulo n.1		831,00	16,50
9.11	Intonaco cementizio steso in opera etc. base solaio	mq	580,00	25,40
6.04.02	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale etc.	mc	640,00	2,80
6,1,1	Fondazione stradale eseguito con misto granulometrico etc.	mc	592,50	16,36
6,1,4	Conglomerato bituminoso per stato di collegamento (binder)	mc	16.590,00	1,10
6,1,5	Conglomerato bituminoso per strato di usura	mq/cm	7.110,00	1,30
13,3,5,9	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni in polietilene PN16 ad alta densità di mm.100 con saldatura a manicotto	mc	2.900,00	17,30

13.01.03	Fornitura trasposto e posa in opera di pezzi speciali in			
	acciaio da montarsi sulle camere di manovra			
		kg	150,00	7,70
13.1.6.1	Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio			
	per pressioni di esercizio PN16 a corpo ovale etc.			
		cad	3,00	433,30
F.1	Fornitura trasporto e posa in opera di pompa trifase tipo Flyg			
	KW3.1 di 36 mc./h con uscita da 3" galleggiante per minimo e			
	massimo, collegata al quadro elettrico. etc.			
	completa di guida e quanto altro occorre per			
	darla perfettamente funzionale, compreso altresì	cad	5,00	4.000,00
	di argano per l'estrazione della stessa			
F.2	Quadro comando a norma completo di allarme con avviso			
	telefonico	cad	2,00	2.500,00
C.1	Struttura in elementi prefabbricati in opera su idoneo cordolo di			
	fondazione etc.			
		cad	1,00	6.000,00
D.1	Conferimento in discarica del materiale di risulta e di scarto etc.			
	mc.2734*tonn.1,4*30%	tonn.	1.148,28	10,00

I TECNICI

(geom. Salvatore Battaglia)

(ing. Francesco Rosso)

(geom. R.to Digrandi)

IL RUP

(ing.Giuseppe Piccitto)