

Analisi del degrado e progetto

Prospetto- Sezione CC'

Prospetto- Sezione DD'

Mancanza

Intervento:

- Ricostruzione e messa in opera delle parti mancanti tramite l'utilizzo di tecniche e materiali analoghi agli originali;
- Intervento a metallo realizzato sulle parti in metallo, tramite impreziosimento. Il metallo ad azione zavorra, con la metà stessa a penello, tramite vernici ecc..
- Pulitura della superficie dipinta attraverso azione chimica, meccanica (solventi organici e bisteri) per l'eliminazione di polveri, incrostazioni, catapolti di insetti, vermicci ecc..
- Consolidamento meccanico dell'apparato ligneo attraverso il rinforzo delle giunzioni di trattamento meccanico e chimico del degrado presente su perni o cerniere in metallo;
- Stuccatura delle tessiture mediante applicazione, a spatola, di stucco di gesso legato a colla e successiva rasatura con carte abrasive sottili;
- Finitura della superficie con venice in linea stessa a pennello o con nebulizzatore.

Progettisti

Comune di Ragusa

Progetto esecutivo per il "restauro conservativo della Chiesa di S. Maria Delle Scale e restauro opere d'arte mobili"

Contattatori

ARCH. ROBERTO FLORIDIO
Via Sant'Antonio, 83
97100 Ragusa (RG)
0922 663 0620/0621
Pari: 0921 707060
E-mail: orffidio@tin.it

PROGETTO - Tavola di sintesi opere d'arte mobili: analisi degrado e progetto della cassa dell'organo

Vidimazioni

Tavola Cp10

Il Progetto
Arch. Roberto Floridio

Analisi del degrado e progetto

Prospetto- Sezione CC'

Prospetto- Sezione DD'

Mancanza

Intervento:

- Elementi staccati a causa di azioni di natura meccanica
- Incollaggio delle parti tramite l'utilizzo di materiali compatibili con gli originali;
- Elementi di nuova costruzione caratterizzati da materiali di natura e colore diversi da quelli originali;
- Accompagnamento cromatico degli elementi lignei non originali per rendere riconoscibile l'intervento nella sua peculiarità di aggiunta funzionale