

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO
SETTORE VI

PROGETTO:

Lavori di ampliamento della rete fognaria di C.da Bruscè.
IMPORTO DEI LAVORI EURO 300.000,00



ELENCO DEGLI ELABORATI

- A RELAZIONE GENERALE
- CS1 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- CP1 PLANIMETRIA DI PROGETTO
- D RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO
- L PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- L1 PROFILI STRADALI
- F1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- F2 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- H CRONOPROGRAMMA
- I1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- I2 ELENCO PREZZI
- I3 ANALISI PREZZI
- I4 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- I5 PIANO DI MANUTENZIONE

PROGETTISTI:

ING. GIUSEPPE PICCITTO
ARCH. ROSARIO SCILLONE

R.U.P.:
GEOM. GIOVANNI SCHININA'

VERIFICATORE:
ING. GAETANO ROCCA

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011
si esprime parere favorevole all'approvazione in linea
tecnica del progetto per l'importo complessivo di
Euro 300.000,00

Ragusa, IT .../.../2014 Il Responsabile del Procedimento
GEOM. GIOVANNI SCHININA'

ELABORATO

L1

(B)

PROFILO STRADALE

VIA OSLO

scala 1:50
scala 1:200

LEGENDA:
Tubazione acque nere Ø 200
Pozzetto ispezione

+ 580,00 m

DISTANZE PARZIALI	mt. 44,04	mt. 44,13	mt. 52,55
DISTANZE PROGRESSIVE	0,00	44,04	88,17
QUOTA PIANO STRADALE	597,60	595,60	595,50
QUOTA DELLO SCAVO	594,90	594,50	594,30

597,60 598,30 594,90 594,50 594,30

597,60 595,60 595,50 595,80 594,70

597,60 595,60 595,50 595,80 594,70

597,60 595,60 595,50 595,80 594,70

PROFILO STRADALE

VIA Volontari del Sangue

scala 1:50
scala 1:200

LEGENDA:
Tubazione acque nere Ø 200
Pozzetto ispezione

+ 580,00 m

DISTANZE PARZIALI	mt. 80,00
DISTANZE PROGRESSIVE	0,00
QUOTA PIANO STRADALE	591,20
QUOTA DELLO SCAVO	589,56

591,20 592,20 589,56 44,04

591,20 592,20 589,56 44,04

591,20 592,20 589,56 44,04

591,20 592,20 589,56 44,04

PROFILO STRADALE

VIA NORVEGIA

scala 1:50
scala 1:200

LEGENDA:
Tubazione acque nere Ø 200
Pozzetto ispezione

+ 580,00 m

DISTANZE PARZIALI	mt. 46,00	mt. 46,80	mt. 46,83
DISTANZE PROGRESSIVE	0,00	46,00	92,80
QUOTA PIANO STRADALE	597,80	594,30	594,00
QUOTA DELLO SCAVO	593,70	593,60	593,70

597,80 593,70 593,60 140,72

597,80 593,70 593,60 140,72

597,80 593,70 593,60 140,72

597,80 593,70 593,60 140,72