



COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO

SETTORE VI

PROGETTO: RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA –
CORSO MAZZINI E VIE LIMITROFE
IMPORTO DEI LAVORI EURO 900.000,00



ELENCO DEGLI ELABORATI

- A RELAZIONE GENERALE
- CS1 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- CP1 PLANIMETRIA DI PROGETTO
- D RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO
E STRUTTURE IN C.A.
- L PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- L1 PROFILI STRADALI
- F1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- F2 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- H CRONOPROGRAMMA
- I1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- I2 ELENCO PREZZI
- I3 ANALISI PREZZI
- I4 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- I5 PIANO DI MANUTENZIONE

PROGETTISTI:

ING. GIORGIO PLUCHINO
GEOM. GIOVANNI SCHININA'
GEOM. LUCIO CATANIA

ELABORATO

F1

R.U.P.:

ING. GIUSEPPE PICCITTO

VERIFICATORE:

ING. GAETANO ROCCA

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011
si esprime parere favorevole all'approvazione in linea
tecnica del progetto per l'importo complessivo di
Euro 900.000,00

Ragusa, lì/....../2014 Il Responsabile del Procedimento
ING. G. PICCITTO

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/pcso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
C.SO MAZZINI (SpCat 1)								
SCAVI (Cat 1)								
1 / 15 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 1 - SCAVI <u>C.so Mazzini:</u> - <i>Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica</i>	2,00	1260,00			2'520,00		
SOMMANO al m						2'520,00	3,78	9'525,60
2 / 16 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 1 - SCAVI <u>C.so Mazzini:</u> - <i>Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica</i>		1260,00	0,700	1,000	882,00		
SOMMANO al m³						882,00	16,60	14'641,20
3 / 17 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere - Per ogni m³ di scavo SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 1 - SCAVI <u>C.so Mazzini:</u> - <i>Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica</i>		1260,00	0,700	1,000	882,00		
SOMMANO al m³						882,00	4,53	3'995,46
4 / 18 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastate al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 1 - SCAVI <u>C.so Mazzini:</u> - <i>Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica</i>		1260,00	0,700	1,000	882,00		
SOMMANO al m³						882,00	3,10	2'734,20
5 / 19 13.08	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 1 - SCAVI <u>C.so Mazzini:</u> - <i>Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica</i> - In detrazione volume tubo *(par.ug = 3,14*(0,036^2)*1260,00)		1260,00	0,700	0,300	264,60		
						-5,13		
A RIPORTARE						259,47		30'896,46

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					259,47		30'896,46
	Sommano positivi al m³					264,60		
	Sommano negativi al m³					-5,13		
	SOMMANO al m³					<u>259,47</u>	22,30	5'786,18
6 / 20 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 1 - SCAVI <u>C.so Mazzini:</u> - <i>Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica</i> - <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato.</i> *(par.ug.=1852,20*40/100)	7,00 740,88	1260,00	0,700	0,300	1'852,20 740,88		
	SOMMANO					<u>2'593,08</u>	0,63	1'633,64
7 / 26 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... rto a rifiuto, dei materiali predetti in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 1 - SCAVI <u>C.so Mazzini:</u> - <i>Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica</i>		1260,00	1,000	3,000	3'780,00		
	SOMMANO					<u>3'780,00</u>	3,78	14'288,40
8 / 28 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 1 - SCAVI <u>C.so Mazzini:</u> - <i>Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica</i> - <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato</i> *(par.ug.=264,60*40/100)	7,00 105,84	1260,00	1,000	0,030	264,60 105,84		
	SOMMANO					<u>370,44</u>	0,63	233,38
	IMPIANTISTICA (Cat 2)							
9 / 21 13.02.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001/2000, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM ... DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar - DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar - DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar - DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar DN 60 mm SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>C.so Mazzini:</u> - <i>Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica</i>		1260,00			1'260,00		
	SOMMANO al m					<u>1'260,00</u>	34,20	43'092,00
10 / 22 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ... , compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.							
	A RIPIORTARE							95'930,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							95'930,06
	SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>C.so Mazzini:</u> - Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica				1500,000	1'500,00		
	SOMMANO al kg					1'500,00	10,80	16'200,00
11 / 23 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 65 mm SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>C.so Mazzini:</u> - Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	262,00	3'930,00
12 / 24 A.P. 01	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercettazione dell'utenza comprendente lo scavo a mano o con l'ausilio del martello demoli ... , l'allettamento e di qualsiasi altro onere secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera a perfetta regola d'arte SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>C.so Mazzini:</u> - Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	72,74	4'364,40
	PAVIMENTAZIONE (Cat 3)							
13 / 25 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>C.so Mazzini:</u> - Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica	1260,00		0,700	10,000	8'820,00		
	SOMMANO					8'820,00	1,43	12'612,60
14 / 27 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 1 - C.SO MAZZINI Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>C.so Mazzini:</u> - Tratto Via XXIV Maggio e P.zza Repubblica	1260,00		1,000	3,000	3'780,00		
	SOMMANO					3'780,00	2,07	7'824,60
	VIA IBLA (SpCat 2) SCAVI (Cat 1)							
15 / 29 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso							
	A RIPORTARE							140'861,66

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140' 861,66
	ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato SpCat 2 - VIA IBLA Cat 1 - SCAVI <u>Via Ibla:</u> <i>- Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza</i>	2,00	130,00			260,00		
	SOMMANO al m					260,00	3,78	982,80
16 / 30 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SpCat 2 - VIA IBLA Cat 1 - SCAVI <u>Via Ibla:</u> <i>- Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza</i>		130,00	0,700	1,000	91,00		
	SOMMANO al m³					91,00	16,60	1' 510,60
17 / 31 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo SpCat 2 - VIA IBLA Cat 1 - SCAVI <u>Via Ibla:</u> <i>- Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza</i>		130,00	0,700	1,000	91,00		
	SOMMANO al m³					91,00	4,53	412,23
18 / 32 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 2 - VIA IBLA Cat 1 - SCAVI <u>Via Ibla:</u> <i>- Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza</i>		130,00	0,700	1,000	91,00		
	SOMMANO al m³					91,00	3,10	282,10
19 / 33 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. SpCat 2 - VIA IBLA Cat 1 - SCAVI <u>Via Ibla:</u> <i>- Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza detratto il letto di posa, fondazione stradale e conglomerato bitumoso.</i> <i>- Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato.</i> <i>*(par ug = 191,10*40/100)</i>	7,00 76,44	130,00	0,700	0,300	191,10 76,44		
	SOMMANO					267,54	0,63	168,55
20 / 34 13.08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.							
	A R I P O R T A R E							144' 217,94

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							144'217,94
	SpCat 2 - VIA IBLA Cat 1 - SCAVI <u>Via Ibla:</u> - <i>Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza</i> - <i>Detratto il volume della condotta idrica</i> <i>*(par.ug.=3,14*(0,036^2)*130,00)</i>	0,53	130,00	0,700	0,300	27,30		
						-0,53		
	Sommano positivi al m³					27,30		
	Sommano negativi al m³					-0,53		
	SOMMANO al m³					26,77	22,30	596,97
21 / 40 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere di ... rto a rifiuto, dei materiali predetti, in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SpCat 2 - VIA IBLA Cat 1 - SCAVI <u>Via Ibla:</u> - <i>Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza</i>		130,00	1,000	3,000	390,00		
	SOMMANO					390,00	3,78	1'474,20
22 / 42 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m³ e per ogni km SpCat 2 - VIA IBLA Cat 1 - SCAVI <u>Via Ibla:</u> - <i>Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza</i> - <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume scavato</i> <i>*(par.ug.=27,30*40/100)</i>	7,00 10,92	130,00	1,000	0,030	27,30 10,92		
	SOMMANO					38,22	1,01	38,60
	IMPIANTISTICA (Cat 2)							
23 / 35 13.02.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM ... DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar - DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar - DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar - DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar DN 60 mm SpCat 2 - VIA IBLA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Ibla:</u> - <i>Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza</i>		130,00			130,00		
	SOMMANO al m					130,00	34,20	4'446,00
24 / 36 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ... , compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - VIA IBLA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Ibla:</u> - <i>Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza</i>				1500,000	1'500,00		
	SOMMANO al kg					1'500,00	10,80	16'200,00
	A RIPORTARE							166'973,71

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'973,71
25 / 37 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante DN 65 mm SpCat 2 - VIA IBLA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Ibla:</u> - Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	262,00	1'310,00
26 / 38 A.P. 01	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercettazione dell'utenza comprendente lo scavo a mano o con l'ausilio del martello demoli ..., l'allettamento e di qualsiasi altro onere secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - VIA IBLA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Ibla:</u> - Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	72,74	2'909,60
	PAVIMENTAZIONE (Cat 3)							
27 / 39 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 2 - VIA IBLA Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via Ibla:</u> - Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza		130,00	0,700	10,000	910,00		
	SOMMANO					910,00	1,43	1'301,30
28 / 41 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall) per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 2 - VIA IBLA Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via Ibla:</u> - Tratto Via Cav. F. De Stefano e via Pezza		130,00	1,000	3,000	390,00		
	SOMMANO					390,00	2,07	807,30
	VIA PEZZA (SpCat 3) SCAVI (Cat 1)							
29 / 43 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 1 - SCAVI <u>Via Pezza:</u> - Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO al m					400,00	3,78	1'512,00
	A R I P O R T A R E							174'813,91

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'813,91
30 / 44 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 1 - SCAVI <u>Via Pezza:</u> <i>- Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>		200,00	0,700	1,000	140,00		
	SOMMANO al m³					140,00	16,60	2'324,00
31 / 45 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 1 - SCAVI <u>Via Pezza:</u> <i>- Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>		200,00	0,700	1,000	140,00		
	SOMMANO al m³					140,00	4,53	634,20
32 / 46 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 1 - SCAVI <u>Via Pezza:</u> <i>- Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>		200,00	0,700	1,000	140,00		
	SOMMANO al m³					140,00	3,10	434,00
33 / 47 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 1 - SCAVI <u>Via Pezza:</u> <i>- Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i> <i>- Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato.</i> <i>*(par.ug.=294,00*40/100)</i>	7,00	200,00	0,700	0,300	294,00		
		117,60				117,60		
	SOMMANO					411,60	0,63	259,31
34 / 48 13.08	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 1 - SCAVI <u>Via Pezza:</u> <i>- Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i> <i>- Detratto il volume della condotta idrica</i> <i>*(par.ug.=3,14*(0.036^2)*200,00)</i>		200,00	0,700	0,300	42,00		
		0,81				-0,81		
	Sommano positivi al m³					42,00		
	Sommano negativi al m³					-0,81		
	A R I P O R T A R E					41,19		178'465,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					41,19		178'465,42
	SOMMANO al m³					41,19	22,30	918,54
35 / 54 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere di riporto a rifiuto, dei materiali predetti, in ambito urbano - per ogni m³ e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 1 - SCAVI <u>Via Pezza:</u> - <i>Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>		200,00	1,000	3,000	600,00		
	SOMMANO					600,00	3,78	2'268,00
36 / 56 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte - per ogni m³ e per ogni km SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 1 - SCAVI <u>Via Pezza:</u> - <i>Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i> - <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume scavato</i> <i>*(par.ug.=42,00*40/100)</i>	7,00 16,80	200,00	1,000	0,030	42,00 16,80		
	SOMMANO					58,80	1,01	59,39
	IMPIANTISTICA (Cat 2)							
37 / 49 13.02.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM ... DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar - DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar - DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar - DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar DN 60 mm SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Pezza:</u> - <i>Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>		200,00			200,00		
	SOMMANO al m					200,00	34,20	6'840,00
38 / 50 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione, compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Pezza:</u> - <i>Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>				1000,000	1'000,00		
	SOMMANO al kg					1'000,00	10,80	10'800,00
39 / 51 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 65 mm SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Pezza:</u> - <i>Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		199'351,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		199'351,35
	SOMMANO cad.					5,00	262,00	1'310,00
40 / 52 A.P. 01	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercettazione dell'utenza comprendente lo scavo a mano o con l'ausilio del martello demoli ... , l'allettamento e di qualsiasi altro onere secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Pezza:</u> <i>- Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	72,74	2'909,60
	PAVIMENTAZIONE (Cat 3)							
41 / 53 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via Pezza:</u> <i>- Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>		200,00	0,700	10,000	1'400,00		
	SOMMANO					1'400,00	1,43	2'002,00
42 / 55 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 3 - VIA PEZZA Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via Pezza:</u> <i>- Tratto Via Ibla e via XXIV Maggio</i>		200,00	1,000	3,000	600,00		
	SOMMANO					600,00	2,07	1'242,00
	VIA ECCE HOMO (SpCat 4) SCAVI (Cat 1)							
43 / 103 A.P. 02	Svellimento, pulizia, selezione ed accatastamento nell'ambito del cantiere o carico su mezzo di trasporto di vecchio basolato esistente da effettuare secondo le indicazioni della D.L., completo di ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 1 - SCAVI <u>Via Ecce Homo:</u> <i>- Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza</i>		160,00	1,000		160,00		
	SOMMANO m2					160,00	30,72	4'915,20
44 / 104 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 1 - SCAVI <u>Via Ecce Homo:</u>							
	A RIPORTARE							211'730,15

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							211'730,15
	- Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza		160,00	1,000	0,500	80,00		
	SOMMANO al m³					80,00	16,60	1'328,00
45 / 105 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 1 - SCAVI <u>Via Ecce Homo:</u> - Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza		160,00	1,000	0,500	80,00		
	SOMMANO al m³					80,00	4,53	362,40
46 / 106 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 1 - SCAVI <u>Via Ecce Homo:</u> - Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza		160,00	1,000	0,500	80,00		
	SOMMANO al m³					80,00	3,10	248,00
47 / 107 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 1 - SCAVI <u>Via Ecce Homo:</u> - Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza (Rif. voce C.M. Nr 106 tariffa 13.08) - Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato *(par.ug.=336,00*40/100)	7,00 134,40	160,00	1,000	0,300	336,00 134,40		
	SOMMANO					470,40	0,63	296,35
48 / 108 13.08	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 1 - SCAVI <u>Via Ecce Homo:</u> - Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza - Detratto il volume della condotta *(par.ug.=3,14*(0,045^2)*160,00)		160,00	1,000	0,300	48,00		
		1,02				-1,02		
	Sommano positivi al m³					48,00		
	Sommano negativi al m³					-1,02		
	SOMMANO al m³					46,98	22,30	1'047,65
	IMPIANTISTICA (Cat 2)							
49 / 109 13.02.03.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001 2000, con giunto							
	A R I P O R T A R E							215'012,55

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							215'012,55
	elastico automatico rapido con guarnizione EPDM ... DN 60 + 125 mmPFA 64 bar - DN 150 + 200 mm PFA 50 bar - DN 250 + 300 mm PFA 40 bar - DN 350 + 600 mm PFA 30 bar DN 80 mm SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Ecce Homo:</u> - <i>Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza</i>		160,00			160,00		
	SOMMANO al m					160,00	41,30	6'608,00
50 / 110 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ..., compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Ecce Homo:</u> - <i>Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza</i>				1000,000	1'000,00		
	SOMMANO al kg					1'000,00	10,80	10'800,00
51 / 111 13.02.05.03	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 80 mm SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Ecce Homo:</u> - <i>Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza</i>					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	306,40	1'532,00
52 / 112 A.P. 01	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercettazione dell'utenza comprendente lo scavo a mano o con l'ausilio del martello demoli ..., l'allettamento e di qualsiasi altro onere secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Ecce Homo:</u> - <i>Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza</i>					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	72,74	3'637,00
	PAVIMENTAZIONE (Cat 3)							
53 / 113 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via Ecce Homo:</u> - <i>Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza (rete elettrosaldato a maglie da 15x15; Ø 8 mm. kg./mq. 5.30)</i>		160,00	1,000	5,300	848,00		
	SOMMANO al kg					848,00	2,04	1'729,92
54 / 114 A.P. 03	Fornitura e posa in opera di basole di calcare duro rette o curve, aventi spessore min. di cm. 15 e dimensioni di cm. 30/40 x cm 50/60 a corsi regolari, con semeumido su massetto, ... e successiva							
	A R I P O R T A R E							239'319,47

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							239'319,47
	pulitura con spazzola di acciaio e ogni altro onere occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via Ecce Homo:</u> - <i>Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza (Si stima la fornitura di circa il 50% di basole)</i> *(lung.=160,00*50/100)		80,00	1,000		80,00		
	SOMMANO m2					80,00	153,49	12'279,20
55 / 125 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). SpCat 4 - VIA ECCE HOMO Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via A.Diaz:</u> - <i>Tratto Via Cav. F. De Stefano e Via Pezza (rete elettrosaldato a maglie da 15x15; Ø 8 mm. kg./mq. 5.30)</i>		75,00	1,000	5,300	397,50		
	SOMMANO al kg					397,50	2,04	810,90
	VIA A. DIAZ (SpCat 5) SCAVI (Cat 1)							
56 / 115 A.P. 02	Svellimento, pulizia, selezione ed accatastamento nell'ambito del cantiere o carico su mezzo di trasporto di vecchio basolato esistente da effettuare secondo le indicazioni della D.L., completo di ogni onere e magistrero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 1 - SCAVI <u>Via A. Diaz:</u> - <i>Tratto via Cav F. De Stefano - via Pezza</i>		75,00	1,000		75,00		
	SOMMANO m2					75,00	30,72	2'304,00
57 / 116 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 1 - SCAVI <u>Via A. Diaz:</u> - <i>Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza</i>		75,00	1,000	0,600	45,00		
	SOMMANO al m³					45,00	16,60	747,00
58 / 117 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 1 - SCAVI <u>Via A. Diaz:</u> - <i>Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza</i>		75,00	1,000	0,600	45,00		
	SOMMANO al m³					45,00	4,53	203,85
59 / 118 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi.							
	A RIPORTARE							255'664,42

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								255'664,42
	accatastati al bordo del cavo, compresi spia ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 1 - SCAVI <u>Via A. Diaz:</u> - <i>Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza</i>		75,00	1,000	0,600	45,00		
	SOMMANO al m³					45,00	3,10	139,50
60 / 119 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune - 1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 1 - SCAVI <u>Via A. Diaz:</u> - <i>Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza</i> - <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato</i> <i>*(par.ug.=157,50*40/100)</i>	7,00 63,00	75,00	1,000	0,300	157,50 63,00		
	SOMMANO					220,50	0,63	138,92
61 / 120 13.08	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 1 - SCAVI <u>Via A. Diaz:</u> - <i>Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza</i> - <i>Detrazione volume tubo</i> <i>*(par.ug.=3,14*(0,045^2)*75,00)</i>		75,00	1,000	0,300	22,50		
		0,48				-0,48		
	Sommano positivi al m³ Sommano negativi al m³					22,50 -0,48		
	SOMMANO al m³					22,02	22,30	491,05
IMPIANTISTICA (Cat 2)								
62 / 121 13.02.03.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001.2000, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM - DN 60 + 125 mm PFA 64 bar - DN 150 + 200 mm PFA 50 bar - DN 250 + 300 mm PFA 40 bar - DN 350 + 600 mm PFA 30 bar DN 80 mm SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via A. Diaz:</u> - <i>Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza</i>		75,00			75,00		
	SOMMANO al m					75,00	41,30	3'097,50
63 / 122 13.02.05.03	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla - la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante - DN 80 mm SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via A. Diaz:</u> - <i>Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza</i>					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		259'531,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		259'531,39
	SOMMANO cad					4,00	306,40	1'225,60
64 / 123 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ..., compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via A. Diaz:</u> - Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza				1000,000	1'000,00		
	SOMMANO al kg					1'000,00	10,80	10'800,00
65 / 124 A.P. 01	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercettazione dell'utenza comprendente lo scavo a mano o con l'ausilio del martello demoli ..., l'allettamento e di qualsiasi altro onere secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via A. Diaz:</u> - Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	72,74	2'909,60
	PAVIMENTAZIONE (Cat 3)							
66 / 126 A.P. 03	Fornitura e posa in opera di basole di calcare duro rette o curve, aventi spessore min. di cm. 15 e dimensioni di cm. 30/40 x cm. 50/60 a corsi regolari, con semeumido su massetto, ... e successiva pulitura con spazzola di acciaio e ogni altro onere occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via A. Diaz:</u> - Tratto via Cav. F. De Stefano - via Pezza (Si stima la fornitura di circa il 50% di nuove basole) *(lung.=75,00*50/100)		37,50	1,000		37,50		
	SOMMANO m2					37,50	153,49	5'755,88
67 / 127 A.P. 04	Pulizia, lavorazione e posa in opera di vecchie basole esistenti precedentemente accatastate, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la pulizia delle basole, la ... nto + sabbia) a più riprese e successiva pulitura con spazzola di acciaio, il tutto in opera a perfetta regola d'arte. SpCat 5 - VIA A. DIAZ Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via A. Diaz:</u> - Tratto Via F. Cav. De Stefano e Via Pezza (Si stima il recupero di circa il 50% di basolato esistente) *(lung.=75,00*50/100)		37,50	1,000		37,50		
	SOMMANO m2					37,50	91,12	3'417,00
	VIA F. DE STEFANO (SpCat 6) SCAVI (Cat 1)							
68 / 57 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola							
	A RIPIORTARE							283'639,47

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							283 639,47
	d'arte.- per ogni m di taglio effettuato SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 1 - SCAVI <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <u>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</u>	2,00	160,00			320,00		
	SOMMANO al m					320,00	3,78	1' 209,60
69 / 58 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 1 - SCAVI <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <u>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</u>		160,00	0,700	1,000	112,00		
	SOMMANO al m³					112,00	16,60	1' 859,20
70 / 59 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere - Per ogni m³ di scavo SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 1 - SCAVI <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <u>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</u>		160,00	0,700	1,000	112,00		
	SOMMANO al m³					112,00	4,53	507,36
71 / 60 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 1 - SCAVI <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <u>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</u>		160,00	0,700	1,000	112,00		
	SOMMANO al m³					112,00	3,10	347,20
72 / 61 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 1 - SCAVI <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <u>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</u> - <u>Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato.</u> *(par ug = 313,60*40/100)	7,00 125,44	160,00	0,700	0,400	313,60 125,44		
	SOMMANO					439,04	0,63	276,60
73 / 62 13 08	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 1 - SCAVI							
	A RIPORTARE							287 839,43

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							287 839,43
	<u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <i>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</i> - <i>Detratto il volume della condotta idrica</i> <i>*(par.ug.=3,14*(0,036^2)*160,00)</i>	0,65	160,00	0,700	0,300	33,60		
	Sommano positivi al m³					33,60		
	Sommano negativi al m³					-0,65		
	SOMMANO al m³					32,95	22,30	734,79
74 / 68 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere di ... rito a rifiuto, dei materiali predetti in ambito urbano. - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 1 - SCAVI <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <i>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</i>		160,00	1,000	3,000	480,00		
	SOMMANO					480,00	3,78	1' 814,40
75 / 70 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m³e per ogni km SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 1 - SCAVI <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <i>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</i> - <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume scavato</i> <i>*(par.ug.=33,60*40/100)</i>	7,00 13,44	160,00	1,000	0,030	33,60 13,44		
	SOMMANO					47,04	1,01	47,51
	IMPIANTISTICA (Cat 2)							
76 / 63 13.02.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001 2000, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM ... DN 60 ÷ 125 mm PFA 64 bar - DN 150 ÷ 200 mm PFA 50 bar - DN 250 ÷ 300 mm PFA 40 bar - DN 350 ÷ 600 mm PFA 30 bar DN 60 mm SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <i>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</i>		160,00			160,00		
	SOMMANO al m					160,00	34,20	5' 472,00
77 / 64 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ... , compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <i>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</i>				1000,000	1' 000,00		
	SOMMANO al kg					1' 000,00	10,80	10' 800,00
78 / 65 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per							
	A RIPIANTARE							306' 708,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							306' 708,13
	pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante DN 65 mm SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <u>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</u>					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	262,00	1' 310,00
79 / 66 A.P. 01	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercettazione dell'utenza comprendente lo scavo a mano o con l'ausilio del martello demoli ..., l'allettamento e di qualsiasi altro onere secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <u>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</u>					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	72,74	2' 909,60
	PAVIMENTAZIONE (Cat 3)							
80 / 67 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <u>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</u>					1' 120,00		
	SOMMANO		160,00	0,700	10,000	1' 120,00	1,43	1' 601,60
81 / 69 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 6 - VIA F. DE STEFANO Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via Cav. F. De Stefano:</u> - <u>Tratto Via A. Diaz e via Ecce Homo</u>					480,00		
	SOMMANO		160,00	1,000	3,000	480,00	2,07	993,60
	CORSO ITALIA (SpCat 7) SCAVI (Cat 1)							
82 / 71 A.P. 02	Svellimento, pulizia, selezione ed accatastamento nell'ambito del cantiere o carico su mezzo di trasporto di vecchio basolato esistente da effettuare secondo le indicazioni della D.L., completo di ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 1 - SCAVI <u>Corso Italia:</u> - <u>Tratto Via Roma e via XXIV Maggio</u>	2,00	450,00	1,000		900,00		
	SOMMANO m2					900,00	30,72	27' 648,00
83 / 72	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di							
	A RIPORTARE							341' 170,93

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								341'170,93
01.04.04	qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte - per ogni m di taglio effettuato SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 1 - SCAVI <u>Corso Italia:</u> - Attraversamento via M. Rapisardi: - Attraversamento via San Vito: - Attraversamento via Cav. F. De Stefano:	4,00 4,00 4,00	5,01 6,00 6,00	0,700 0,700 0,700		14,03 16,80 16,80		
SOMMANO al m						47,63	3,78	180,04
84 / 73 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 1 - SCAVI <u>Corso Italia:</u> - Tratto Via Roma e via XXIV Maggio - Attraversamento via M. Rapisardi: - Attraversamento via San Vito: - Attraversamento via Cav. F. De Stefano:	2,00 2,00 2,00 2,00	450,00 6,00 6,00 6,00	0,700 0,700 0,700 0,700	0,500 0,700 0,700 0,700	315,00 5,88 5,88 5,88		
SOMMANO al m³						332,64	16,60	5'521,82
85 / 74 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere - Per ogni m³ di scavo SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 1 - SCAVI <u>Corso Italia:</u> - Tratto Via Roma e via XXIV Maggio - Attraversamento via M. Rapisardi: - Attraversamento via San Vito: - Attraversamento via Cav. F. De Stefano:	2,00 2,00 2,00 2,00	450,00 6,00 6,00 6,00	0,700 0,700 0,700 0,700	0,500 0,700 0,700 0,700	315,00 5,88 5,88 5,88		
SOMMANO al m³						332,64	4,53	1'506,86
86 / 75 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 1 - SCAVI <u>Corso Italia:</u> - Tratto Via Roma e via XXIV Maggio - Attraversamento via M. Rapisardi: - Attraversamento via San Vito: - Attraversamento via Cav. F. De Stefano:	2,00 2,00 2,00 2,00	450,00 6,00 6,00 6,00	0,700 0,700 0,700 0,700	0,500 0,700 0,700 0,700	315,00 5,88 5,88 5,88		
SOMMANO al m³						332,64	3,10	1'031,18
87 / 76 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 1 - SCAVI <u>Corso Italia:</u>							
A RIPORTARE								349'410,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							349'410,83
	- <i>Tratto Via Roma e via XXIV Maggio</i> *(lung.=450,00*2)	7,00	900,00	0,700	0,300	1'323,00		
	- <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato.</i> *(par.ug.=(1323,00)*40/100)	529,20				529,20		
	SOMMANO					1'852,20	0,63	1'166,89
88 / 77 13.08	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 1 - SCAVI <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto Via Roma e via XXIV Maggio</i> - <i>Detratto il volume della condotta idrica</i> *(par.ug.=3.14*(0.036^2)*450.00*2)	2,00	450,00	0,700	0,300	189,00		
		3,66				-3,66		
	Sommano positivi al m³					189,00		
	Sommano negativi al m³					-3,66		
	SOMMANO al m³					185,34	22,30	4'133,08
89 / 86 01 04.01 01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... rto a rifiuto, dei materiali predetti in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 1 - SCAVI <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto via Roma e via XXIV Maggio:</i> - <i>Attraversamento via M. Rapisardi:</i> - <i>Attraversamento via San Vito:</i> - <i>Attraversamento via Cav. F. De Stefano:</i> - <i>Attraversamento via Cav. F. De Stefano:</i>	2,00	5,00	1,300	3,000	39,00		
		2,00	5,00	1,300	3,000	39,00		
		2,00	5,00	1,300	3,000	39,00		
		2,00	5,00	1,300	3,000	39,00		
	SOMMANO					156,00	3,78	589,68
90 / 87 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte - per ogni m³ e per ogni km SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 1 - SCAVI <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto via Roma e via XXIV Maggio:</i> - <i>Attraversamento via M. Rapisardi:</i> - <i>Attraversamento via San Vito:</i> - <i>Attraversamento via Cav. F. De Stefano:</i>	7,00	6,00	1,300	0,030	1,64		
		7,00	6,00	1,300	0,030	1,64		
		7,00	6,00	1,300	0,030	1,64		
	Parziale					4,92		
	- <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato:</i> *(par.ug.=7,00*4,92)	34,44				34,44		
	Parziale					34,44		
	SOMMANO					39,36	1,01	39,75
	IMPIANTISTICA (Cat 2)							
91 / 78 13 02.03 01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001 2000, con giunto							
	A RIPORTARE							355'340,23

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							355' 340,23
	elastico automatico rapido con guarnizione EPDM ... DN 60 + 125 mm PFA 64 bar + DN 150 + 200 mm PFA 50 bar + DN 250 + 300 mm PFA 40 bar + DN 350 + 600 mm PFA 30 bar DN 60 mm SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto Via Roma e via XXIV Maggio</i>	2,00	450,00			900,00		
	SOMMANO al m					900,00	34,20	30' 780,00
92 / 79 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ..., compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto Via Roma e via XXIV Maggio</i>				4500,000	4' 500,00		
	SOMMANO al kg					4' 500,00	10,80	48' 600,00
93 / 80 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante DN 65 mm SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto Via Roma e via XXIV Maggio</i>					30,00		
	SOMMANO cad.					30,00	262,00	7' 860,00
94 / 81 A.P. 01	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercettazione dell'utenza comprendente lo scavo a mano o con l'ausilio del martello demoli ..., l'allettamento e di qualsiasi altro onere secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera a perfetta regola d'arte SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto Via Roma e via XXIV Maggio</i>					150,00		
	SOMMANO cadauno					150,00	72,74	10' 911,00
	PAVIMENTAZIONE (Cat 3)							
95 / 82 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad adherenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto via Roma e Via XXIV Maggio (rete elettrosaldato a maglie da 15x15; Ø 8 mm. kg./mq. 5.30)</i>	2,00	450,00	1,000	5,300	4' 770,00		
	SOMMANO al kg					4' 770,00	2,04	9' 730,80
96 / 83 A.P. 04	Pulizia, lavorazione e posa in opera di vecchie basole esistenti precedentemente accatastate, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la pulizia delle basole, la ... nto + sabbia) a più							
	A R I P O R T A R E							463' 222,03

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							463'222,03
	riprese e successiva pulitura con spazzola di acciaio, il tutto in opera a perfetta regola d'arte SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto Via Roma e via XXIV Maggio (Si è stimato di recuperare il 50% di basolato esistente)</i>		450,00	1,000		450,00		
	SOMMANO m2					450,00	91,12	41'004,00
97 / 84 A.P. 03	Fornitura e posa in opera di basole di calcare duro rette o curve, aventi spessore min. di cm. 15 e dimensioni di cm. 30/40 x cm 50/60 a corsi regolari, con semeumido su massetto, ... e successiva pulitura con spazzola di acciaio e ogni altro onere occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto Via Roma e via XXIV Maggio (Si è stimato l'acquisto del 50% di basole nuove)</i>		450,00	1,000		450,00		
	SOMMANO m2					450,00	153,49	69'070,50
98 / 85 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria A, B, C, D e F urbana del CdS) al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto via Roma e via XXIV Maggio:</i> - <i>Attraversamento via M. Rapisardi:</i> - <i>Attraversamento via San Vito:</i> - <i>Attraversamento via Cav. F. De Stefano:</i>	2,00	5,00	0,700	10,000	70,00		
		2,00	5,00	0,700	10,000	70,00		
		2,00	5,00	0,700	10,000	70,00		
	SOMMANO					210,00	1,43	300,30
99 / 88 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria A, B, C, D e F urbana del CdS) al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 7 - CORSO ITALIA Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Corso Italia:</u> - <i>Tratto via Roma e via XXIV Maggio:</i> - <i>Attraversamento via M. Rapisardi:</i> - <i>Attraversamento via San Vito:</i> - <i>Attraversamento via Cav. F. De Stefano:</i>	2,00	6,00	1,300	3,000	46,80		
		2,00	6,00	1,300	3,000	46,80		
		2,00	6,00	1,300	3,000	46,80		
	SOMMANO					140,40	2,07	290,63
	VIA SAN VITO (SpCat 8) SCAVI (Cat 1)							
100 / 89 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte - per ogni m di taglio effettuato SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 1 - SCAVI Via San Vito: - <i>Tratto Via Ecce Homo - c/o Italia</i>	2,00	80,00			160,00		
	A RIPORTARE					160,00		573'887,46

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					160,00		573 887,46
	- <i>Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito</i>	4,00	150,00			600,00		
	SOMMANO al m					760,00	3,78	2 872,80
101 / 90 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 1 - SCAVI <u>Via San Vito:</u> - <i>Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia</i> - <i>Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito</i>	2,00	80,00 150,00	0,700 0,700	1,500 1,500	84,00 315,00		
	SOMMANO al m³					399,00	16,60	6 623,40
102 / 91 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere - Per ogni m³ di scavo SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 1 - SCAVI <u>Via San Vito:</u> - <i>Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia</i> - <i>Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito</i>	2,00	80,00 150,00	0,700 0,700	1,500 1,500	84,00 315,00		
	SOMMANO al m³					399,00	4,53	1 807,47
103 / 92 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 1 - SCAVI <u>Via San Vito:</u> - <i>Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia</i> - <i>Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito</i>	2,00	80,00 150,00	0,700 0,700	1,500 1,500	84,00 315,00		
	SOMMANO al m³					399,00	3,10	1 236,90
104 / 93 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 1 - SCAVI <u>Via San Vito:</u> - <i>Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia</i> - <i>Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito</i> - <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato.</i> *(par.ug.=(84,00+315,00)*40/100)	2,00	80,00 150,00	0,700 0,700	1,500 1,500	84,00 315,00		
	SOMMANO	159,60				159,60	0,63	351,92
105 / 94 13.08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 1 - SCAVI							
	A RIPORTARE							586 779,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							586'779,95
	<u>Via San Vito:</u>							
	- Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia		80,00	0,700	0,300	16,80		
	- Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito	2,00	150,00	0,700	0,300	63,00		
	- Detratto il volume della condotta idrica *(par.ug.=3,14*(0,035^2)*380,00)	1,46				-1,46		
	Sommano positivi al m³					79,80		
	Sommano negativi al m³					-1,46		
	SOMMANO al m³					78,34	22,30	1'746,98
106 / 100 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere di ... rto a rifiuto, dei materiali predetti in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 1 - SCAVI <u>Via San Vito:</u> - Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia - Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito	2,00	80,00 150,00	1,300 1,300	3,000 3,000	312,00 1'170,00		
	SOMMANO					1'482,00	3,78	5'601,96
107 / 101 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte - per ogni m³ e per ogni km SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 1 - SCAVI <u>Via San Vito:</u> - Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia - Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito *(lung.=150,00*2) - Maggiorazione del 40% per aumento volume scavato *(par.ug.=(1,68+81,90)*40/100)	7,00 33,43	80,00 300,00	0,700 1,300	0,030 0,030	1,68 81,90 33,43		
	SOMMANO					117,01	1,01	118,18
	IMPIANTISTICA (Cat 2)							
108 / 95 13.02.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001 2000, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM ... DN 60 + 125 mm PFA 64 bar - DN 150 + 200 mm PFA 50 bar - DN 250 + 300 mm PFA 40 bar - DN 350 + 600 mm PFA 30 bar DN 60 mm SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via San Vito:</u> - Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia - Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito	2,00	80,00 150,00			80,00 300,00		
	SOMMANO al m					380,00	34,20	12'996,00
109 / 96 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ... , compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via San Vito:</u> - Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia - Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito				1000,00 1000,00	1'000,00 1'000,00		
	A RIPIANTARE					2'000,00		607'243,07

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'000,00		607'243,07
	SOMMANO al kg					2'000,00	10,80	21'600,00
110 / 97 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 65 mm SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via San Vito:</u> - <i>Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia</i> - <i>Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito</i>					5,00 5,00		
	SOMMANO cad.					10,00	262,00	2'620,00
111 / 98 A.P. 01	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercezione dell'utenza comprendente lo scavo a mano o con l'ausilio del martello demoli ..., l'allettamento e di qualsiasi altro onere secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera a perfetta regola d'arte SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via San Vito:</u> - <i>Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia</i> - <i>Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito</i>					25,00 30,00		
	SOMMANO cadauno					55,00	72,74	4'000,70
	PAVIMENTAZIONE (Cat 3)							
112 / 99 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via San Vito:</u> - <i>Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia</i> - <i>Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito</i>					80,00 150,00	0,700 0,700	10,000 10,000
	SOMMANO	2,00				560,00 2'100,00		
						2'660,00	1,43	3'803,80
113 / 102 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 8 - VIA SAN VITO Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via San Vito:</u> - <i>Tratto Via Ecce Homo - c/so Italia</i> - <i>Tratto Via c/so Italia - inizio ponte San Vito</i>					80,00 150,00	0,700 0,700	3,000 3,000
	SOMMANO	2,00				168,00 630,00		
						798,00	2,07	1'651,86
	VIA XXIV MAGGIO (SpCat 9) SCAVI (Cat 1)							
114 / 1 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligatoria, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso							
	A RIPIETARE							640'919,43


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							640'919,43
	ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte - per ogni m di taglio effettuato SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 1 - SCAVI <u>Via XXIV Maggio:</u> - Tratto C.so Italia e C.so Mazzini	4,00	161,00			644,00		
	SOMMANO al m					644,00	3,78	2'434,32
115 / 2 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 1 - SCAVI <u>Via XXIV Maggio:</u> - Tratto C.so Italia e C.so Mazzini	2,00	161,00	0,700	1,000	225,40		
	SOMMANO al m³					225,40	16,60	3'741,64
116 / 3 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere - Per ogni m³ di scavo SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 1 - SCAVI <u>Via XXIV Maggio:</u> - Tratto C.so Italia e C.so Mazzini	2,00	161,00	0,700	1,000	225,40		
	SOMMANO al m³					225,40	4,53	1'021,06
117 / 4 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - Per ogni m³ di materiale costipato SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 1 - SCAVI <u>Via XXIV Maggio:</u> - Tratto C.so Italia e C.so Mazzini	2,00	161,00	0,700	1,000	225,40		
	SOMMANO al m³					225,40	3,10	698,74
118 / 5 13.08	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 1 - SCAVI <u>Via XXIV Maggio:</u> - Tratto C.so Italia e C.so Mazzini - Detratto volume tubo *(par.ug. = 3,14*(0,045²)*161,00*2)	2,00	161,00	0,700	0,300	67,62		
		2,05				-2,05		
	Sommano positivi al m³					67,62		
	Sommano negativi al m³					-2,05		
	SOMMANO al m³					65,57	22,30	1'462,21
119 / 6 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in							
	A R I P O R T A R E							650'277,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							650 277,40
	ambito urbano - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 1 - SCAVI <u>Via XXIV Maggio:</u> - <i>Tratto C.so Italia e C.so Mazzini</i> *(lung.=161,00*2) - <i>Incremento del 40% per aumento volume materiale scavato</i> *(par.ug.=473,34*40/100)	7,00	322,00	0,700	0,300	473,34		
		189,34				189,34		
	SOMMANO					662,68	0,63	417,49
120 / 12 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere di ... rto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 1 - SCAVI <u>Via XXIV Maggio:</u> - <i>Tratto C.so Italia e C.so Mazzini</i>	2,00	161,00	1,000	3,000	966,00		
	SOMMANO					966,00	3,78	3' 651,48
121 / 14 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte: - per ogni m³ e per ogni km SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 1 - SCAVI <u>Via XXIV Maggio:</u> - <i>Tratto C.so Italia e C.so Mazzini</i> *(lung.=161,00*2) - <i>Maggiorazione del 40% per aumento volume materiale scavato</i> *(par.ug.=(67,62*40/100))	7,00	322,00	1,000	0,030	67,62		
		27,05				27,05		
	SOMMANO					94,67	1,01	95,62
	IMPIANTISTICA (Cat 2)							
122 / 7 13.02.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM ... DN 60 + 125 mm PFA 64 bar - DN 150 + 200 mm PFA 50 bar - DN 250 + 300 mm PFA 40 bar - DN 350 + 600 mm PFA 30 bar DN 60 mm SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via XXIV Maggio:</u> - <i>Tratto C.so Italia e C.so Mazzini</i>	2,00	161,00			322,00		
	SOMMANO al m					322,00	34,20	11' 012,40
123 / 8 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ... , compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via XXIV Maggio:</u> - <i>Tratto C.so Italia e C.so Mazzini</i>				1500,000	1' 500,00		
	SOMMANO al kg					1' 500,00	10,80	16' 200,00
	A RIPORTARE							681' 654,39

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								681' 654,39
124 / 9 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 65 mm SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via XXIV Maggio:</u> <i>- Tratto C.so Italia e C.so Mazzini</i>					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	262,00	3' 144,00
125 / 10 A.P. 01	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercettazione dell'utenza comprendente lo scavo a mano o con l'ausilio del martello demoli ..., l'allettamento e di qualsiasi altro onere secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 2 - IMPIANTISTICA <u>Via XXIV Maggio:</u> <i>- Tratto C.so Italia e C.so Mazzini</i>					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	72,74	3' 637,00
PAVIMENTAZIONE (Cat 3)								
126 / 11 06.01.03.02	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via XXIV Maggio:</u> <i>- Tratto C.so Italia e C.so Mazzini</i>	2,00	161,00	0,700	10,000	2' 254,00		
	SOMMANO					2' 254,00	1,43	3' 223,22
127 / 13 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 9 - VIA XXIV MAGGIO Cat 3 - PAVIMENTAZIONE <u>Via XXIV Maggio:</u> <i>- Tratto C.so Italia e C.so Mazzini</i>	2,00	161,00	1,000	3,000	966,00		
	SOMMANO					966,00	2,07	1' 999,62
Parziale LAVORI A MISURA euro								693' 658,23
TOTALE euro								693' 658,23
A RIPIANTARE								

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO			
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	C.SO MAZZINI	140'861,66	20,307
002	VIA IBLA	32'440,25	4,677
003	VIA PEZZA	33'513,04	4,831
004	VIA ECCE HOMO	45'594,62	6,573
005	VIA A. DIAZ	31'229,90	4,502
006	VIA F. DE STEFANO	29'883,46	4,308
007	CORSO ITALIA	260'364,53	37,535
008	VIA SAN VITO	67'031,97	9,664
009	VIA XXIV MAGGIO	52'738,80	7,603
Totale SUPER CATEGORIE euro		693'658,23	100,000
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	693'658,23	100,000
M.001	C.SO MAZZINI euro	140'861,66	20,307
M.001.001	SCAVI euro	52'838,06	7,617
M.001.002	IMPIANTISTICA euro	67'586,40	9,743
M.001.003	PAVIMENTAZIONE euro	20'437,20	2,946
M.002	VIA IBLA euro	32'440,25	4,677
M.002.001	SCAVI euro	5'466,05	0,788
M.002.002	IMPIANTISTICA euro	24'865,60	3,585
M.002.003	PAVIMENTAZIONE euro	2'108,60	0,304
M.003	VIA PEZZA euro	33'513,04	4,831
M.003.001	SCAVI euro	8'409,44	1,212
M.003.002	IMPIANTISTICA euro	21'859,60	3,151
M.003.003	PAVIMENTAZIONE euro	3'244,00	0,468
M.004	VIA ECCE HOMO euro	45'594,62	6,573
M.004.001	SCAVI euro	8'197,60	1,182
M.004.002	IMPIANTISTICA euro	22'577,00	3,255
M.004.003	PAVIMENTAZIONE euro	14'820,02	2,137
M.005	VIA A. DIAZ euro	31'229,90	4,502
M.005.001	SCAVI euro	4'024,32	0,580
M.005.002	IMPIANTISTICA euro	18'032,70	2,600
M.005.003	PAVIMENTAZIONE euro	9'172,88	1,322
M.006	VIA F. DE STEFANO euro	29'883,46	4,308
M.006.001	SCAVI euro	6'796,66	0,980
M.006.002	IMPIANTISTICA euro	20'491,60	2,954
M.006.003	PAVIMENTAZIONE euro	2'595,20	0,374
M.007	CORSO ITALIA euro	260'364,53	37,535
M.007.001	SCAVI euro	41'817,30	6,029
M.007.002	IMPIANTISTICA euro	98'151,00	14,150
M.007.003	PAVIMENTAZIONE euro	120'396,23	17,357
M.008	VIA SAN VITO euro	67'031,97	9,664
M.008.001	SCAVI euro	20'359,61	2,935
M.008.002	IMPIANTISTICA euro	41'216,70	5,942
M.008.003	PAVIMENTAZIONE euro	5'455,66	0,787
M.009	VIA XXIV MAGGIO euro	52'738,80	7,603
M.009.001	SCAVI euro	13'522,56	1,949
M.009.002	IMPIANTISTICA euro	33'993,40	4,901
M.009.003	PAVIMENTAZIONE euro	5'222,84	0,753
TOTALE euro		693'658,23	100,000
A RIPIANTARE			

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
TOTALE	
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	693'658,23
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	693'658,23
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura euro	20'203,64
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	20'203,64
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	0,00
c2) Oneri di conferimento in discarica euro	30'000,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
c4) Imprevisti euro	35'256,66
c5) Assicurazione Progettisti e Verificatore euro	3'000,00
c6) Accantonamento di cui all'Art. 133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006 euro	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro	14'844,29
c8) Spese per la ottimizzazione e distrettualizzazione della rete idrica euro	50'000,00
c9) Versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza euro	375,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	2'000,00
c11) Spese tecniche per il Verificatore euro	1'500,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte euro	69'365,82
Sommano euro	206'341,77
TOTALE euro	900'000,00
Ragusa, 27/02/2014	
<p>Progettisti Ing. G. PUUGHINO - Geom. L. Catania - G. Schinà</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Giuseppe PICCITTO</p> 	
A RIPIANTARE	